

Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж.Углонову:

Администрация РМО Каравулбазарского района просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здания скорой помощи и детской больницы при Каравулбозорском РМО, согласно утвержденному дефектному акту. При составлении сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт и приложение №1.

Оплату гарантируем.

Главврач РМО
Каравулбазарского района:





Приложение №1 к письму

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВВРАЧ РМО
КАРАВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА

" _____ " _____ 2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Каравулбазарский район
2	Источник финансирование		Определяется заказчиком
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	18 907.26	Сум
6	Транспортные расходы на стройматериалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Заготовительно-складские расходы	1	%
9	Прочие затраты подрядчика	20	%
10	Особые условия		
11	Другие требование		2 экземпляра
12	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 3кв. 2021 г
13	Прочие затраты заказчика	5	%



УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВВРАЧ РМО
КАРАВУЛБОЗОРСКОГО РАЙОНА

2022г

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИ
КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
	СТЕН		
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	10.46
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	8.51
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	10.46
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	3.86
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	3.86
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	3.86
7	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0.2088
8	ШПОНИРОВАННЫЕ ЛАМИНАТ НА СТЕН 120ММ	М	174
9	ПЕРФОУГИЛ ПВХ	М	200
10	УСТАНОВКА КАРНИЗОВ ИЗ ПВХ	100М	3.1
11	ПОТОЛОЧНЫХ КАРНИЗ ИЗ ПВХ	М	310
12	ЖИТКИЙ ГВОЗД	ШТ	50
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0.55
14	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0.06
15	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛООВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.06
16	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	6
	ПОЛЫ		
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	1.5
18	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	1.26
19	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	3.12
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.43
21	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ	0.1
22	РАКОВИНА	ШТ	1
23	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ	0.1
24	МОЙКА ТУМБОЧКАМИ	ШТ	1
25	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	2
26	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0.2
27	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА И МОЙКА	ШТ	2


А. Фахруров

Б. Худобов

Х. Гусеинидилов

Р.И.З

И.И.З



УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВВРАЧ РМО
КАРАВУЛБОЗАРСКОГО РАЙОНА

2022г

**ПРОТОКОЛ СОГЛОСОВАНИЕ ЦЕН
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИ
КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА
1	3	4	5
	СТЕН		
1	ЖИТКИЙ ГВОЗД	ШТ	35 000,00
2	РАКОВИНА	ШТ	550 000,00
3	МОЙКА ТУМБОЧКАМИ	ШТ	850 000,00
4	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА И МОЙКА	ШТ	165 000,00
5	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	65 000,00

А. Гафуров РШЗ
Б. Юсупов
Х. Големжуратов РШЗ

35 000,00
550 000,00
850 000,00
165 000,00
65 000,00

Пояснительная записка

К сметной документации по текущему ремонту здание скорой помощи и детской больницы при Каравулбозорском РМО.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектурным Республикой Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (3-квартал) и по исходным данным, выданные заказчиком.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 20 % (письмо заказчика).

Транспортные и складские расходы на материалы - 6 % (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 5 %.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **165 350 058** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПРИ КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО**

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА(тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	39 533.485
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	251.812
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	75 503.382
4	Транспортные расходы на материалы 5%	3 775.169
5	Заготовительно-складские расходы 1%	755.034
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	119 818.883
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 20%	23 963.777
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	143 782.659
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0.000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0.000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	ИТОГО ПО СМЕТЕ	143 782.659
14	НДС 15%	21 567.399
15	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	165 350.058
16	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	7 189.133

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков