

D'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SIRDARYO VILOYAT  
GULISTON SHAHRI  
ALI ADONIS PLYS M.Ch.J  
Guliston shahri, HULJANAZAROV-39  
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73  
Viloyat Milliy banki MFO 00363  
№/ 2020 8000 7007 0875 1001  
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г. ГУЛИСТАН  
ООО Али Адонис Плюс  
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39  
Сырдарья область. тел.99 345 22 73,  
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363  
р/с 2020 8000 7007 0875 1001  
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 24 » сентябрь 2021 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

873/009 TP-21

по объекту:

Текущий ремонт

Здание "Фасада Жилый Дом №56" по улице А.Навоий  
г. Гулистан. Сырд. область.

**Заказчик:**

**Инвестор. Источник финансирования:** Кредитные средства

**Генпроектировщик:** ООО "ADONIS PROJEKT"  
АЛ-001599 от 20.01.2021 йил

**Подрядная организация:** Не определена

**Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)**

Задание на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

ИМЕЕТСЯ  
ОТСУТСТВУЕТ

**Материалы представленные на экспертизу:**

Задания на проектирование объекта:

копия: Лицензии разработчика

Архитектура-режалаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть

Ведомость объемов

Иллюстрационные материалы

Техническое обследование

Геологическое заключение

Проектно-сметная документация.

ИМЕЕТСЯ  
ИМЕЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика )

205 688 219 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

236 194 506 сум

Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.

ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей Планы этажей с размерами

ИМЕЕТСЯ

**Расчет стоимости.**

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час 1кв-21г.

19610,1136 сум

Прочие затраты подрядчика взяты по заданию

17,27%

НДС

15,00%

**Согласование проекта**

Утверждено и согласовано задание на проектирование

Утвержден и согласован дефектный акт

**Основные объемы работ.**

Подъезда Жилой дом №56

## ФАСАД

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЦОКОЛЬ ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЦОКОЛЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ:

ДО 200 ММ ПЛОСКИХ

ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ : СТЕН

ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН (СТЕНЫ И ОТКОСЫ)

УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ

НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА)

С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЬ

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОС С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН+ОТКОСЫ

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

### Справочно:

Нет копии Лицензии проектировщика на право разработки ПСД

смотри п. 8г. ШНК1.03.06-13

Если нет Лицензии то, юридически ПСД не действительно

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила

по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)

Затраты на авторский надзор входят в неучтенные сопроводительно-сопутствующих работ

и оформляются Договором, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.

Договора нет. Необходимость Авторского надзора Заказчик заявляет письмом или в задании

Содержание службы заказчика, включая технадзор за строительством осуществляется по смете

расходов утвержденной заказчиком, по каждому объекту.

Утвержденной сметы расходов нет.

Поэтому, затраты исключаются из смет.

Затраты на АПЗ определяются по Договору, за счет средств предусмотренных

в Сводных сметных расчетах.

Договора нет. Необходимость разработки АПЗ, Заказчик заявляет письмом или в задании

### Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверке им ПСД и его замечаний по проекту.

Согласно Положения о порядке определения стоимости ПИР от 10.11.2008г №22

При применении проектов многократного применения стоимость ПИР определяется

по общему правилу с применением следующих коэффициентов:

### Чертежи

### Сметы.

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

0 / 237346309 x 100 =

0,00%

согласно Полож. о порядке определения стоимости ПИР при доли оборудования в стоимости ПСД от понижающий коэфф. после интерполяции принимается; K= 1,00 доли единицы

Проверить ПСД её соответствие с заключением по геологии  
 Не разработаны мероприятия по рекомендациям в Заключении об инженерно-геологических условиях участка строительства.

**ПРОВЕРКА по КМК 2.02.01 - 98 "Основания зданий и сооружений"**

п. 2.41 При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п.2.40, сред. давление под подошвой фундам. "P" не должно превышать расчетного сопротив. грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле (7) условие. P < R

$$p = \frac{N_0 + N_{\phi} + N_{\Gamma}}{b \times l} \quad R = \frac{\gamma_{c1} \gamma_{c2}}{k} \left[ M_{\gamma} k_z b \gamma_{II} + M_q d_1 \gamma'_{II} + (M_q - 1) d_b \gamma'_{II} + M_c c_{II} \right]$$

- N<sub>0</sub> - норматив. вертикал. нагрузка на обрезе фонд. (без веса фонд. и грунта на его уступах)
- N<sub>φ</sub> - вес фундамента (подушка и подколонник)
- N<sub>Γ</sub> - вес грунта на подушке фундамента
- b x l - площадь подошвы фундаментной подушки

**ПРОВЕРКА должна проводится специалистом с Лицензией**

Проверка не проводилась

Оределить расходы тепла здания для определения мощности отопительных котлов  
 По Пособию к КМК2.01.18-2000\* "Нормативные расхода энергии на отопление, вентиляцию и ...."

Соответствие ШНК 2.07.02-07 Проектирование среды ... инвалидов... групп населения.  
 п.3.12. Параметры пандусов; уклон, ширина, площадки....

**ВЫВОДЫ**

По объекту:  
 Текущий ремонт  
 Здание "Фасада Жилый Дом №56" по улице А.Навоий  
 г. Гулистан. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.  
 С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,  
проект рекомендуется к утверждению  
 со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 2 966,61 ч-час

| Об-ект или №№                                 | Наименование затрат                       | ВСЕГО       | в том числе |         |        |
|---|---|-------------|-------------|---------|--------|
|   |   |             | СМР         | Оборуд. | Прочее |
| 1   | 2   | 3           | 4           | 5       | 6      |
| афы 3,4)                                      | Сэл-Заработная плата СС 12%               | 58 175 637  | 58 175 637  |         |        |
| афы 3,4)                                      | Сэм-Затраты на машины и механ.            | 338 077     | 338 077     |         |        |
| афы 3,4)                                      | См-Затраты на материалы с каб.провод.     | 109 439 114 | 109 439 114 |         |        |
| афы 3,4)                                      | См-Затраты на материалы без каб.пров      | 109 439 114 | 109 439 114 |         |        |
| афы 3,4)                                      | См-Затраты на транспортировку матери      | 5 471 956   | 5 471 956   |         | 0      |
| афы 3,4)                                      | См-Затраты на каб.-провод, продукцию      | 0           | 0           |         |        |
| афы 3,4)                                      | См-Транспорт. кабельно-провод. проду      | 0           | 0           |         |        |
| афы 3,4)                                      | ИТОГО См-Затраты на материалы             | 114 911 070 | 114 911 070 |         |        |
| афы 3,5)                                      | Со-Затраты на оборудование, мебель        | 0           |             |         | 0      |
| афы 3,5)                                      | Со-Затраты на транспорт. оборудования     | 0           |             |         | 0      |
| фы 3,5,6)                                     | ИТОГО                                     | 173 424 784 | 173 424 784 |         | 0      |
| афы 3,4) 1-Прочие произв.харак.-нет в Задании |   | 0           | 0           |         |        |
| фы 3,4,5)                                     | ИТОГО                                     | 173 424 784 | 173 424 784 |         | 0      |
| афы 3,4)                                      | Пп-Пр. затраты поул 17,27%                | 29 950 460  | 29 950 460  |         |        |
| фы 3,4,5)                                     | ИТОГО сумма страховых расходов            | 203 375 244 | 203 375 244 |         | 0      |
| графы 6)                                      | Ср-Страхов. расходы-нет в Задании         | 0           |             |         |        |
| афы 3,4,5,6)                                  | ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ с коэф. Кр= 1,00 | 203 375 244 | 203 375 244 |         | 0      |
|   | НДС = 15%                                 | 30 506 287  | 30 506 287  |         | 0      |
|   | Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС | 233 881 531 | 233 881 531 |         | 0      |

|  |             |             |                           |           |
|--|-------------|-------------|---------------------------|-----------|
| Прочие затраты заказчика в том числе:            | 3 464 778   |             |                           | 3 464 778 |
| 1. Стоимость ПИР                                 |             |             | 233881531 x 0,87% =       | 2 034 769 |
| Итого с учетом коэф. к стоимости ПИР К= 1,00     | 2 034 769   |             | 2034769 x 1 =             | 2 034 769 |
| Автор. надзор нет договора                       |             |             |                           | 0         |
| Обследование и обмер объекта не проводили        |             |             |                           | 0         |
| 2 Сто-сть эксперт. без НДС= 241440251 x 4,472 %  | 906 318     |             |                           | 906 318   |
| 3. затраты на ИКСС от СМР 203375244 x 0,2% =     | 406 750     |             |                           | 406 750   |
| 4. шаффоф курилишот СМР 233881531 x 0,05% =      | 116 941     |             |                           | 116 941   |
| 5. технадзор за стр-ом смотри Задание:           | 0           |             |                           | 0         |
| 6. затраты на техобслед. по договору смотри Зада | 0           |             |                           | 0         |
| Подготовка АПЗ                                   | 0           |             | по договору               |           |
| Проект на инженерно-геолог. условия              | 0           |             | по договору               |           |
| Топографическая съемка                           | 0           |             | по договору               |           |
| Тендерные торги                                  | 0           |             | по договору               |           |
| Затраты на Гос.эколог. эксперт. (3 мин. э/пл)    | 0           |             | по договору               |           |
| Содержание служб заказчика                       | 0           |             | по утвержд. смете заказч. |           |
| Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика        | 206 840 022 | 203 375 244 | 0                         | 3 464 778 |
| Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика          | 237 346 309 | 233 881 531 | 0                         | 3 464 778 |

Продолжительность строительства по объекту: 2,2мес. (т.е. 7чел. за 48 раб.дн)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

**Примечания:**

По ШНК 4.01.16-04 " Правила по определению стоим-и стр-ва в договор. текущих ценах"

п. 4.1. В соответствии с действующим положением стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах определяется заказчиками ресурсным методом.

п. 6.4 решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают заказчик и подрядчик совместно.

п.6.6. При заключении договора подряда и определении стоимости работ, передаваемых подрядной организации, из общей стоимости объекта исключаются прочие затраты заказчика Пз.

Согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. прилож. № 4 п. 8 за качество представляемой в экспертизу ПСД ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных), и разработчика (в части принятых проектных решений).

Директор ООО «АИ ADONIS PLUS»  Шеркузиев З.А

Эксперт:  Полстянов В.М.



на ФАСАД  
(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения  | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость    |              |
|-------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|       |  |   |                   | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая        |
| 1     | 2                                      | 3   | 4                 | 5                    | 6                   | 7                    | 8            |
| ФАСАД |  |   |                   |                      |                     |                      |              |
| 1     | E62-41-1                               | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И  | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 1.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 20,8                 | 12,6514             | 407890,29            | 5160383,19   |
| 2     | E62-41-1                               | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЦОКОЛЬ ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ  | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 2.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 20,8                 | 0,1968              | 407890,29            | 80272,81     |
| 3     | E46-02-009-1                           | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ:<br>ЦОКОЛЬ  | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 3.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 18,25                | 0,7872              | 357884,51            | 281726,68    |
| 4     | E15-02-003-1                           | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА<br>ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО<br>КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ<br>ПЛОСКИХ  | 100 М             |                      |                     |                      |              |
| 4.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 32                   | 0,984               | 892251,52            | 877975,50    |
| 4.2   | 09219                                  | ВОДА  | М3                | 0,052                | 31,488              | 19610,11             | 617483,14    |
| 4.3   | 12138                                  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-<br>ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6   | М3                | 0,67                 | 0,05117             | 1500,00              | 76,75        |
| 5     | E15-04-027-1                           | ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ<br>ОКРАСКЕ: СТЕН   | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 5.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 12,1                 | 12,104              | 271032,33            | 3280575,33   |
| 5.2   | 31710                                  | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | ТН                | 0,016                | 146,4584            | 19610,11             | 2872065,33   |
| 5.3   | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С<br>ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                | 0,3                  | 0,19366             | 1650000,00           | 319545,60    |
| 6     | E15-04-027-5                           | ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ<br>КОНСТРУКЦИЯМ: СТЕН (СТЕНЫ И ОТКОСЫ)  | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 6.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 11,99                | 0,5474              | 293755,22            | 160801,61    |
| 2     | 31710                                  | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | ТН                | 0,029                | 6,56333             | 19610,11             | 128707,54    |
| 3     | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С<br>ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                | 0,44                 | 0,01587             | 1650000,00           | 26193,09     |
| 7     | E12-01-008-02                          | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ<br>ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ<br>ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ   | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 7.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 4,9                  | 0,945               | 388939,54            | 367547,86    |
| 7.2   | 30405                                  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ  | ТН                | 0,0014               | 4,6305              | 19610,11             | 90804,61     |
| 7.3   | 33782                                  | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ  | ТН                | 0,023                | 0,00132             | 8750000,00           | 11576,25     |
| 8     | E15-02-039-01                          | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО<br>ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ<br>ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ<br>НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ<br>НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ<br>РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ<br>СПОСОБОМ | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 8.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 180                  | 12,104              | 12221473,84          | 147928719,36 |
| 8.2   | 00521                                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС           | 1,1                  | 2178,72             | 19610,11             | 42724938,86  |
| 8.3   | 01147                                  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ-ЧАС           | 9                    | 13,3144             | 950,00               | 12648,68     |
| 8.4   | 02509                                  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5<br>Т  | МАШ-ЧАС           | 0,23                 | 108,936             | 1327,00              | 144558,07    |
| 8.5   | 09219                                  | ВОДА  | М3                | 0,08                 | 2,78392             | 54548,00             | 151857,27    |
| 8.6   | 31641                                  | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА   | КГ                | 20                   | 0,96832             | 1500,00              | 1452,48      |
| 8.7   | 442908                                 | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА<br>ОСНОВЕ АКРИЛА  | КГ                | 38                   | 242,08              | 16000,00             | 3873280,00   |
| 8.8   | 443103                                 | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX»<br>НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА   | КГ                | 350                  | 459,952             | 17000,00             | 7819184,00   |
| 9     | E15-04-025-8                           | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ<br>СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЬ   | 100 М2            |                      |                     |                      |              |
| 9.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 51,01                | 0,984               | 1491943,99           | 1468072,89   |
| 9.2   | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,12                 | 50,19384            | 19610,11             | 984306,72    |
| 9.3   | 02499                                  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5<br>Т   | МАШ-ЧАС           | 0,11                 | 0,11808             | 0,00                 | 0,00         |
| 9.4   | 31060                                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ<br>РАБОТ МА-011  | ТН                | 0,01837              | 0,10824             | 54548,00             | 5904,28      |
| 9.5   | 31440                                  | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ  | ТН                | 0,0075               | 0,01808             | 19600000,00          | 354291,17    |
| 9.6   | 35538                                  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С<br>ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2                | 0,84                 | 0,00738             | 14000000,00          | 103320,00    |
|       |  |   |                   |                      | 0,82636             | 24500,00             | 20250,72     |

|   |              |  |         |       |         |            |             |
|---|--------------|--|---------|-------|---------|------------|-------------|
| 10  | E15-04-014-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОС С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН-ОТКОСЫ                     | 100 М2  |       | 0,5474  | 455172,14  | 249161,23   |
| 10.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 6,74  | 3,68948 | 19610,11   | 72351,03    |
| 10.2  | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | ТН      | 0,038 | 0,0208  | 8500000,00 | 176810,20   |
| 11  | E08-07-001-2 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100 М2  |       | 6,052   | 1338002,54 | 8097591,40  |
| 11.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС | 43,5  | 263,262 | 19610,11   | 5162596,78  |
| 11.2  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС | 0,07  | 0,42364 | 0,00       | 0,00        |
| 11.3  | 02499        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-ЧАС | 0,07  | 0,42364 | 54548,00   | 23108,71    |
| 11.4  | 44082        | ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ  | М3      | 0,009 | 0,05447 | 3071600,00 | 167303,91   |
| 11.5  | 51622        | ЩИТЫ НАСТИЛА   | М2      | 3,4   | 20,5768 | 50000,00   | 1028840,00  |
| 11.6  | 63944        | СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ  | ТН      | 0,035 | 0,21182 | 8100000,00 | 1715742,00  |
| Итого по разделу " ФАСАД"   |              |  |         |       |         |            | 167 952 828 |
| ИТОГО:  |              |  |         |       |         |            | 167 952 828 |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции                                      |              |  |         |       |         |            | 109 439 114 |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование            |              |  |         |       |         |            | 58 175 637  |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах |              |  |         |       |         |            | 2 967       |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов  |              |  |         |       |         |            | 338 077     |
| Итого прямые затраты  |              |  |         |       |         |            | 167 952 828 |

оставил: \_\_\_\_\_  
 бьем предоставитель: \_\_\_\_\_

