

Республика Узбекистан
ООО «Карши тадқиқот конструкция»

Экз _____
Заказчик _____
Заказ _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: «Ночное освещение около кладбище
МФЙ «Жейнов» Миришкорского района»

Книга.

Сводная ведомость.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах.

Локальная ресурсная ведомость.

Директор ООО
«Карши тадқиқот конструкция»

Составил:



Т. Усаров.

Ш. Чоршанбиев

г. Карши 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Ночное освещение около кладбища МФЙ «Жейнов» Миришкорского района»

Источник финансирования

Заказчик:

Сроки производства работ:

Начало

Окончание

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №261 от 11.06.03г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10.12.2003г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за III квартал 2021 года и счет-фактур на материалы, заверенными и подписанными заказчиком.

Стоимость **«Ночное освещение около кладбища МФЙ «Жейнов» Миришкорского района»** определено в размере 150 000,0 тыс.сум в текущих ценах (без затрат заказчика) с НДС 15%.

Определенная сметная стоимость **«Ночное освещение около кладбища МФЙ «Жейнов» Миришкорского района»** ориентировочная, и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



Т. Усаров.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ночное освещение около кладбище МФЙ Жейнов Миришкорского района

№	Наименование	З/плата	ЭММ	Материалы	Договорная цена						Итого СМР с НДС	
					Трансп. зат с уч.скл расх 5%	Итого прямых затрат	прочие затр.подр 22,16%	Итого	Страхов. объекта к=0,0	Оборудование		Транс. затр на обор 2%
1	Ночное освещение около кладбище МФЙ Жейнов Миришкорского района	21 365,9	3 938,7	77 023,0	3 851,2	106 178,7	23 529,2	129 708,0		712,6	14,3	150 000,0
	ВСЕГО:	21 365,9	3 938,7	77 023,0	3 851,2	106 178,7	23 529,2	129 708,0	0,0	712,6	14,3	150 000,0

В ТЫС.СУМ

Составил:

Проверил:

Ш. Чоршанбиев

Т. Усаров.





г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.
Лицензия КАЗ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar

«TASDIQLAYMAN»
«Grant Story Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«10» yanvar 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 03/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Jeynov MFY hududidagi qabirstonni to'ngi yoritish chiroqlarni o'rnatish»

Buyurtmachi	- Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
Moliyalashtirish	- Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi	- «Qarshi tadqiqot konstruksiya» MChJ
Qurilish turi	- Montaj ishlari

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi 10.01.2022yildagi 9-sonli xati.
- 1.2. Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Hadjilov S. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Hadjilov S. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Jeynov MFY hududidagi qabirstonni to'ngi yoritish chiroqlarni o'rnatish» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:
 - Pulat tayanchlarni o'rnatish ishlari, beton ishlari.
 - Yoritish chiroqlarni o'rnatish ishlari, sim o'tqazish ishlari.
 - Yer ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz	
joriy narxlardagi smeta qiymati	- 150 000,000 ming so'm.
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 1321,15456 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 16172,12 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 150 000,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani Jeynov MFY hududidagi qabirstonni to’ngi yoritish chiroqlarni o’rnatish» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz joriy narxlardagi smeta qiymati

- 150 000,000 ming so’m.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1321,15456 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.


Quvvat:

- Ob’ekt


6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: Sh. Butayeva



A. Ilyasova





«УТВЕРЖДАЮ»

2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе _____

составили настоящий акт на предмет определения объемов работ по объекту: «Ночное освещение около кладбища МФЙ «Жейнов» Миришкорского района»

№	Наименование работ	Ед.изм	К-во
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8 С ПОЛЯ	ОПОРА	70,00
2	ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК-3,5Ф (ВЕС ОПОРЫ С АНКЕРНЫМ БЛОКОМ 20,8 КГ)	ШТ	70,00
3	БЕТОН М150		
4	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	МЗ	4,48
5	КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ КРКП-1-1,5 (ВЕС 8,7КГ)	ШТ	70,00
6	СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНАХ		
7	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA-100W6000K 220-240VAC PRIME	100ШТ	0,70
8	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	70,00
9	СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1,00
10	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,00
11	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-065-12УХЛ IP54	ШТ	1,00
12	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1,00
13	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63 IP 63А		
14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	ШТ	1,00
15	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,10
16	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ		
17	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 4X16,00К-1	100М	8,20
18	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1 КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ 2X10 (ОЖ)-1	ПМ	600,00
19	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1КВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПВХ ОБОЛОЧКОЙ АВВГ-П 2X4 (ОЖ)-1	ПМ	100,00
		ПМ	120,00

Акт подписали члены комиссии:

Н. Косилов
Е. Омилов
М. Зурбенков

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОКОЛА КАБИРСТАНА В МФЙ ЖИНОВ МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
1	E3305-004-01	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8 С ПОЛЯ	ОПОРА	70,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12	840
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,34	182,8
1.3	2294	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01	0,7
1.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,68	47,6
1.5	12723	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-400 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,51	35,7
1.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,014	0,98
2	СЦЕНА	ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК-3,5Ф (ВЕС ОПОРЫ С АНКЕРНЫМ БЛОКОМ 20,8 КГ)	ШТ	70,0000	
3	СЦЕНА	БЕТОН М150	М3	4,4800	
4	П0802-363-01	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	ШТ	70,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,41	256,7
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,37	95,9
5	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ КРКП-1-1,5 (ВЕС 8,7КГ)	ШТ	70,0000	
6	П0803-594-09	СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНАХ	100ШТ	0,7000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,77	123,9
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	56,1	392,77
6.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,87	1,389
6.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	52,4	36,98
6.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,87	1,389
6.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00215	0,002005
6.7	64080	КРЮК	ШТ	294	142,8
6.8	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	1,428
6.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	3,89	2,163
7	СЦЕНА	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA-100W6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	1,0000	
8	П0803-600-01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	0,34
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
8.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
8.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
8.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003
9	СЦЕНА	СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
10	П0803-572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,2
11	СЦЕНА	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-065-12УХЛ IP54	ШТ	1,0000	
12	П0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛУСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1,0000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
13	СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63 IP 63A	ШТ	1,0000	
14	E0101-004-05	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0960	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	1,2346
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	58,76	5,641
14.3	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	5,641
15	E0101-033-02	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0960	
15.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,87	0,85152
15.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,87	0,85152
16	П0802-141-1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ	100М	8,2000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,7	112,34
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4	32,8
16.3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	3,22	26,404
16.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,22	26,404
16.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,39	3,198
16.6	31087	КРАСКА	КГ	0,25	2,05
16.7	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,000492

1	2	3	4	5	6
16.8	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000328
16.9	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,0082
16.10	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,00656
16.11	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	Т	0,01	0,082
17	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 4X16,00К-1	ПМ	600,0000	
18	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1 КВ С АЛЮМИНЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ 2X10 (ОЖ)-1	ПМ	100,0000	
19	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1КВ С АЛЮМИНЕВОЙ ЖИЛОЙ ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПВХ ОБОЛОЧКОЙ АВВГ-П 2X4 (ОЖ)-1	ПМ	120,0000	

СОСТАВИЛ

ЧОРШАНБИЕВ Ш

ПРОВЕРИЛ

УСАРОВ Т

Наименование стройки - НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОКОЛА КАБИРСТАНА В МФЙ ЖИНОВ МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Номер -

на

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1321,1546	16172,12	21 365 870
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	338,49248	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			21 365 870
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		257	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,85152	93614	79 714
2.		513	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.-ч	26,404	1252	33 058
3.		766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,319	127600	168 304
4.		983	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.-ч	26,404	3166	83 595
5.		1488	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	36,68	1000	36 680
6.		2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	5,64096	94325	532 084
7.		2294	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м3	маш.-ч	0,7	125342	87 739
8.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	47,6	54548	2 596 485
9.		2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4,517	71069	321 019
Итого по строительным машинам				СУМ			3 938 678
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		12723	Щебень из естественного камня для строительных работ М-400 фракции 40-70 мм	м3	35,7	650000	23 205 000
2.		30320	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,00003	10000000	300
3.		30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,002205	650000	1 433
4.		31087	Краска	кг	2,05	15600	31 980
5.		31248	Лак битумный БТ-123	т	0,000492	17100000	8 413
6.		32540	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,000328	9690000	3 178
7.		33746	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0082	9690000	79 458
8.		35518	Роли свинцовые, марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,00656	5600000	36 736
9.		36024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,98	2677500	2 623 950
10.		64080	Крюк	шт	142,8	50	7 140
11.		64931	Розетки потолочные	100шт	1,428	1250000	1 785 000
12.		65140	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0,082	9690000	794 580
13.		65312	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,163	9360	20 246
Итого по материальным ресурсам				СУМ			28 597 414
Ресурсы по проекту							
1.	СЦЕНА		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63 IP 63А	ШТ	1	86000	86 000
2.	СЦЕНА		Опора круглая коническая ОКК-3,5Ф (вес опоры с анкерным блоком 20,8 кг)	ШТ	70	379198,97	26 543 928
3.	СЦЕНА		Кабели силовые 1 кв с алюминиевой жилой ПЭ изоляцией и ПВХ оболочкой АВВГ-П 2х4 (ож)-1	ПМ	120	3300	396 000
4.	СЦЕНА		Кабели силовые 1 кв с алюминиевой жилой с пластмассовой изоляцией АВВГ 2х10 (ож)-1	ПМ	100	5300	530 000

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	СЦЕНА		Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ 4х16,0ок-1	ПМ	600	9100	5 460 000
6.	СЦЕНА		Кронштейн консольный прямой однорожковый КрКП-1-1,5 (вес 8,7кг)	ШТ	70	76500	5 355 000
7.	СЦЕНА		БЕТОН М150	МЗ	4,48	416500	1 865 920
8.	СЦЕНА		Уличный светильник LED GA-100W6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	70	116982,65	8 188 786
Итого ресурсы по проекту				СУМ			48 425 633
<i>Оборудование</i>							
1.	ТСЦЕНА		Счетчики однофазные	ШТ	1	152564	152 564
2.	ТСЦЕНА		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-065-12УХЛ IP54	ШТ	1	560000	560 000
Итого по оборудованию				СУМ			712 564

Составил:



Проверил:

