“Худудгаз Фарғона” газ таъминоти филиали ахоли хонадонларига замонавий газ хисоблагич ускунаси ўрнатиш ишлари билан шуғулланувчи қурилиш ташкилоти ва фирмаларни ишга жалб қиламиз.

Бир дона газ ҳисоблагич ўрнатиш ускунаси учун ҳовли уйларига ққс билан 160253 сўм, кўп қаватли уйларга ққс билан 94624 сўм тўлов миқдори белгиланган.

Рўйхатдан ўтган қурилиш ташкилотлари бир кунда камида 80 (саксон) дона бир ойда 2000 (икки минг) дона газ хисоблагич ўрнатиш керак.

Рўйхатдан ўтган қурилиш ташкилотлари томонидан ўрнатилаётган хар бир газ ҳисоблагич ускунаси ўрнатилганлиги бўйича хонадон кесимида реестр қилиб буюртмачига топширади.

Рўйхатдан ўтган қурилиш ташкилотлари ўзи ёки субпудратчилар томонидан объектни газ тармоқларига тайёр ҳолда улаш ишларида қўлланиладиган ўз хисобидан олинган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга, стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёхуд бошқа ҳужжатларга эга бўлиши керак.

Объект топширилгандан сўнг 6 ойлик кафолат муддат ичида бажарилган ишлар бўйича аниқланган нуксон ва камчиликларни ўз хисобидан бартараф этиши керак.

Рўйхатдан ўтган қурилиш ташкилотлари “O’ZGAZLOYIHA” МЧЖ институтида ишлаб чиқилган ва 2020 йил 1 июнда “Hududgazta’minot” АЖ билан келишилган O’sten маркали электрон газ хисоблагичларни лойиҳа асосида ўрнатиш йўриқномаси асосида хонадонга электрон газ хисоблагични ўрнатиш керак.

Рўйхатдан ўтган қурилиш ташкилотлари хонадонга O’sten маркали электрон газ хисоблагич ускуналарини ўрнатиш жараёнида хонадон эгасидан бажарилган хизмат учун маблағ ва ўрнатиш учун зарур эхтиёт қисимларни талаб этмайди.

Рўйхатдан ўтган қурилиш ташкилотларига ховли уйлар учун газ хисоблагич ускунаси , ҳимоя қутиси ва табиий газ босими икки босқичли тизимга ўтган махаллаларга регулятор берилади.

Қолган эхтиёт қисмлар ўз маблағлари ҳисобига олиб ўрнатади.

“Худудгаз Фарғона” газ таъминоти филиали биринчи ўринбосари : З.Позилов

“Худудгаз Фарғона” газ таъминоти филиали биринчи ТГҲНАТ ни вилоят бўйича жорий этиш хизмати бошлиғи: Б.Тошпўлатов

Мурожаат учун: Фарғона шахар Б.Марғилоний кўча 76-уй тел. +998732290410

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Худудгаз Фарғона" ГТФ директори
_____________ У.Кочкаров
"Худудгаз Фарғона" ГТФнинг 20/07 2021 йилдаги
_ 404 сонли буйруғига ____ илова

Фарғона вилоятидаги кўп қаватли ахоли хонадонларига бир дона замонавий G-2,5 русумли (АСКУГ дастури доирасидаги) электрон газ ҳисоблаш ускунасини ўрнатишни

ВАҚТИНЧА НАРХИ

____________ .2021 йилдан кучга киритилади.

№	Харажат турлари	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Сумма
I.	**Иш хақи ва унга тенглаштирилган тўловлар**				
1	Иш ҳақи 5- разрядли пайвандчи	соат/сўм	1,0	19 210	19 210
2	Иш ҳақи 4- разрядли чилангар	соат/сўм	1,0	19 016	19 016
	Жами иш ҳақи	**сўм**			**38 226**
3	Ягона ижтимоий тўлов (12%)	сўм			4 587
	Жами иш ҳақи ва ижтимоий тўлов				**42 813**
II.	**Материаллар сарфи (ҚҚСсиз)**				
1	Д-20 мм темир қувур	метр	0,5	16316	8 158
2	Д-32 мм переходник	дона	2	8603	17 206
3	Отвод Д-20 мм	дона	2	2522	5 044
4	Калта резба	дона	2	1900	3 800
6	Карбид кальций	кг	0,24	12240	2 962
8	Кислород	м3	0,13	6500	839
10	Сварочная проволка (пўлат сим)	кг	0,05	10033	532
12	Краска (сарик)	кг	0,02	16957	288
14	Бошқа материаллар				640
	1 дона ГХУ ўрнатишга кетадиган материал харажати	**сўм**			**39 469**
	1 дона ГХУ ўрнатиш таннархи :	**сўм**			**82 282**
	Қўшилган қиймат солиғи 15%				12 342
	1 дона ГХУ ўрнатиш қиймати (ҚҚС билан)				**94 624**

Изох: 1. Газ ҳисоблагич ўрнатишга сарфланадиган иш вакти мониторинг асосида аникланган..

2. Иш ҳақи, материаллар, бошқа эҳтиёт қисмларнинг миқдори ва нархлари ўзгарганда, ушбу нархлар хам мос равишда ўзгаради ва маҳсулот (хизматлар) баҳоси ўзгарган нархларда амалга оширилади.

3. Темир қувур хақиқий сарфи бажарилган ишлар далолатномасига асосан аникланиб хисоб китоб қилинади.

Бухгалтерия ҳисоби бўлими етакчи ҳисобчиси — А.Мирзаев

Иқтисодий таҳлил бўлими бошлиғи — И.Гоппаров

Қурилиш ва таъмирлаш бўлими бошлиғи — Ф.Мадаминов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"ХУДУДГАЗ ФАРҒОНА" ГТФ
директори
_________ У.Кочкаров
"Худудгаз Фарғона ГТФнинг" 30/07 2021 йилдаги
_404_ сонли буйруғига _1_ илова

Фарғона вилоятидаги газ қувури орқали газ билан таъминланадиган ахоли **ховли** уйларига уч босқичли бир дона замонавий G-4, G-6, русумли (АСКУГ дастури доирасидаги) электрон газ ҳисоблаш ускунасини ўрнатишни

ВАҚТИНЧА НАРХИ

_________ .2021 йилдан кучга киритилади.

№	Харажат турлари	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Сумма
I.	**Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар**				
1	Иш ҳақи 5- разрядли пайвандчи	соат/сўм	1,4	19 210	26 894
2	Иш ҳақи 4- разрядли чилангар	соат/сўм	1,4	19 016	26 622
	Жами иш ҳақи	**сўм**			**53 516**
3	Ягона ижтимоий тўлов (12%)	сўм			6 422
	Жами иш ҳақи ва ижтимоий тўлов				**59 938**
II.	**Материаллар сарфи (ҚҚСсиз)**				
1	Д-20 мм темир кувур	метр	1,0	16315	16 315
2	Фильтр газовый Д-20 мм	дона	1	16609	16 609
3	Д-32 мм переходник	дона	2	8826	17 652
4	Отвод Д-20 мм	дона	4	2522	10 088
5	Калта резба	дона	4	1900	7 600
7	Карбид кальций	кг	0,49	12240	5 949
8	Кислород	м3	0,16	6500	1 053
9	Пайвандлаш сими	кг	0,23	10033	2 257
6	Краска (сарик)	кг	0,08	16957	1 289
10	Бошқа материаллар				600
	1 дона ГХУ ўрнатишга кетадиган материал харажати	**сўм**			**79 412**
	1 дона ГХУ ўрнатиш таннархи (ҚҚСсиз):	**сўм**			**139 351**
	Қўшилган қиймат солиғи 15%				20 903
	1 дона ГХУ ўрнатиш қиймати (ҚҚС билан)				**160 253**

Изох: 1. Газ ҳисоблагич ўрнатишга сарфланадиган иш вақти "Билим ва меъёр" МЧЖ томонидан 2010 йилда ишлаб чиқилган меёрий хужжатлардан олинган.

2. Иш ҳақи, материаллар, бошқа эхтиёт қисмларнинг миқдори ва нархлари ўзгарганда, ушбу нархлар ҳам мос равишда ўзгаради ва маҳсулот (хизматлар) баҳоси ўзгарган нархларда амалга оширилади.

Бухгалтерия ҳисоби бўлими етакчи ҳисобчиси — А.Мирзаев

Иқтисодий таҳлил бўлими бошлиғи — И.Гоппаров

Қурилиш ва таъмирлаш бўлими бошлиғи — Ф.Мадаминов

ТАСДИҚЛАЙМАН

«ХУДУДГАЗ ФАРҒОНА» ГТФ директори

в.в.б

_____________ У. Касимов

_____________ 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

БУЮРТМАЧИ

«ХУДУДГАЗ ФАРҒОНА» ГТФ

«Худудгаз Фарғона» ГТФ ахоли хонадонларига ТГҲНАТ тизимига мос замонавий электрон газ хисоблагичларини ўрнатиш

Фарғона - 2 0 2 2 йил

Сканировано с CamScanner

Маълумотларрўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
Бажариладиган иш	«Худудгаз Фарғона» ГТФ чакана истеъмолчиларига замонавий ТГҲНАТ тизимига мос электрон газ хисоблагичларини ўрнатиш
Буюртмачи	«Худудгаз Фарғона» ГТФ
Бажарувчи	
Объект жойлашган манзил	Фарғона вилояти Фарғона шахар Б.Марғилоний кўчаси 76 уй
Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил январ, 2022 йил декабр
Маблаг манзили	«Худудгаз Фарғона» ГТФ
Алохида талаблар	**“Худудгазтаъминот”АЖ нинг** 2021 йил 01 июлдаги №02-27-386/4771 сонли топширик хатига асосан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 июндаги “Табиий газ ва электр сотиш механизмини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ - 6010 сонли Фармони ва 2020 йил 24 сентябрдаги “ Табиий газ назорати ва хисобининг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш лойихасини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4840 сонли қарори 3 иловаси ижросини таъминлаш. Замонавий ТГҲНАТ тизимига мос электрон газ хисоблагичларини меъёрий талабларга асосан сифатли ўрнатиш
Танлов шарти	1) пудратчи саноат хавфсизлиги давлат кўмитаси томонидан берилган газ монтаж ишларини амалга ошириш учун тегишли рухсатномаси мавжудлиги 2) пудратчи ташкилот буюртмани бажариш учун етарли малакали мутахасислар ва зарурий моддий техника базаси бўлиши 3) бажариладиган ишлар меъёрий талабларга мос ва сифатли бўлиши

Сканировано с CamScanner

Тўловлар шарти	Тўловлар ойма-ой бажарилган ишлар далолатномаси ва топширилган счёт фактурага асосан амалга оширилади.

ТГҲНАТ ни вилоят бўйича жорий этиш хизмати бошлиғи: **Б.Тошпўлатов**

Техник ишлаб чиқариш бўлими етакчи мухандиси **И.Максудов**

Сканировано с CamScanner