

**Бухоро вилояти Олот тумани ички хўжалик автомобиль йўллари таъмирлаш.
Бўрибек Чандир МФЙ кишлоғи ички йўлининг 1 км қисмига КША тўқини
ЎЗГАРТИРИШ КЎРСАТКИЧИ**

Олот тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи - У.Кулпиев, *Buyat* *Verqar* МФЙ раиси - *K. Saqorob*, Ободонлаштириш бошқармаси бош мухандиси М.Курбонов, бўлим бошлиғи А.Рахмонов, техник назоратчи У.Қудратов мазкур кайноқмани туздиқ шў тўғрисида, визуал текширишлар ва инструментал ўлчамларга асосланиб ушбу йўлнинг таъмирланаётган қисмида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари баъжарилгани зарурлиғи аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ўлчамларни баъжаргаф этиш иш турлари ва таъбирлари	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи (метр)	Ўлчов бирлиги	Микдори
	1	2						
1	0+00	10+00	1000	Йўл пойи юзаси нотетикис асоси ва қопламаси мавжуд эмас	Мавжуд йўл пойи 2-группа тўпроқларининг автогрейдер ёрдамида текислаш. ҚШАдан 16 см. қалинлиқта асос қоплама қўриш. (50% жийвон қони ва 50% маҳаллий қондан фойдаланиш)	1000*5	м2	5 000
					Кўча L = 1000 м	1000*4,5	м2	4 500

Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



U. Kulpiyev

У.Кулпиев

М.Курбонов

Ободонлаштириш бошқармаси бўлим бошлиғи

A. Rahmonov

А.Рахмонов

Ободонлаштириш бошқармаси техник назоратчиси

B. Yusupov МФЙ раиси



K. Saqorob

К.Сақороб

U. Qudratov

У.Қудратов

Бухоро вилояти Олот тумани ички хўжалик автомобиль йўлларини таъмирлаш. Бўрибас Чалдир МФЙ қишлоғи ички йўлларида 1 км қишлоқ КИДА тўқши



25	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000M2	5,0000						577 335,85
25.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	0,43	2,15	268 528,30				577 335,85
26	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННОЙ 50% ИЗ ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ(КАРЬЕР ЖИВАН), 50% ИЗ ГАЛЕЧНО-ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ (МЕСТНИЙ КАРЬЕР)ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	4,5000						17 668 196,22
26.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	2,32	10,44	268 528,30				2 803 435,45
26.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	6,435	219 753,50				1 414 113,77
26.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	22,545	225 654,10				5 087 371,68
26.8	9219	ВОДА	МЗ		10,5	47,25				
26.9	12299	СМЕСЬ ГАЛЕЧНО-ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНАЯ 50 % ЖИВАНЕ КОНИ	МЗ		76,0125	342,05625				6 310 937,81
26.10	12303	ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 50 % МАХАДЛИ	МЗ		76,0125	342,05625				2 052 337,50
27	E2704-3-8 ДОП. 7 К=4	ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 4 СМ К РАСПЕНКЕ E2704-3-5	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ МАШ.-Ч	4,5000						4 006 290,58
27.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		1,2	5,4	225 654,10				1 218 532,14
27.4	12299	СМЕСЬ ГАЛЕЧНО-ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНАЯ 50 % ЖИВАНЕ КОНИ	МЗ		25,3375	114,01875				684 112,50
27.5	12303	ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 50 % МАХАДЛИ	МЗ		25,3375	114,01875				2 103 645,94
15	9219	ВОДА	МЗ							11 151 033,75
16	12300	ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (из местного карьера 50%г)	МЗ		456,08	6 000,00				2 736 450,00
17	12303	ГРАВЙИНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (из карьера Жилгон 50%г)	МЗ		456,08	18 450,00				8 414 583,75
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								11 100 788,89
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч		12,59	268 528,30				3 380 771,30
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		6,435	219 753,50				1 414 113,77
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		27,945	225 654,10				6 305 903,82
		Перевозка гравийно-песчаной смеси 50% местного карьера по в/д 30 км	ТМ/км		624,82	600,0				11 246 810
		Перевозка гравийно-песчаной смеси 50 % Жилгон карьера по в/д 85 км	ТМ/км		843,74	443,0				31 774 982
		Жами								65 273 613,99
		НДС							15%	9791042,098
		ЖАМИ								75 064 900,00

Олот туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси бошнинг: У.Кулчиев

Олот туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси бош муавини: М.Курбонов

Олот туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси бўлим бошлиғи: А.Рахмонов



Handwritten signatures and dates in blue ink.