

"TASDIQLAYMAN"
Samarqand viloyat hokimligi
Injining Kompaniyasi direktori

S.I. Ziyadullaev
" " 2021 yil

**Samarqand shahar «Katta O'zbek trakt» ko'chasi «Rasadxona» maxallasi
hududida sun'iy sharshara qurilishi bo'yicha loyiha oldi va loyiha-smeta
hujjatlarini tayyorlash uchun**

LOYIHALASH TOPSHIRIG'I


№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Samarqand shahar «Katta O'zbek trakt» ko'chasi «Rasadxona» maxallasi hududida sun'iy sharshara qurilishi
2	Ob'ekt manzili	Samarqand shahar «Katta O'zbek trakt» ko'chasi
3	Loyihalashtirish uchun asos.	Samarqand viloyat Qurilish Bosh boshqarmasi huzuridagi "Arxitektura-shaharsozlik Kengashi"ning 2021 yil 8 noyabrdagi 63-sonli yig'ilish bayoni, Samarkand shahar xokimining 2021 yil 20 noyabrdagi №496-7-107-Q/21 sonli karori,
4	Buyurtmachi	Samarqand viloyat hokimligi Injiniring Kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan belgilanadi
6	Bosh pudratchi	Tanlov savdolari natijalariga asosan belgilanadi
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	2021 yil 2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 va 2 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Yangi qurilish.
10	Moliyalashtirish manbai.	Byudjet mablag'lari
11	Qurilish maydoni haqida ma'lumot Va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik sharoitlar (qurilish maydoni xarakteristikasi)	Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan. Gidrogeologik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan Topoxaritalar M 1:100
№	Loyiha yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar	Xududda Birinchi bosqichda sun'iy sharshara yaratish rejalashtirilgan bulib, u mukammal loyixa asosida suv tejamkorligida isrofgarchilikka yul kuyilmagan xamda tashki kurinishdan tabiiylikni aks ettiruvchi xaykaltaroshlik ishlarini uzida mujassam etgan bulishi zarur. Bundan tashkari sharsharani sutkaning tungi kismida tungi yoritish moslamalari bilan jixozlash kuzda tutilsin. Ikkinchi bosqichda xududni obodonlashtirish rejalashtirilgan. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun 4,19 ga maydonni egallagan umumiy foydalanishdagi aholi turar joylari, davlat zaxirasida bulgan tabiiy tepaliklardan tashkil topgan.- o'tirish joylari, barcha fasllar uchun qulay skameykalar, shu jumladan bolalar uchun xam; - milliy me'morchilikka asoslangan xiyobon ayvonlar, xududni obodonlashtirishda yulaklar tabiiy toshlardan ishlanishi, yoritish moslamalari eng sungi rusumdagi zamonaviy kurinishdagi shu bilan bir katorda energiya tejamkor bulishi, ekiladigan daraxtlar va butasimonlar mutaxassislar bilan birgalikda amalga oshirilishi ta'minlansin. -Xududda turistlar va maxalliy axolini kurkam manzarada suratga tushishi uchun kulay rakursda maydonlar barpo etish kuzda tutilsin.- rejalashtirilgan zonalar har xil daraxtlar, shu jumladan yil bo'yi maksimal ko'kalamzorlashtirishni o'z ichiga olishi kerak; - avtotransport vositalarining to'xtash joylarini, shu jumladan

		mototsikl, skuter va velosiped uchun to'xtash joylarini qulay joylashtirish; Yuqoridagilarga asoslanib, rahbariyat bilan kelishish uchun ishlab chiqish ma'lumotlarini to'g'ri tasavvur qila oladigan dizaynerlar oldiga yuqoridagi fikrni qo'yish kerak.
12	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar.	QMQ va SHNQ normalari bo'yicha hamda zamonaviy uslubda yondashilsin
13	Muhandislik va texnologik jihozlar, muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlashni loyihalashga qo'yiladigan asosiy talablar	- Ta'minot tarmoqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy ба чет эл ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Loyihada quyidagilar ko'zda tutilishi kerak: Elektr tizimi: - elektr ta'minotining ishonchlilik darajasi bo'yicha II toifa; - energiya tejash chora-tadbirlar; - xududni elektr yoritish tizimini loyihalashtirishda zamonaviy va QMQ 2.01.05-19 va QMQ 2.04.17-19, shuningdek elektr inshootlarining amaldagi qoidalariga (PUE) muvofiq 3 tarmoqli mis simdan foydalangan holda loyihalash. Zazemleniya va zanulenieni ko'zda tutish. Irigatsiya tizimi: 1. Tashqarida tashkillashtirilgan ariqni ko'zda tutish. Yomg'ir suv quvurlari ranglarini tanlashda bino fasad qismi rangiga uyg'unlashgan holda tanlash lozim. Majmuaviy xavfsizlik tizimi: Amaldagi me'yor va talablarga muvofiq loyihada xududning video kuzatuv tizimi rejalashtirilsin
14	Energiya samaradorligi	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy innovatsion yechimlarni taqdim etish.
15	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
16	Atrofmuhitni himoya qilish bo'yicha talablar	Atrofmuhitgata'siretish (3BOC) loyihasi tuzish lozim
17	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak; - smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish; - Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun Buyurtmachiga beriladi. Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiqlovchi tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.

18	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
----	--	--

Izox: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

Injiniring Kompaniyasi "Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i



A. Qodirov