


“TASDIQLAYMAN”

«Dehqonobod kaliy zavodi» AJ

boshqaruv raisining birinchi

o‘rinbosari

 B.Boynazarov

» yнвар 2022 y.



«Dehqonobod kaliy zavodi» aksiyadorlik jamiyati
KO‘ICH sexidagi L0302 16/3.2 tn va L0303 5 tn yuk ko‘tarish krani 0,4 kV li tok
o‘tkazuvchi shinasini yechib olish va boshqa turdagi tok o‘tkazish yo‘lini o‘rnatish
xizmatlarini ko‘rsatuvchi tashkilotni tanlash bo‘yicha

Texnik topshiriq

Dehqonobod – 2022 y.

MUNDARIJA:

1. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI	3
2. BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)	3
3. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI (TASHISH SHARTLARI).....	3
4. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI).....	3
5. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI.....	3
6. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	3
7. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)..	4
8. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI.....	4
9. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR.....	4
10. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR.....	4
11. BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI.....	4
12. BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI.....	4

1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI

«Dehqonobod kaliy zavodi» aksiyadorlik jamiyati
(keyingi o'rinlarda - buyurtmachi) L0302 16/3.2 tn. va L0303 5 tn.lik yuk ko'tarish krani uchun boshqa turdagi 0,4 kV li tok o'tkazish yo'lini montaj qilish, ishga tushirish xizmatini bajarish.

16/3.2 tn. va 5 tn. lik yuk ko'tarish krani «Dehqonobod kaliy zavodi» aksiyadorlik jamiyati 1-bosqich qayta ishlash majmuasi ishlab chiqarish binosida ta'mirlash islarini bajarishda, yuklarni ko'tarib-tushirish, ko'chirib o'rnatishga mo'ljallangan.

2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)

Xizmatni bajaruvchi 0,4 kV li tok o'tkazish yo'lini montaj qilish, ishga tushirish xizmatini bajaradi.

16/3.2 tn. va 5 tn. li yuk ko'tarish kranining 0,4 kV li tok o'tkazish yo'li uzunligi 2x90 metrni tashkil qiladi.

3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI (TASHISH SHARTLARI)

Xizmatni bajaruvchi «DKZ» AJ qayta ishlash majmuasiga kelib ish sharoitini o'rganishi zarur.

0,4 kV li tok o'tkazish yo'lini montaj qilish.

Yangi o'rnatilgan 0,4 kV li tok o'tkazish yo'li va harakatlanuvchi pichoqlarni kuchlanish ostida sinash va sinov dalolatnomasi rasmiylashtirish.

Bajarilgan ishning dalolatnomasini tuzish va buyurtmachiga berish yuzasidan javobgar hisoblanadi.

4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI)

«DKZ» AJ qayta ishlash majmuasi.

5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Bajaruvchi tomonidan taqdim etiladigan takliflarda bajariladigan ishlar va sarflanadigan materiallar bo'yicha xujjatlar smetasi takdim etilishi shart. Bajaruvchining xizmat safari, yashash, jo'natmalar jo'natish va shu kabi xar kandy xarajatlarni aniq summa bilan cheklanishi shartnomaning amal qilish muddatida o'zgarishi mumkin emas.

Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, ishlarni bajarilganligini
(xizmatlarni ko'rsatilganligini) tasdiqlovchi barcha hujjatlar olinganidan keyin 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshirilishi zarur, lekin bu muddat

15 (o'n besh) kalendar kundan ortiq bo'lishi mumkin emas.

6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Xizmatni bajaruvchi tashkilot tomonidan shu turdagi xizmatlarni bajarish bo'yicha etarlicha tajribaga ega bo'lishligi va ishlarni balandlikda bajarilishini inobatga olgan holda, xavfsizlik talablaridan kelib chiqib ishni xavsiz bajarishi bo'yicha tegishli xavfsizlik choralarini ko'rilishi yuzasidan javobgar hisoblanadi.

7 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)

Xizmatni ko'rsatish muddati – 2022 yilning fevral-mart oyi.

8 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bajargan ishlari bo'yicha dalolatnoma tuzib buyurtmachiga taqdim qiladi.

Hisobot davri bo'yicha davlat buyurtmachisi va ishlarni (xizmatlarni) ko'rsatuvchi tashkilot rahbariyati tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib imzolangandan so'ng ishlar to'liq bajarilgan hisoblanadi va to'lov uchun hisob-faktura yoziladi.

9 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi bajargan ishlarining sifati va uzoq muddat ishlashi bo'yicha kafolat berishi shart.

10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR

-

11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI

T/r	Qisqartma	Qisqartmaning to'liq yoyilmasi
1	“DKZ” AJ	“Dehqonobod kaliy zavodi” aktsiyadorlik jamiyati

12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

T/r	Ilova nomlanishi	Varaqalar soni
1	-	-

Ishlab chiqdi:





Elektr sexi boshlig'i

Kelishildi:

ICHM bo'limi boshlig'i

TXKT va RMB boshlig'i

Bosh energetik

 A. Narmatov
 T. Zaripov
 A. Ashurov
 E. Yadgorov

“TASDIQLAYMAN”
“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ
bosh energetigi

“ ” E.Yadgarov
“ ” 2022 yil

NUQSON DALOLATNOMASI

19.01.2022 yil

Qurilma nomi: *Yuk ko'tarish krani L0302 16/3.2 tn, L0303 5 tn*

Ta'mirlash boshlangan sana: *19.01.2022 yil*

Ta'mirlash tugallangan sana: “ ” . . y.

Qurilma o'rnatilgan bo'linma: *KO'IchS 1-bosqich yanchish, flotatsiya va konsentratni filtrlash texnologik qurilmalari bo'linmasi*

Komissiya tarkibi:

Komissiya raisi:	<i>Elektr sexi boshlig'i</i>	<i>A.Narmatov</i>
Komissiya a'zolari:	<i>Ekspluatatsiya muhandisi</i>	<i>O.Esanov</i>
	<i>YuKM ustasi</i>	<i>H.Yunusov</i>
	<i>EUT ustasi</i>	<i>B.Suyunov</i>

Qurilmaning ta'mirgacha holati: *Nosoz*

Oldin ta'mirlanganligi: *Ta'mirlangan*

KOMISSIYA ISHI NATIJALARI:

Qurilma quyidagi nosozliklarga ega: *Yuk ko'tarish kranlarining 0,4 kV li tok o'tkazuvchi shinalari ayrim qismlari kuygan, erigan, sidiruvchi pichoqlari va uni ushlab turuvchi tayanchlari singan*

KOMISSIYA QARORI:

Qurilmani nosoz holatga kelishi sabablari: *Uzoq muddat ishlagan*

Aniqlangan nosozlikni bartaraf etish uchun quyidagilar amalga oshirilishi lozim: *Yangi turdagi tok o'tkazish yo'lini qurish.*

Aniqlangan nosozlikni bartaraf etish uchun ishlatiladigan materiallar ro'yxati:

Komissiya raisi:	<i>Elektr sexi boshlig'i</i>	<i>A.Narmatov</i>
Komissiya a'zolari:	<i>Ekspluatatsiya muhandisi</i>	<i>O.Esanov</i>
	<i>YuKM ustasi</i>	<i>H.Yunusov</i>
	<i>EUT ustasi</i>	<i>B.Suyunov</i>