



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Мусаффо оби хаёт»

Пулатхонов Ш.К.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по перекладке водопроводной сети по адресу:

Ташкентская область Зангиатинский район КФЙ Чигатой октепа МФЙ
А.Ясавий Д-160х6,2 мм – 83 п.м., Д-110х6,6 мм – 41 п.м., Д-219х6,0 мм – 83
п.м., Д-159х6,0 мм – 41 п.м.

Заказчик:	ООО «Мусаффо оби хаёт»
Источник финансирования:	Собственные средства
Наименование и объем выполняемых работ	Перекладка водопроводной сети в Зангиатинском районе Ташкентской области (способ прокладки – переход через водную преграду и подземный) с монтажем унифицированных эстакад.
Срок выполнения работ:	С момента подписания договора 30 календарных дней
Место выполнения работ	Зангиатинский район Ташкентская область
Основание для проведения работ	Заявка, техническое задание, схема прокладки водопроводной сети, смета
Вид строительства	Перенос водопроводной сети
Основные технико-экономические показатели объекта и требования к организации и условиям работы объекта	<p><u>Характеристика объекта:</u> Водопроводная сеть предназначена для обеспечения населения питьевой водой.</p> <p><u>Способ прокладки</u> Переход через водную преграду.</p> <p><u>Общая протяженность водопроводной сети:</u> Д-160х6,2 мм – 83 п.м, Д-110х6,6 мм – 41 п.м., Д-219х6,0 мм – 83 п.м., Д-159х6,0 мм – 41 п.м.</p> <p><u>Трубопроводы</u> – Для прокладки наземных сетей водопровода использовать трубы стальные и из полимерных материалов как отечественного, так и импортного производства по согласованию с заказчиком. Трубы из полимерных материалов, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны иметь в маркировке слово «Питьевая». Так же используются стальные электросварные трубы для питьевого</p>

	<p>водоснабжения (кожух).</p> <p><u>Дополнительные работы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - установка кожуха; - устройство железобетонных колонн; - монтаж унифицированных эстакад. <p><u>Особые условия работы объекта:</u></p> <p>– объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 40° до плюс 70°</p>
<p>Объем работ по производству перехода водопроводных сетей через водную преграду</p>	<p>Техническое задание может быть уточнено в процессе производства работ при возникновении непредвиденных обстоятельств по взаимной договоренности с Заказчиком. Примененные при СМР (по согласованию с заказчиком) высококачественные материалы должны соответствовать требованиям стандартов РУз, пожарных норм.</p> <p>При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования действующих на территории РУз административных требований в области строительства.</p> <p>При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться нормами и правилами строительного производства, отраженными в Технических регламентах в области строительства, действующими в РУз. Технология производства работ, состав и объем работ должны быть уточнены до начала работ, согласованы с Заказчиком и отражены в локальных сметных расчетах.</p>
<p>Требования к применяемым материалам:</p>	<p>Применяемые материалы и конструкции должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами и паспортами соответствия нормам РУз. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.</p>
<p>Требования по выполнению сопутствующих работ</p>	<p>Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда.</p> <p>По окончании выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов.</p> <p>По окончании выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории.</p>

<p>Требования к документации при приемке</p>	<p>Приемка скрытых и промежуточных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора и оформляется актом скрытых работ.</p> <p>Приемка законченных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.</p>
<p>Дополнительные согласования</p>	<p>Решения, принимаемые в процессе проведения строительства, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами.</p>