

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Навоий вилояти Қўриқлаш
бошқармаси бошлиғи,

танлов комиссияси раиси

Н.Б.Ниязбеков

« » феврал 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Б У Ю Р Т М А Ч И

Навоий вилояти Қўриқлаш бошқармаси

Навоий вилояти, Навоий шаҳри, С.Айний кўчаси,
81-уйда жойлашган Миллий гвардияни Қўриқлаш
бошқармаси ҳудудидаги биноларни” жорий таъмирлаш

Навоий- 2022йил

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Объект номи: Навоий вилояти Қўриқлаш бошқармаси ҳудудидаги биноларни жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Навоий вилояти Қўриқлаш бошқармаси
3	Объект жойлашган манзил	Навоий шаҳри, С.Айний кўчаси, 81-уйда жойлашган
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил февралдан – 2022 йил майгача
5	Алоҳида талаблар	1. Иш бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномаси ва хизмат кўрсатиш бўйича ваколатли орган томонидан берилган ҳужжатлар талаб қилинади. 2. Иш бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномаси ва ИНН, ташкилот раҳбари, ишчи-хизматчилари ҳамда автотранспорт воситаларининг тасдиқловчи ҳужжатлар талаб қилинади. 3. Объектга кириб –чиқиш шахсни тасдиқловчи ҳужжат асосида тартиб билан киритилади.
6	Танлов шарти	1. Қурилиш майдончасида техника хавфсизлиги ва меҳнат муҳофазаси меъёр ва қоидаларига амал қилиш 2. Буюртмачи қўйидагиларни бажариши ва масъулиятини ўз зиммасига олади: қурилиш майдончасини далолатнома бўйича ўз вақтида топшириш; 3. Пудратчининг таъмирловчи ишчилари (усталари) иш фаолияти 3 йилдан кам бўлмаслиги лозим 4. Барча материаллар, конструкциялар ва жихозлар (қурилиш машиналари ва механизмларидан ташқари), агар улар қурилиш майдончасидан ташқарида ишлаб чиқарилган ёки йиғилган бўлса, майдончага транспортировка қилишда шикастларни олдини олиш учун упаковкаланган бўлиши керак. Пудратчи материаллар, конструкциялар ва жихозларни қурилиш майдончасига етказишда буюртмачи олдида масъул. Пудратчи барча материал,

		конструкциялар ва жихозларни (жумладан буюртмачи таъминлаганларни) бутлигига ва қурилиш майдончасида сақлаш талабларига риоя этилишига жавоб беради.
7	Тўлов шarti	1. Пудратчи шартнома шартлари талабларига биноан ўз вақтида буюртмачига ижро ҳужжатларини, материаллар наъмуналарини ва бошқа ҳужжатларни тақдим этиши керак. 2. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади. 3. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса): бўнак (аванс) — танлов натижаларига кўра аниқланган, қурилишнинг мўлжалланган йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи қолган қисмини ишлар ва хизматларни бажариш далолатномалари расмийлаштирилгандан сўнг молиялаштириш амалга оширилади.

Бажарди; Комиссия қотибди *Ф. Сулеймонов*

Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Айвон кўчаси,
81-уйда жойлашган "Миллий галерея" ва "Қўрақдан"
бонкярмаси ҳудудидagi бандоларни "жорий таъмирлаш"

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ "НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	56138,078
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4161,749
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	170772,614
4	Транспортные расходы на материалы 5%	8538,631
5	Заготовительно-складские расходы 1%	-
6	Транспортные расходы на оборудование	-
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	239611,072
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	43129,993
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	-
11	Коэффициент риска	-
	ИТОГО	282741,065
12	НДС 15%	42411,160
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	325152,224
	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	8482,232

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "НАВОИЙ ЛОЙИХА"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Б.ТОШЕВ

А.РАЗАКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ "НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	231 072 441 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	56 138 078 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 161 749 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	170 772 614 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1962,0192	28 612,40	56 138 078
			ИТОГО				56 138 078
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0203	92 516,00	1 878
2	00403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	1,2585	952,00	1 198
3	00404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	17,5872	576,00	10 130
4	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,0496	836,00	10 909
5	00761	C202-1140	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т	МАШ-Ч	0,018	118 826,00	2 139
6	00762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	20,838	118 826,00	2 476 096
7	00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1	4 277,00	4 277
8	00976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	2,529	1 647,00	4 165
9	01147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,22	1 168,00	257
10	01195	C234-311	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	0,2916	950,00	277
11	01200		МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	1,749	950,00	1 662
12	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6,6111	14 658,00	96 906
13	01523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,3062	806,00	247
14	01556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	1,716	843,00	1 447
15	01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0555	806,00	45
16	01608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	7,8118	20 477,00	159 962
17	01752		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ-Ч	1,6215	9 086,00	14 733
18	01866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	22,599	806,00	18 215
19	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,06	4 689,00	28 415
20	02209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,6762	749,00	506
21	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,787	66 566,00	52 387


22	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,7475	66 566,00	449 154
23	02510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	4,6241	87 599,00	405 067
24	02515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,832	6 038,00	5 024
25	02577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,432	1 106,00	478
26	02724		КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ-Ч	2,5665	118 826,00	304 967
27	02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	117,7344	930,00	109 493
28	03325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	2,052	836,00	1 715
			ИТОГО	СУМ			4 161 749

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		1509-3591	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ. И СЕЧ.ММ2:4X70	1000М	0,25	54 240 000,00	13 560 000
2		1509-3588	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4X50	1000М	0,122	38 180 000,00	4 657 960
3	09219	C140-9219	ВОДА	М3	27,6702	3 050,00	84 394
4	12102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	3,9215	406 071,00	1 592 407
5	12104	C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,135	406 071,00	54 820
6	12138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	5,4909	406 071,00	2 229 695
7	12146	C140-12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,0034	406 071,00	1 381
8	16070	C140-16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	32,798	250 000,00	8 199 500
9	18061	C1411-9176	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	5	180 000,00	900 000
10	29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	45,6	3 500,00	159 600
11	29965		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	М2	24,885	34 500,00	858 533
12	30044	C111-44	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ	М2	447,4	80 000,00	35 792 000
13	30048	C111-48	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	М2	161	80 000,00	12 880 000
14	30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,0005	12 300 000,00	6 150
15	30133	C111-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0135	4 782 609,00	64 565
16	30322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,039	15 742 000,00	613 938
17	30383	C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0025	8 000 000,00	20 000
18	30405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0001	8 000 000,00	800
19	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0256	8 000 000,00	204 800
20	30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,71	15 742,00	11 177
21	30652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0019	780 000,00	1 482
22	30654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0002	750 000,00	150
23	30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	2760,6	150,00	414 090
24	30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	346,68	150,00	52 002
25	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,1518	7 015 416,00	1 064 940
26	31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0112	23 000 000,00	257 600
27	31419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0004	11 800 000,00	4 720
28	31524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0003	18 489 000,00	5 547
29	31655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,004	12 000 000,00	48 000
30	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,1394	980 000,00	136 612
31	31752	C111-1547	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,237	7 896 989,00	1 871 586
32	31795	C1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,0243	23 000 000,00	558 900
33	31929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,54	3 500,00	26 390
34	32035	C111-9876	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	33,66	42 174,00	1 419 577

35	32104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,122	4 061 538,00	495 508
36	32502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0161	12 300 000,00	198 030
37	32507	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,1374	12 300 000,00	1 690 020
38	32522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0001	12 700 000,00	1 270
39	32524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0021	10 900 000,00	22 890
40	32540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	T	0,0004	12 700 000,00	5 080
41	33096	C111-1251	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ МИНВАТЫ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ	M2	61,7	16 500,00	1 018 050
42	34035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,0228	6 500 000,00	148 200
43	34241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,71	6 253,00	4 440
44	35101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	T	0,0006	16 827 000,00	10 096
45	35310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,0036	14 900 000,00	53 640
46	35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,1558	3 608 696,00	562 235
47	35512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,001	0,00	0
48	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2,3891	12 000,00	28 669
49	36026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	M3	0,0178	3 608 696,00	64 235
50	36028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	4,836	3 608 696,00	17 451 654
51	36053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,0026	3 608 696,00	9 383
52	36060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,624	3 608 696,00	2 251 826
53	36061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,0165	3 608 696,00	59 543
54	36077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,052	3 608 696,00	187 652
55	36085	C112-85	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,0005	3 608 696,00	1 804
56	36138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,0366	3 608 696,00	132 078
57	37011	C113-11	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ Д-250 ММ	M	15	143 652,00	2 154 780
58	37021	C113-21	ЖЕЛОБ ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	M	65	28 000,00	1 820 000
59	40955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,001	10 462 281,00	10 462
60	41014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	3	1 500,00	4 500
61	43349	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	5,67	650 000,00	3 685 500
62	43960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	39,9	32 000,00	1 276 800
63	44059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,8817	0,00	0
64	44066	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	2	14 600,00	29 200
65	44087	C121-9261	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	7,8433	14 171,00	111 147
66	44101	C123-9150	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	0,4007	3 608 696,00	1 446 004
67	44196	C126-9001	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	23	549 145,00	12 630 335
68	45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	M3	45,0228	494 141,00	22 247 611
69	45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,153	52 000,00	7 956
70	45056		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	31,104	18 696,00	581 520
71	45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,158	3 000,00	474
72	45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0156	17 300 000,00	269 880

73	45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0008	8 000 000,00	6 400
74	45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0039	4 000,00	16
75	45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	6,12	150,00	918
76	45883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0805	15 000,00	1 208
77	46166		СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ	39,474	400,00	15 790
78	46282	C151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	4	14 600,00	58 400
79	47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	32,77	28 000,00	917 560
80	49499	C126-9144	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	1,7	521 875,00	887 188
81	50781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,2	14 171 673,00	2 834 335
82	51299	C123-199	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	3,2	335 931,00	1 074 979
83	51311	C123-211	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ДВЕР	М2	7,6	650 000,00	4 940 000
84	51619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,36	55 871,00	187 727
85	63465	C130-9540	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	7	28 000,00	196 000
86	64080		КРЮК	ШТ	8,16	150,00	1 224
87	64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	18,3	3 000,00	54 900
88	65157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,0816	4 000,00	326
89	65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0009	16 000 000,00	14 400
90	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1,9162	35 000,00	67 067
91	87891		КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	15,255	5 400,00	82 377
92	96384	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0037	14 710,00	54
93	97117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,2576	7 677,00	1 978
94	97294	C151-695	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,015	2 300 000,00	34 500
95	98566	C1512-101	РУБИЛЬНИК ПЕРЕКИДНОЙ 630 А	ШТ	1	690 609,00	690 609
96	99740	C1545-41	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛ 18 ВТ	ШТ	5	39 652,00	198 260
97	99741	C1545-42	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛ 12 ВТ	ШТ	3	26 870,00	80 610
			ИТОГО	СУМ			170 772 614
			ВСЕГО	СУМ			170 772 614
			ВСЕГО	СУМ			231 072 441

Составил:  Разаков А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ "НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЕБ-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,075		66 487 145,98	4 986 169
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	25,311	28 612,40	724 208
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	1,6957	0,00	0
1.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0203	92 516,00	1 878
1.4	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	1,2585	952,00	1 198
1.5	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	21,69	1,6268	118 826,00	193 306
1.6	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0555	806,00	45
1.7	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0488	66 566,00	3 248
1.8	09219	ВОДА	М3	0,283	0,0212	3 050,00	65
1.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0013	8 000 000,00	10 400
1.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0019	780 000,00	1 482
1.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0021	10 900 000,00	22 890
1.12	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,0165	3 608 696,00	59 543
1.13	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	7,65	494 141,00	3 780 179
1.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	3,36	55 871,00	187 727
2	Е12-2-2-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,25		1 873 920,23	468 480
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	7,475	28 612,40	213 878
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,35	0,00	0
2.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	0,5	4 277,00	2 139
2.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0375	14 658,00	550
2.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,0625	66 566,00	4 160
2.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,061	4 061 538,00	247 754
3	Е12-2-2-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,25		1 597 641,41	399 410
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,5	5,125	28 612,40	146 639
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0725	0,00	0
3.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	0,5	4 277,00	2 139
3.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0375	14 658,00	550
3.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,035	66 566,00	2 330
3.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,061	4 061 538,00	247 754
4	Е11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	24,3		93 807,72	2 279 528
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	58,32	28 612,40	1 668 675

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	13,365	0,00	0
4.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	22,599	806,00	18 215
4.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	3,645	3 050,00	11 117
4.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	31,104	18 696,00	581 520
5	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	МЗ	36,64		560 478,82	20 535 799
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	65,952	28 612,40	1 887 045
5.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	17,5872	576,00	10 130
5.3	09219	ВОДА	МЗ	0,35	12,824	3 050,00	39 113
5.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0366	3 608 696,00	132 078
5.5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	37,3728	494 141,00	18 467 433
6	E27-7-5-1 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ /БЕЗ СТОИМОСТИ БРУСЧАТКИ/	10М2	31,5		300 430,20	9 463 551
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,5	330,75	28 612,40	9 463 551
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	1,89	0,00	0
7	E57-2-11 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: БЕТОННЫХ	100М2	2,19		3 697 566,54	8 097 671
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	277,1664	28 612,40	7 930 396
7.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,8	3,942	14 658,00	57 782
7.3	02831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	117,7344	930,00	109 493
7.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	14,454	0,00	0
8	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,06		4 406 309,60	264 379
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	9,24	28 612,40	264 379
9	E23-1-21-2 ШНК.ДОП.6	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ: 250 ММ	100М	0,15		3 274 966,07	491 245
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,67	5,8005	28 612,40	165 966
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,35	2,6025	0,00	0
9.3	00761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т	МАШ-Ч	0,12	0,018	118 826,00	2 139
9.4	01752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ-Ч	10,81	1,6215	9 086,00	14 733
9.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,018	66 566,00	1 198
9.6	02724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ-Ч	17,11	2,5665	118 826,00	304 967
9.7	09219	ВОДА	МЗ	4,9	0,735	3 050,00	2 242
10	C113-11	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОИЭТИЛИНОВЫЕ Д-250 ММ	М	15		143 652,00	2 154 780
11	E10-1-37-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,0567		4 122 923,64	234 214
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,34	4,612	28 612,40	131 960
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,207	0,00	0
11.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,5494	14 658,00	8 053
11.4	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,2177	749,00	163
11.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,1128	66 566,00	7 509
11.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	2,1263	14 171,00	30 132
11.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,0003	16 000 000,00	4 800
11.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	1,4742	35 000,00	51 597
12	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	5,67		650 000,00	3 685 500
13	E10-1-36-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,017		6 044 971,24	102 155
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	147,11	2,5009	28 612,40	71 557
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,7	0,0629	0,00	0
13.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,31	0,0903	14 658,00	1 324

13.4	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	0,1618	749,00	121
13.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,0377	66 566,00	2 510
13.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	33,1	0,5627	14 171,00	7 974
13.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,014	0,0002	16 000 000,00	3 200
13.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	0,442	35 000,00	15 470
14	C126-9144	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	M2	1,7		521 875,00	887 188
15	E9-4-14-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ДВЕРЕЙ	M2	7,6		133 643,01	1 015 687
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,58	27,208	28 612,40	778 486
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	1,14	0,00	0
15.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	1,14	66 566,00	75 885
15.4	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	2,052	836,00	1 715
15.5	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	45,6	3 500,00	159 600
16	C123-211	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ДВЕР	M2	7,6		650 000,00	4 940 000
17	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,032		3 497 340,55	112 083
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,337	28 612,40	95 480
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	0,4269	0,00	0
17.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,0637	66 566,00	4 240
17.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,105	0,0034	406 071,00	1 381
17.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,0021	0,0001	8 000 000,00	800
17.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0001	8 000 000,00	800
17.7	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,08	0,0026	3 608 696,00	9 383
18	C123-199	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	M2	3,2		335 931,00	1 074 979
19	E11-1-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100M2	0,108		15 594 248,44	1 684 015
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	7,2047	28 612,40	206 144
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,86	0,2009	0,00	0
19.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	0,2916	950,00	277
19.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,76	0,0821	14 658,00	1 203
19.5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,9	0,0972	806,00	78
19.6	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,1	0,1188	66 566,00	7 908
19.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,0028	8 000 000,00	22 400
19.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	3,71	0,4007	3 608 696,00	1 446 004
20	E15-4-25-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ДВЕРЕЙ	100M2	0,4342		2 429 789,51	1 055 543
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,52	25,4094	28 612,40	727 024
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,0391	0,00	0
20.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0043	14 658,00	63
20.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0347	66 566,00	2 310
20.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0258	0,0112	23 000 000,00	257 600
20.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0091	0,004	12 000 000,00	48 000
20.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,038	0,0165	980 000,00	16 170
20.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,001	0,00	0

20.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,3647	12 000,00	4 376
20.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1346	0,00	0
21	E34-1-57-2	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ФАНЕРОЙ	100M2	0,237		6 312 144,28	1 496 016
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	92	21,804	28 612,40	623 865
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,33	0,0782	0,00	0
21.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,33	0,0782	66 566,00	5 205
21.4	29965	ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	M2	105	24,885	34 500,00	858 533
21.5	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0021	0,0005	16 827 000,00	8 414
22	C111-1251	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ МИНВАТЫ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ	M2	23,7		16 500,00	391 050
23	E8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	35,65		456 301,53	16 267 059
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	157,9295	28 612,40	4 518 742
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	15,686	0,00	0
23.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,44	15,686	118 826,00	1 863 905
23.4	09219	ВОДА	M3	0,26	9,269	3 050,00	28 270
23.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	M3	0,11	3,9215	406 071,00	1 592 407
23.6	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	M3	0,92	32,798	250 000,00	8 199 500
23.7	36026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	M3	0,0005	0,0178	3 608 696,00	64 235
24	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	2,81		2 854 996,96	8 022 541
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	199,1728	28 612,40	5 698 812
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	7,8118	0,00	0
24.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	2,529	1 647,00	4 165
24.4	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	7,8118	20 477,00	159 962
24.5	09219	ВОДА	M3	0,35	0,9835	3 050,00	3 000
24.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	5,3109	406 071,00	2 156 602
25	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,33		9 400 982,87	3 101 938
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	51,249	28 612,40	1 466 357
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,2277	0,00	0
25.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	1,0593	836,00	886
25.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,55	0,1815	806,00	146
25.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,2277	66 566,00	15 157
25.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,0012	0,0004	12 300 000,00	4 920
25.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0003	8 000 000,00	2 400
25.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,1353	3 608 696,00	488 257
25.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,0009	10 462 281,00	9 416
25.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	34,65	32 000,00	1 108 800
25.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0007	8 000 000,00	5 600
26	C111-1251	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ МИНВАТЫ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ	M2	33		16 500,00	544 500
27	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 M2	4,2		1 333 849,47	5 602 168
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	161,826	28 612,40	4 630 230
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	4,998	0,00	0
27.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	10,122	836,00	8 462
27.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,79	3,318	118 826,00	394 265
27.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	1,68	66 566,00	111 831

27.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	2709	150,00	406 350
27.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 MM	ШТ	81	340,2	150,00	51 030
28	C111-44	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ	M2	441		80 000,00	35 280 000
29	E12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 MM	100M	0,29		5 463 649,54	1 584 008
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	11,136	28 612,40	318 628
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,1247	0,00	0
29.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,1247	66 566,00	8 301
29.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0275	12 300 000,00	338 250
29.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 MM	Т	0,0003	0,0001	12 700 000,00	1 270
29.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	32,77	28 000,00	917 560
30	C130-8540	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	7		28 000,00	196 000
31	E12-1-8-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100M	0,65		3 013 806,42	1 959 829
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	20,4165	28 612,40	584 165
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,1625	0,00	0
31.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0585	66 566,00	3 894
31.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 MM	Т	0,0038	0,0025	8 000 000,00	20 000
31.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,1099	12 300 000,00	1 351 770
32	C113-21	ЖЕЛОБ ИЗ КРАШЕННОЙ СТАЛИ	М	65		28 000,00	1 820 000
33	E10-1-22-6	ОБШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАБОМ	100M2	1,61		746 171,02	1 201 231
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	40,089	28 612,40	1 147 043
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,1771	0,00	0
33.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,1771	66 566,00	11 789
33.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0053	8 000 000,00	42 400
34	C111-48	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	161		80 000,00	12 880 000
35	E9-1-2-1 ШНК.ДОП.6	МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ	Т	0,2		17 037 824,54	3 408 170
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,18	15,636	28 612,40	447 383
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,57	0,314	0,00	0
35.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,72	0,144	118 826,00	17 111
35.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,22	1 168,00	257
35.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	30,3	6,06	4 689,00	28 415
35.6	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,85	0,17	66 566,00	11 316
35.7	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,16	0,432	1 106,00	478
35.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0019	0,0004	11 800 000,00	4 720
35.9	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0014	0,0003	18 489 000,00	5 547
35.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,55	0,71	6 253,00	4 440
35.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM Э42	Т	0,018	0,0036	14 900 000,00	53 640
35.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,79	0,158	3 000,00	474
35.13	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,2	14 171 673,00	2 834 335
35.14	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10M	0,0187	0,0037	14 710,00	54
36	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	5,2		4 743 113,12	24 664 696
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	117	28 612,40	3 347 651
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	1,872	0,00	0
36.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1,196	836,00	1 000
36.4	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	1,716	843,00	1 447

36.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	1,872	66 566,00	124 612
36.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,0134	4 782 609,00	64 087
36.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,039	15 742 000,00	613 938
36.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0156	8 000 000,00	124 800
36.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	7,54	3 500,00	26 390
36.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0161	12 300 000,00	198 030
36.11	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	4,836	3 608 696,00	17 451 654
36.12	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,624	3 608 696,00	2 251 826
36.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,052	3 608 696,00	187 652
36.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0157	17 300 000,00	271 610
37	E11-1-36-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	0,33		5 242 433,88	1 730 003
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	10,3653	28 612,40	296 576
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,82	0,2706	0,00	0
37.3	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,3	1,749	950,00	1 662
37.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,1122	14 658,00	1 645
37.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,48	0,1584	66 566,00	10 544
37.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБНОВЕ	М2	102	33,66	42 174,00	1 419 577
38	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,41		1 739 781,23	4 192 653
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	103,389	28 612,40	2 958 207
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,4097	0,00	0
38.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0482	14 658,00	707
38.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,3615	66 566,00	24 064
38.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,1518	7 015 416,00	1 064 940
38.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,1229	980 000,00	120 442
38.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,0244	12 000,00	24 293
38.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,7471	0,00	0
39	E15-4-12-2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	3		1 100 857,29	3 302 572
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,95	41,85	28 612,40	1 197 429
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,36	0,00	0
39.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,36	66 566,00	23 964
39.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,18	406 071,00	73 093
39.5	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,237	7 896 989,00	1 871 586
39.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,021	6 500 000,00	136 500
40	E13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,64		1 120 551,70	716 745
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	4,9024	28 612,40	140 269
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0256	0,00	0
40.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0128	66 566,00	852
40.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-Ч	1,3	0,832	6 038,00	5 024
40.5	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0243	23 000 000,00	558 900
40.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0018	6 500 000,00	11 700

ЭЛЕКТРОЧАСТЬ							
41	Ц8-2-146-4	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	100М	3,72		776 577,73	2 889 225
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,3	86,676	28 612,40	2 480 008
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,9	55,428	0,00	0
41.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,19	4,4268	87 599,00	387 783
41.4	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0001	0,0004	12 700 000,00	5 080
41.5	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,001	0,0037	4 000,00	15
41.6	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0208	0,0774	15 000,00	1 161
41.7	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ	10,2	37,944	400,00	15 178
42	1509-3591	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ. И СЕЧ.ММ2:4Х70	1000М	0,25		54 240 000,00	13 560 000
43	1509-3588	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х50	1000М	0,122		38 180 000,00	4 657 960
44	Ц8-3-521-17	РУБИЛЬНИК ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 630	ШТ	1		284 607,03	284 607
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,58	7,58	28 612,40	216 882
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	0,00	0
44.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,07	0,07	836,00	59
44.4	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01	87 599,00	876
44.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,65	0,65	15 742,00	10 232
44.6	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	18,3	18,3	3 000,00	54 900
44.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,216	0,216	7 677,00	1 658
45	С1512-101	РУБИЛЬНИК ПЕРЕКИДНОЙ 630 А	ШТ	1		690 609,00	690 609
46	Ц8-3-893-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100ШТ	0,06		1 407 885,47	84 473
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,2	2,892	28 612,40	82 747
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,6	2,556	0,00	0
46.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048	87 599,00	420
46.4	64080	КРЮК	ШТ	102	6,12	150,00	918
46.5	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	0,0612	4 000,00	245
46.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0186	7 677,00	143
47	С1545-41	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛ 18 ВТ	ШТ	3		39 652,00	118 956
48	С1545-42	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛ 12 ВТ	ШТ	3		26 870,00	80 610
БУДКА ДЛЯ БАНКОМАТ							
49	Е10-1-37-2	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,23		2 664 335,33	612 205
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,48	16,6704	28 612,40	476 980
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,44	0,7912	0,00	0
49.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,08	1,6284	14 658,00	23 869
49.4	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,2967	749,00	222
49.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,07	0,4761	66 566,00	31 692
49.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	22,41	5,1543	14 171,00	73 042
49.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0019	0,0004	16 000 000,00	6 400
50	С126-9001	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	23		549 145,00	12 630 335
51	Е12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,08		1 333 849,47	106 708
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	3,0824	28 612,40	88 195

51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	0,0952	0,00	0
51.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,1928	836,00	161
51.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,79	0,0632	118 826,00	7 510
51.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,032	66 566,00	2 130
51.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	51,6	150,00	7 740
51.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	6,48	150,00	972
52	C111-44	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ	M2	6,4		80 000,00	512 000
53	E11-1-31-8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100M2	0,05		28 586 399,52	1 429 320
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	323,01	16,1505	28 612,40	462 105
53.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,84	0,142	0,00	0
53.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,058	14 658,00	850
53.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,018	66 566,00	1 198
53.5	09219	ВОДА	M3	3,85	0,1925	3 050,00	587
53.6	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	2,7	0,135	406 071,00	54 820
53.7	18061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	M2	100	5	180 000,00	900 000
53.8	36085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0005	3 608 696,00	1 804
53.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	3,06	0,153	52 000,00	7 956
54	Ц8-2-146-4	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	100M	0,15		776 577,73	116 296
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,3	3,495	28 612,40	100 000
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,9	2,235	0,00	0
54.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,19	0,1785	87 599,00	15 636
54.4	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	T	0,0001	0	12 700 000,00	0
54.5	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,001	0,0001	4 000,00	0
54.6	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,0208	0,0031	15 000,00	47
54.7	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ	10,2	1,53	400,00	612
55	C151-695	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ	1000M	0,015		2 300 000,00	34 500
56	Ц8-2-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 M	0,15		1 066 293,06	159 102
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	2,3985	28 612,40	68 627
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,042	0,00	0
56.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,249	836,00	208
56.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,0211	14 658,00	309
56.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,021	66 566,00	1 398
56.6	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	T	0,001	0,0001	16 827 000,00	1 683
56.7	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	3	1 500,00	4 500
56.8	87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	M	101,7	15,255	5 400,00	82 377
57	Ц8-3-593-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК	100ШТ	0,02		1 407 885,47	28 158
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,2	0,964	28 612,40	27 582
57.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,6	0,852	0,00	0
57.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0016	87 599,00	140
57.4	64080	КРЮК	ШТ	102	2,04	150,00	306
57.5	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	0,0204	4 000,00	82

57.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0062	7 677,00	48
58	C1545-41	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛ 18 ВТ	ШТ	2		39 652,00	79 304
59	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02		942 485,74	18 877
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,644	28 612,40	18 426
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0016	0,00	0
59.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0008	87 599,00	70
59.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0001	750 000,00	75
59.5	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04	150,00	306
60	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	2		14 600,00	29 200
61	Ц8-3-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04		1 138 136,24	45 506
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524	28 612,40	43 605
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0032	0,00	0
61.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016	87 599,00	140
61.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06	15 742,00	945
61.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0001	750 000,00	75
61.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	150,00	612
61.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0168	7 677,00	129
62	C151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	4		14 600,00	58 400
63	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,05		9 400 982,87	470 483
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	7,765	28 612,40	222 175
63.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,0345	0,00	0
63.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,1605	836,00	134
63.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,55	0,0275	806,00	22
63.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,0345	66 566,00	2 297
63.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,0012	0,0001	12 300 000,00	1 230
63.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0001	8 000 000,00	800
63.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,0205	3 608 696,00	73 978
63.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,0001	10 462 281,00	1 046
63.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	5,25	32 000,00	168 000
63.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0001	8 000 000,00	800
64	C111-1251	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ МИНВАТЫ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ	М2	5		16 500,00	82 500
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				1 962
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				56 138 078
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 161 748
		ИТОГО	СУМ				170 773 065
							231 072 891

Составил:

Разиков А



г. Навои ул. Навои СХЗ р/с 20208000300626315001 АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» г. Навои
МФО 00202 ИНН 304020794 ОКНХО 66000 контактный телефон: (90) 501 86 05.

Лицензия №002050 от 30.06.2016г., бессрочная.

Удостоверение аккредитации № ҚЛЭ-000082 от 02.07.2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «НАВОИЙ ПРОЕКТ ПРО»
Шаймов М.М.
«20» январь 2022 г.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №009/01-22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: Управление охраны «Национальной гвардии» Навоийской области.

Источник финансирования: Собственное средство.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК - ООО «НАВОИЙ ЛОЙИХА».

Генподрядчик: Подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт

2. Материалы, представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению кабинета Министров от 11.06.03 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и соответствии Постановлении

Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госкомархитекстроя Республики Узбекистан. Проведен расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г. (3 – квартал), по исходным данным и протокол цен.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат согласно письмо заказчика.

Затрата труда рабочих-строителей принято чел/час – 28 612,40 сум /час согласно письму заказчика.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах с НДС **325 152 224** сум без учета прочих затрат заказчика.

5.Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочей проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан » 3 – квартал 2021г. по исходным данным и протокол цен.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за №261 от 11.06.2003 года, №226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, №444 от 15.10.2003 года «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектом в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10. ШНК 4.03.01-04, 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госкомархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31. За стоимость строительных материалов, оборудования, мебели и инвентаря не учтенных КТЦ экспертиза ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №579 от 17.09.2021г. приложения №2 глава III, пункт 29 «Заказчик и проектная организация несут ответственность за качество муниципальных документов, предоставленных в экспертную организацию, точность исходных данных и принятых проектных решений»

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03.06-09 – «Инструкция о порядке проведения госэкспертизы проектов строительство и градостроительной документации» - настоящие правила подлежат применению все уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госкомархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства, применение настоящих правил носит рекомендательный характер.

Юридические лица, имеющие лицензии Госкомархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением.

ВЫВОД:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.) на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ»** рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью **325 152 224 (триста двадцать пять миллионов сто пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре)** сум с НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Главный эксперт



Шаюмов М.