

ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА В ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В РАЙЦЕНТРЕ ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Директор
ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"



Шакаров А.

САМАРКАНД - 2022г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В РАЙЦЕНТРЕ ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для расчета стоимости текущего ремонта объекта является дефектный акт, утвержденный

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кулькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании
Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

*"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за
счет централизованных капитальных вложений"* и

Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

*"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в
текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков
при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков
строек"*

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве
Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **3-го квартала 2021 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-
технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справки Управления Статистики
Самаркандской области

СОСТАВИЛ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В РАЙЦЕНТРЕ
ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО),СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	142 901 258
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	79 328 837
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 898 479
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	228 128 573
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	41 314 085
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	269 442 658
8	НДС - 15%	40 416 399
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	309 859 056

ГИП



АБДУРАХМАНОВ М.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В РАЙЦЕНТРЕ ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4262,76359	18609,72	79 328 837
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			79 328 837
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,678138	72437	49 122
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,036	67284	2 422
3	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,325532	1081	352
4	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,24057	1412	340
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,656956	950	17 724
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,207	58638	12 138
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,353186	127627	1 193 719
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0066	1207	8
9	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,40908	11102	4 542
10	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,677	916	25 352
11	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,014356	916	13
12	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,0636	2972	189
13	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,876	26529	23 239
14	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,414	862	357
15	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	22,60224	851	19 235
16	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,00486	2487	12
17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	10,199	54548	556 335
18	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,32468	54548	72 259
19	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,429	4254	1 825
20	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,6459	1077	2 850
21	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	51,483	16332	840 820
22	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	83,712	1176	98 445
23	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	110,34	26939	2 972 449
24	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	4,1035	1153	4 731
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			5 898 479
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,4ММ	М2	25,515	53914	1 375 616
2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,9788	360 770	713 892
3	ВОДА	М3	2,4554902	250	614
4	ГРАВИЙ	М3	0,576	31336	18 050
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,9	295 154	855 947
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,1686	405 664	68 395
7	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	М2	29	58000	1 682 000
8	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДОКОННИКОВ	М2	117,45	58000	6 812 100
9	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 10	М3	0,9	284024	255 622
10	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	104,64	115337	12 068 864
11	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	147,744	95	14 036
12	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2511,36	120	301 363
13	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	209,28	500	104 640
14	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,01015	1200000	12 180
15	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,005429	14000000	76 006
16	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030752	7500000	23 064
17	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ (СТЕНОВЫЕ)	М2	12	120000	1 440 000
18	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1255,68	65	81 619
19	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,000485	891523	432
20	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0036712	17560000	64 466
21	ГРУНТОВКА	Т	0,0018	11400000	20 520
22	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000831	14453043,5	12 010
23	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,045	880000	39 600
24	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0005942	10434782,6	6 200
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,029	11863968,7	344 055

26	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	T	0,003337	5500000	18 354
27	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,000924	3000000	2 772
28	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	2,2467	3690	8 290
29	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,001783	16792391,3	29 941
30	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,000171	350000	60
31	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,01015	20746	211
32	РОГОЖА	M2	1,71108	1250	2 139
33	КАРБОРУНД	КГ	10,788	1200	12 946
34	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,001704	3373913	5 749
35	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	M3	0,4777	3373913	1 611 718
36	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,004268	3373913	14 400
37	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПУОРНАЯ МАРКА А	T	0,006525	386000	2 519
38	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	M2	1800	44000	79 200 000
39	ВЕТОШЬ	КГ	7,31	1500	10 965
40	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,01494	5000	75
41	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,0024	850000	2 040
42	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,67826	2766	1 876
43	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	T	0,006973	12800000	89 254
44	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	0,86912	35000	30 419
45	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,01254	15600000	195 624
46	ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА	T	0,19871136	12800000	2 543 505
47	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,029096	6500	189
48	БОРДЮРЫ ФРИЗ ТРОТУАРНЫЕ	M	281	12500	3 512 500
49	УГОЛОК 50X50X5	T	0,498	7688548	3 828 897
50	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-159X4	M	50	356521,74	17 826 087
51	АНКЕР-БОЛТ АП Д-22	T	0,015	7688548	115 328
52	ЛИСТ ТОЛЩ 8	T	0,04	7688548	307 542
53	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,04	8293653	331 746
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			136 096 436
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	СУМ			6 804 822
	Всего по материальным ресурсам	СУМ			142 901 258
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			288 128 573

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

АБДУРАХМАНОВ М.





Утверждаю
Ш. Худбийев
202 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- 1 *У. Бердирашидов*
- 2 *В. Носриддинов*
- 3 *Ш. Худбийев*
- 4 *А. Сохибоб*
Ш. Турматов

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В РАЙЦЕНТРЕ ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
БЛАГОУСТРОЙСТВО			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	100M2	18,0000
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	100 M2 ПOKPЫТИЙ	1,4500
3	ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЦЫ МРАМОРНЫМИ ПЛИТАМИ	100M2	1,4500
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	18,0000
5	УСТАНОВКА БОРДЮРОВ ФРИЗ	100M	2,8100
6	БОРДЮРЫ ФРИЗ ТРОТУАРНЫЕ	M	281,0000
ГЛАВНЫЙ ВХОД			
7	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,0315
8	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	100M3	0,0087
9	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ 100MM	M3	0,4500
10	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	100M3	0,0194
11	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 MM	T	0,0400
12	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	T	0,0550
13	ЛИСТ ТОЛЩ 8	T	0,0400
14	АНКЕР-БОЛТ АШ Д-22	T	0,0150
15	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ	T	0,8500
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-159Х4	M	50,0000
17	МОНТАЖ ПРОГОНОВ И КАРКАСОВ ИЗ УГОЛКОВ	T	0,4980
18	УГОЛОК 50X50X5	T	0,4980
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	100M2	0,6600
20	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩ 0,4MM	100M2	0,2430
21	ОБЛИЦОВКА ПОРТАЛА ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН"	100M2	1,0464
22	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100M2	1,0464
23	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН (ЦОКОЛЬ)	100M2	0,1200

ПОДПИСИ:

У. Бердирашидов
В. Носриддинов
Ш. Худбийев
А. Сохибоб
Ш. Турматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:16-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32190

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Ishtixon tumani "Madaniyat va istirohat bog`i" hududidagi yodgorlik atrofini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - Ishtixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "ZARKAMRUS QURILISH LOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL- 000935

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy buyudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 31680

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ishtixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi tasdiqlagan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smetada quyidagilar ko`zda tutilgan:

Ishtixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi tasdiqlagan "Nuqsonlar dalolatnomasi"asosida ushbu ish hajmlari ro'yxati va smeta hujjatlari ishlab chiqilgan:

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261- sonli qaroriga asosan resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 05.12.2004 yildagi 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va SHNKQ 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "Uz.R. qurilish sohasida foydalaniladigan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida hisob-kitob hujjatlari resurs usulidan foydalangan holda aniqlandi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan holda Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (qurilish mashinalari va mexanizmlari, moddiy resurslar va

jihozlar narxlari, mehnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari to'g'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari Shukurov A.G. va ishchi komissiyasi vakillari protokoli) hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1 kishi/soat uchun) 2020-yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar hisobga olingan holda 18 609,72 so'm etib belgilandi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishtixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi tasdiqlagan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar ish tartibida kiritildi:

- odamlar/soatlarning mehnat xarajatlari, mash/soatning resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 343 295,870 ming so'm miqdorida ta'mirlashning hisob-kitob qiymati ish hajmi va xarajatlari aniqlanganligi hisobiga 33 436,814 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi.

Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatishlar kiritilgandan so'ng, ta'mirlashning joriy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 309 859,056 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 4262,7636 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarishdan mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga izoh va takliflar:

- ob'ekt asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlanadi.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza izohlari bo'yicha belgilangan smeta hujjatlarini buyurtmachiga topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Ishtixon tumani "Madaniyat va istirohat bog'i" hududidagi yodgorlik atrofini joriy ta'mirlash" ekspert tekshiruvi natijalari va 6.3-6.4 bandlardagi fikrlarni hisobga olgan holda ushbu xulosani qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son va SHNK 4..01.16-sonli qarorlariga muvofiq -09 qurilish qiymati tavsiya etiladi va buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi tomonidan nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslash hujjatlari bo'yicha haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxlarida va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

MIRZAYEV AKMAL ILXOMOVICH