

Утверждаю

Наманган Вилояти

Юкумли касаллилар шифохонаси

Бош Вазир И. Турдиев

Дефектный акт

На текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области



Г. Наманган

«25» 08

2021 г

Мы ниже подписавшиеся составе комиссии

Вилоят Юкумли касаллилар шифохонаси
вазирлиги

произвели осмотр данного объекта и выявили нижеследующие работы и затраты:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ПОЛЫ			
1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО М/К СТОЙКАМ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М	100М	1,45
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ РАЗМЕР 60.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	167

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Бош Вазир Иркибо

И. Турдиев

Кўрналии Мудирчи

С. Бошевирзаев

Кўк Раиса

П. Ганиев

Бош Фелдшер

А. Умаров

Омборган

В. В. Отаканов

ДАТА « _____ »

2021 г



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Sof qurilish ta'mir ekspert» МЧЖ
директори

Р. Рахимов

«28» сентябрь 2021 йил.

Наманган шаҳар К.Отамирзаев кўчасида жойлашган Вилоят юқумли касалликлар шифохонаси 5-даволаш бўлими ташқи тўсиғини жорий таъмирлаш учун тавсия этилган бошланғич нарх бўйича

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА №1049-э/2021

Буюртмачи: “Инвент дизайн сервис” МЧЖ
Молиялаштириш манбаси: бюджет
маблағлари ҳисобидан.
Лойихачи: “Инвент дизайн сервис” МЧЖ
Бош пудратчи: Танлов комиссиясининг
қарори билан

1. Ҳисоблаш учун асос.

1.1. Локал ресурс қайднома ва локал ресурс қайднома.

1.2. Нуқсон далолатнома.

2. Кўриб чиқиш учун тақдим этилган материаллар.

2.1. Жамланган тавсиявий бошланғич қиймат.

2.2. Ҳисоблар.

2.3. Локал ресурс қайднома ва локал ресурс қайднома.

2.4. Нуқсон далолатнома.

3. Изоҳлар ва кўриб чиқиш натижалари.

3.1. Экспертиза Наманган шаҳар К.Отамирзаев кўчасида жойлашган Вилоят юқумли касалликлар шифохонаси 5-даволаш бўлими ташқи тўсиғини жорий таъмирлаш учун тавсия этилган бошланғич нарҳини жорий нархларда кўриб чиқди.

3.2. Ҳисоблашда банк кредитининг қиймати ва таваккалчилик нисбати ҳисобга олинмайди

3.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261-сонли, 03.07.2003 йилдаги 262-сонли ва ШНҚ 4.01.16-09-сонли қарорларига мувофиқ танлов савдоларини ўтказиш учун объект нарҳи буюртмачи томонидан белгиланади.

4. Хўлоса.

Наманган шаҳар К.Отамирзаев кўчасида жойлашган Вилоят юқумли касалликлар шифохонаси 5-даволаш бўлими ташқи тўсиғини жорий таъмирлаш қиймати учун жорий нархларда тавсия этилган бошланғич нарх қуйидаги кўрсаткичлар билан тасдиқлашга ва келгусида кўриб чиқишга тавсия этилади.

№ т/р	Номланиши	Ўлчов бирлик	Тақдим қилинган	Тавсия этилади
1.	Буюртмачининг бошқа харажатларисиз ва ҚҚС билан Тавсия этилган қиймат	Минг.сўм	43619.514	38773.287

Етакчи мутахассис:

И. Халилов.



№ 9542-185e-74a2-7624-3dd9-2429-3074
Хужжат яратилинган сана: 2020-03-20
Ариза рақами: 17823703

Хужжат берилган: "SOF QURILISH TA'MIR EKSPERT MCHJ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 305058968

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Хусусий корхона "SOF QURILISH TA'MIR EKSPERT MCHJ га қурилиш лойиҳаларининг
экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 20-03-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000071

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 305058968

Юридик шахснинг почта манзили: NAMANGAN SHAHAR N.NOMONGONIY KO'CHASI 18-UY

Гувоҳнома беш йил муддатта берилди.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

7546



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"INVENT DIZAYN SERVIS"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт
ограждение "5го лечебного отделения Областной
инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города
Наманган Наманганской области

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Директор:

ГИП:



Б.А. Холмирзаев

А.Таджибаев

Наманган-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республика Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 «О перехода на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по локальным ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Основанием при определении стоимости строительства объекта взята следующая документация:

--Разработанная сметные документации институтом ООО "INVENT DIZAYN SERVIS" для строительства объекта.


--Расчетная стартовая стоимость строительства объекта в текущих ценах.

-- Программный комплекс **TNQurilish**

--Методические рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах.

--Каталог текущих цен на строительные материалы и технические ресурсы. (Госкомархитектстрой.)

ГИП :



А.Таджибаев

«УТВЕРЖДАЮ»

Н.В.Ю.К.С.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Стартовый стоимость в текущих ценах на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения
Областной инфекционной больницы" по улице К.Отмирзаев города Наманган Наманганской области

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)	
			Итого
1	Основная заработная плата	4855,70	4855,70
2	Отчисления в соцстрах от фонд заработной платы	582,68	582,68
3	Эксплуатация машин и механизмов	337,93	337,93
4	Строительные материалы, изделия и Конструкции	21488,29	21488,29
5	Оборудования	0,00	0,00
6	Затраты на транспортных услуг	859,53	859,53
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	28124,15	28124,15
1	Прочие затраты подрядчика	5484,21	5484,21
	ВСЕГО	33608,36	33608,36
	Страхование строительных рисков	107,55	107,55
	Коэффициент риски	0,00	0,00
	ИТОГО	33715,902	33715,902
	НДС 15%	5057,385	5057,385
	ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	38773,287	38773,287
	Проектных сметный документации		775,466
	Экспертиза		621,000
	Затрат заказчика		1396,466
	Всего стоимость строительства		40169,753

Сорок миллион сто шестьдесят девять тысяча семьсот пятьдесят три сум 00 тий

Начальник:

ГИП:

Составил:



Б. Холмирзаев

А.Таджибаев

Б.А. Холмирзаев

Расчет-1

	Затраты на заработную плату:						
1	Сзп	=	Траб	x	Сч	x	Ксс
	Сзп	=	301,50	x	16105,15	=	4855,7 тыс. сум
	12% соц. Страх		4855,70	x	12%	=	582,68 тыс. сум
	Итого:		4855,70	+	582,68	=	5438,39 тыс. сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						
	ЭМ=			/час			(расчёт №1)
	Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет						
					337,93	тыс. сум	(расчёт №1)
	в текущих ценах - Сэм=						
3	Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций						
	Строительные материалы и конструкции (расчет №2):						
	21488,29						тыс. сум
	Стоимость оборудования комплектующих и инвентари с учетом транспорт расход 2% (расчет №2).						
	0,00						тыс. сум
4	Затрата автотранспортные услуги						
	21 488,3	x	4%	=	859,53	тыс. сум	
5	Итого прямых затрат						
	28 124,15						тыс. сум
6	Прочие затраты подрядчика						
	Пп-	28 124,15	x	19,50%	=	5484,21	тыс. сум
	Итого:	28 124,15	+	5 484,2	=	33608,36	тыс. сум
7	Страхование строительных рисков						
	Ср -	33 608,36	x	0,8	x	0,004	= 107,55 тыс. сум
	Итого:	33 608,36	+	107,55	=	33 715,90	тыс. сум
8	С учетом коэффициент риска						
	Кр -	33 608,36	x	0%	=	0	тыс. сум
	Итого:	33 715,90	+	0,00	=	33 715,90	тыс. сум

СОСТАВИЛ: _____

ПРОВЕРИЛ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E7-1-54-8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО МК СТОЙКАМ ИЗ СЕТКИ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М	100М	1,5	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	301,5
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,98	31,47
1.3	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	6,91	10,365
1.4	02400	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ-Ч	0,4	0,6
1.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,93
1.6	03508	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,152	0,228
1.7	09903	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100	1000ШТ	0,016	0,024
1.8	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,0015
1.9	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,006	0,009
1.10	44528	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2	160	240
1.11	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,23	1,845
1.12	50777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,002	0,003
2	113-25919-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ РАЗМЕР 60.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	167	

Составил: _____

Проверил: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на текущий ремонт ограждение "5го лечебного отделения Областной инфекционной больницы" по улице К.Отамирзаев города Наманган Наманганской области

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	26 681 931 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	21 488 294 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4 855 703 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	337 933 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	301,5	16 105,15	4 855 703
			ИТОГО				4 855 703
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00127	C204-201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	10,365	27 709,00	287 204
2	02400	C209-1500	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ-Ч	0,6	0,00	0
3	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	54 548,00	50 730
			ИТОГО	СУМ			337 933
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		113-25919-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ РАЗМЕР 60.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	167	51 688,00	8 631 896
2	03508	C124-5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,228	7 803 293,00	1 779 151
3	09903	C140-9903	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МАРКИ 100	1000ШТ	0,024	648 000,00	15 552
4	32543	C111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0015	8 250 000,00	12 375
5	35326	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	11 700 000,00	105 300
6	44528	C111-9070	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2	240	42 500,00	10 200 000
7	45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,845	393 282,00	725 605
			ИТОГО	СУМ			21 469 879
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
1	50777	C121-777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,003	6 138 447,00	18 415
			ИТОГО	СУМ			18 415
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			21 488 294
			ВСЕГО	СУМ			26 681 931

Составил: _____

Проверил: _____