



«Утверждаю»
Гл. Инженер Упратика
К.Рахимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт сторожевого помещения на канале Карамазы-Сака
"Шаватского" отделения
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Упратик БВО «Амударья»
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Текущий ремонт сторожевого помещения на канале Карамазы-Сака "Шаватского" отделения
3	Номер конкурса:	№ 5
4	Адрес и контакты Заказчика:	Хоразм вилояти урганч шаҳар Аз-Замашарий №63
5	Контактное лицо:	97791-50-68
	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В письменном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	
16	Язык конкурса:	Русский и Ўзбекский
17	Источник финансирования	Бюджетные средства
18	Валюта договора	Ўзбекский сум

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Амударья ишлаб чиқариш тижорат
корхонаси» МЧЖ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
КАНАЛЕ КАРАМАЗЫ-САКА "ШАВАТСКОГО" ОТДЕЛЕНИЕ**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(в текущих ценах)

Расчетная стоимость

Локальная ресурсная ведомость форма-5

Ведомость потребных ресурсов

Дефектный акт

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Амударья ишлаб чиқариш тижорат
корхонаси» МЧЖ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
КАНАЛЕ КАРАМАЗЫ-САКА "ШАВАТСКОГО" ОТДЕЛЕНИЕ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(в текущий ценах)

Расчетная стоимость
Локальная ресурсная ведомость форма-5
Ведомость потребных ресурсов
Дефектный акт

Начальник:

«Амударья» ИЧК МЧЖ

ГИП:



Исаев К.

Зарипов Э.

- г.Ургенч – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту текущего ремонта сторожевого помещения на канале КАРАМАЗЫ-САКА "ШАВАТСКОГО" ОТДЕЛЕНИЕ» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2009 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования(ШНК– 4.13.00-09).

Объекты строительства расположены в Хорезмской области, 41 территориальный регион.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2021 г 3-квартал . , биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 16032,92 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2 %

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 19 %

Прочие затраты заказчика – 6%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учетом НДС – 15 %

Составил :

Зел -

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА КАНАЛЕ
КАРАМАЗЫ-САКА "ШАВАТСКОГО" ОТДЕЛЕНИЕ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	10 387,613
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (14009,52)	4 734,007
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	4,582
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-19%	2 873,978
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	57,601
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	18 057,780
10	НДС - 15%	2 708,667
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	20 766,447
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 6%	907,572
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	21 674,019

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП



ЗАКАЗЧИК



МП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА КАНАЛЕ КАРАМАЗЫ-САКА
ШАВАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Стоимость	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	295,2679	16032,92	4734006,571
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,538934	0	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		4 734 007
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,864	500	432
2	Дрели электрические	маш.-ч	0,48789	700	341,523
3	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,064251	39665	2548,516
4	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	2,89008	420	1213,834
5	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,144628	320	46,281
Итого по строительным машинам			СУМ		4 582
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	1,836	406855	746985,78
2	Кирпич глиняный обыкновенный М-75	1000шт	0,0816	1100000	89760
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	0,0448	242428	10860,774
5	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	8,21E-05	13000000	1066,78
6	Гвозди строительные	т	0,018334	8000000	146668,8
7	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35	шт.	125,775	150	18866,25
8	Краски водоэмульсионные	т	0,121656	5500000	669106,35
9	Краски сухие для внутренних работ	т	2,93E-05	5900000	172,988
10	Грунтовка	т	0,013121	8050000	105624,855
11	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,006083	10600000	64480,86
12	Шпатлевка клеевая	т	0,074353	520000	38663,508
13	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	4,82582	4555	21981,61
14	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0036	3500000	12600
16	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,012882	680000	8759,76
17	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,001485	6200000	9205,884
18	ДВП	м2	18,7	35300	660110
19	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0,016495	259848	4286,193
21	Самарез шруп	кг	3,8	12000	45600
22	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	М3	0,05424	2576000	139722,24

1	2	3	4	5	6
23.	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0,1276	2576000	328697,6
24.	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0,03038	2576000	78258,88
25.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0,005222	2576000	13451,872
26.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0,28137	2576000	724809,12
27.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0,00936	2576000	24111,36
28.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0,00078	2576000	2009,28
29.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0,0384	2576000	98918,4
30.	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,0018	2576000	4636,8
31.	Доска обрезной	м3	0,098	2576000	252448
32.	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0,004216	216598	913,177
33.	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,015482	12000000	185782,92
34.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные	м3	1,13472	2576000	2923038,72
35.	ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТЫ (ПРОФНАСТИЛ) ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 0,35ММ ОГРАЖДЕНИЕ ГОФРИ 0,35ММ	м2	22,43	56000	1256080
36.	Смесь растворная сухая	т	0,601384	1000000	601383,75
37.	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,108	130000	14040
38.	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,0972	130000	12636
39.	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1,08	45000	48600
40.	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,053339	2576000	137401,264
41.	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,1888	2576000	486348,8
Итого по материальным ресурсам		СУМ			9 988 089

СОСТАВИЛ:

Зел -

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА КАНАЛЕ КАРАМАЗЫ-САКА
"ШАВАТСКОГО" ОТДЕЛЕНИЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Сифр номера нормативов и видов ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозном) уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
115-02-019-7		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	1,46		933871,76	1361492
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,00	40,82	16032,92	654483,00
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448921,76	654483,00
31434 С		ГРУНТОВКА	Т	0,01	0,01	8050000	105625,00
45036 М		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,41	0,60	1000000	601384,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484950	707009,00
11504-5-3		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100М2	1,46		1060832,27	1546587
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,90	62,54	16032,92	1002762,00
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,25	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				687812,27	1002762,00
31054 С		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06	0,09	5500000	505162,00
31710 С		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05	0,07	520000	38664,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373020	543826,00
11504-5-6		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,432		838041,51	362034
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,60	12,36	16032,92	198090,00
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,05	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				458541,51	198090,00
31054 С		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,07	0,03	5500000	163944,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				379500	163944,00
11504-25-8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН САПОЖОК	100М2	0,155		1158059,25	179499
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	7,91	16032,92	126765,00
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				817839,25	126765,00
31055 С		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,00	10600000	18566,00
40231 С		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02	0,00	12000000	34168,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				340220	52734,00
107-4-6		СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 40%	100М2	0,432		6553756,12	2831223
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1)	ЧЕЛ.-Ч	146,00	63,07	16032,92	1011228,00
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,80	1,21	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2340806,32	1011228,00
1095 С		МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	5,69	2,46	420	1032,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2389,8	1032,00


30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02	0,01	8000000	82944,00
44101 С	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	1,56	0,67	2576000	1736018,00
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4210560	1818962,00
E1101-002-0 4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ОТМОСТКА ТОЛ-3СМ	МЗ	1,08		109782,3	118565
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,50	2,70	16032,92	43289,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	0,59	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40082,3	43289,00
45050 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,10	0,11	130000	14040,00
45051 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,10	130000	12636,00
45053 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1,00	1,08	45000	48600,00
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69700	75276,00
E1101-002-0 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ОТМОСТКА ИЗ БМ-100 ТОЛЩ.50ММ	МЗ	1,8		453667,36	816601
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,80	3,24	16032,92	51947,00
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28859,26	51947,00
404 С (С211-1301)	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,86	500	432,00
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				240	432,00
6312 М (М)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	1,84	406855	746986,00
32105 С	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,00	0,00	3500000	12600,00
36138 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00	0,00	2576000	4637,00
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				424568,1	764223,00
6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ				(--)
19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	СУМ				(--)
	НОВЫЙ НАВЕС					
E1001-2-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ НАВЕСА ДЕРЕВЯНОЙ СОЙКА ПРОГОН И СТРОПИЛ	МЗ	0,339		3222974,69	1092588
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	8,17	16032,92	130933,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,13	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				386233,04	130933,00
762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05	39665	2017,00
1556 С	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,15	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5949,75	2017,00
30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	0,00	8000000	19526,00
31929 С	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	МЗ	3,38	1,15	4555	5219,00
32501 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,04	0,01	680000	8760,00
32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00	0,00	6200000	9206,00
36024 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,16	0,05	2576000	139722,00
36028 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,06	0,02	2576000	52396,00
36059 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,28	2576000	724809,00
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2830791,9	959638,00
E1001-10-1	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ	МЗ	0,078		3115461,7	243006
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,50	1,76	16032,92	28138,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,03	--	--
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				360740,7	28138,00
521 С (С270-0046)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,02	700	13,00
1556 С	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,03	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				161	13,00
30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	0,00	8000000	1872,00

36028 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,93	0,07	2576000	186863,00
36060 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,12	0,01	2576000	24111,00
36077 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,00	2576000	2009,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2754560	214856,00
E1001-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОЙКА ПРОГОН СТРОПИЛ	10МЗ	0,182		160063,05	29131
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,50	1,55	16032,92	24803,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,03	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					136279,82	24803,00
762 C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,01	39665	361,00
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1983,25	361,00
31065 C	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00	0,00	5900000	129,00
34206 C	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,07	0,01	259848	3169,00
34244 C	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,00	--	--
40713 C	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШЕЙ	Т	0,02	0,00	216598	670,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					21799,98	3968,00
E1001-88-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ	1000М2	0,0187		591044,47	11053
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,59	16032,92	9477,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,01	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					506800,6	9477,00
762 C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,00	39665	171,00
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					9122,95	171,00
31065 C	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00	0,00	5900000	44,00
34206 C	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,00	259848	1118,00
34244 C	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,00	--	--
40713 C	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШЕЙ	Т	0,06	0,00	216598	243,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					75120,92	1405,00
E1203-004-0 1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА Н75-750-0,5	100М2	0,195		716185,41	139656
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	7,51	16032,92	120461,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,23	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					617748,41	120461,00
521 C (С270-0046)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,47	700	329,00
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1687	329,00
30818 C	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ПШ.	645,00	125,78	150	18866,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					96750	18866,00
C111-9871	ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТЫ (ПРОФНАСТИЛ) ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 0,35ММ ОГРАЖДЕНИЕ ГОФРИ 0,35ММ	М2	22,43		56000	1256080
C111-9720	САМАРЕЗ ШРУП	КГ	3,8		12000	45600
E1001-53-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ПОД ПОТОЛКОВ	МЗ	0,062		3386359,43	209954
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,51	2,64	16032,92	42257,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,02	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					681559,43	42257,00
36028 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,56	0,03	2576000	89439,00
36032 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,49	0,03	2576000	78259,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2704800	167698,00
E1001-22-3	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ИЗ ДВП	100М2	0,187		1123808,93	210152
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	67,10	12,55	16032,92	201176,00
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,10	--	--

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1075808,93	201176,00
3	30407 C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,01	0,00	8000000	8976,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				48000	8976,00
17	C111-1626	ДВП	M2	18,7		35300	660110
18	E1101-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	0,16		5108236,36	817318
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,70	7,15	16032,92	114667,00
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,10	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				716671,52	114667,00
3	9902 M (M)	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000шт	0,51	0,08	1100000	89760,00
4	12102 M (M)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	M3	0,28	0,04	242428	10861,00
5	31929 C	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	23,00	3,68	4555	16762,00
6	36113 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,24	0,04	2576000	98918,00
7	51499 C	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	M3	1,18	0,19	2576000	486349,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4391564,84	702650,00
8	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ				(--)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	СУМ				(--)
19	E1101-33-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100M2	0,16		8492195,3	1358751
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,72	9,72	16032,92	155763,00
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,42	0,23	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				973518,9	155763,00
3	1195 C (C234-0311)	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,70	0,43	420	181,00
4	1523 C (C270-0090)	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,82	0,13	320	42,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,4	223,00
5	30407 C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,01	0,00	8000000	15744,00
6	44101 C	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	2,88	0,46	2576000	1187021,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7517280	1202765,00
20	E1001-12-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ	100M2	0,0373		4655030,2	173633
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,30	1,35	16032,92	21708,00
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,56	0,02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				581995	21708,00
3	1523 C (C270-0090)	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,01	320	4,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,2	4,00
4	30391 C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,01	0,00	--	--
5	30405 C	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00	0,00	13000000	1067,00
6	36052 C	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ II СОРТА	M3	0,14	0,01	2576000	13452,00
7	51467 C	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПЫ 0-1; 0-2; 0-3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	M3	1,43	0,05	2576000	137401,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4072920	151920,00
21	E1002-40-1	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА ИЗ ДОСОК	100M2	0,084		2988265,37	251014
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	173,31	14,56	16032,92	233408,00
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,52	0,46	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2778665,37	233408,00
3	30407 C	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,03	0,00	8000000	17606,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				209600	17606,00
22	C111-9630	ДОСКА ОБРЕЗНОЙ	M3	0,098		2576000	252448
23	E1504-25-3 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ ПОЛОМ И ОБШИВКА	100M2	0,197		1246571,1	245575
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	10,12	16032,92	162251,00
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,03	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				823611,1	162251,00

23.3	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,00	10600000	24223,00
23.4	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03	0,00	12000000	59100,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				422960	83323,00
24	Е1504-25-2 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,187		1606586,87	300432
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,29	13,33	16032,92	213739,00
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1142986,87	213739,00
24.3	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,00	10600000	19822,00
24.4	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03	0,01	12000000	66871,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				463600	86693,00
25	Е1504-25-5 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРИЛА	100М2	0,084		2549702,71	214175
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	138,60	11,64	16032,92	186662,00
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10	0,01	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2222162,71	186662,00
25.3	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00	0,00	10600000	1870,00
25.4	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03	0,00	12000000	25644,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				327540	27513,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				14726677

СОСТАВИЛ



ЗАРИПОВ Э

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Упразика
К. Рахимов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА КАНАЛЕ КАРАМАЗЫ-САКА "ШАВАТСКОГО"
ОТДЕЛЕНИЕ (ДОП.РАБОТЫ)

"07" 01 2022 г.

г.Ургенч

Мы, нижеподписавшиеся в составе Начальника ППО Упразика Киличев Т. Начальник отдел "Шаватского" отделения Мадрахимов Б. и Начальника ИЧТК ООО "Амударья" Исаев К. составили настоящий акт о том, что нами было произведши осмотре были выявлены нижеследующие работы.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Внутренние работы		
1	БЕЗПЕСЧАННАЯ НАКРЫВКА СТЕН		
2	ВОДОЭМУЛСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	M2	145,79
3	ВОДОЭМУЛСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА	M2	145,79
4	УЛУЧШЕНИЯ ОКРАСКА САПАЖОК	M2	43,2
5	УСТРОЙСТВО ПОЛА С ЗАМЕННОЙ 40% ЗАМЕННОЙ ДЕТАЛЕЙ	M2	15,5
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (толщиной-5,0 см)	M2	43,2
7	ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСКИ (тол.-3,0 см)	M2	36,0
	НОВЫЙ НАВЕС		
1	УСТРОЙСТВО СТОЙКИ ИЗ ДОСОК		
2	УСТРОЙСТВО ПРОГОГ	M3	0,11
3	УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ	M3	0,049
4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШОТКИ ИЗ РЕЕК	M3	0,18
5	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛИЛ	M3	0,078
6	УСТРОЙСТВО КАРКАС ПОД ПОТОЛКОВ	M2	19,50
7	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА ИЗ ДВП	M3	0,062
8	УСТРОЙСТВО ЛАГА ИЗ БРУСКОВ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	M2	18,70
9	УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛ	M2	16,00
10	ОБЩИВКА СТЕН ИЗ ДОСОК	M2	16,00
11	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ ДОСОК	M2	3,73
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛ И ОБЩИВКА	M2	8,40
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА	M2	19,70
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЕРИЛА	M2	18,70
		M2	8,40

О чем и составили настоящий акт:

Киличев Т.

Мадрахимов Б.

Исаев К.