

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ  
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ  
Подраздел 2.1. Состав (перечень)  
Подраздел 2.2. Описание объема  
Подраздел 2.3. Объем предоставляемых  
Подраздел 2.4. Требования к качеству  
Подраздел 2.5. Требования к персоналу  
Подраздел 2.6. Требования к конфиденциальности  
Подраздел 2.7. Требования к безопасности оказания услуг и  
безопасности результатов оказания услуг  
Подраздел 2.8. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг  
Подраздел 2.9. Специальные требования  
РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИК ОБЯЗАННЫХ УСЛУГ  
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОБЯЗАННЫХ УСЛУГ  
Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказания услуг



«УТВЕРЖДАЮ»

Акимият «Папский район»

А.Мирзахмедов

24.02. 2022г.

**Техническое задание  
на Текущий ремонт здания махалля Яккатут Папского района**

Предмет услуги: Текущий ремонт здания махалля Яккатут Папского района

## СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ  
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ  
Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг  
Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг  
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ  
Подраздел 3.1. Общие требования  
Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг  
Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг  
Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности  
Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг  
Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг  
Подраздел 3.7. специальные требования  
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  
Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг  
Подраздел 5.2. Требования по приемке услуг  
Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)  
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА  
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ  
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

**РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ**

Оказание услуги по приобретению и установке системы кондиционеров

**РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики	Кол-во	Ед-ца изм.	Цена поставки (сум)	Срок поставки	
1	Текущий ремонт здания махалля Яккатут Папского района	Текущий ремонт здания махалля Яккатут Папского района	1	Усл	171000000	20 дней	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>							
№№	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)						
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов						0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов						89 218,112
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						34 476,708
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов						120,969
5	<b>Итого прямых затрат</b>						<b>123 815,788</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%						0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%						24 299,431
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8						476,518
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%						0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>148 591,737</b>
	НДС 15%						22 408,262
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>						<b>171 000,000</b>
	Прочие затраты Заказчика						0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>						<b>171 000,000</b>

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

<b>Подраздел 3.1. Общие требования.</b>
Услуги оказываются по заявкам Заказчика.
<b>Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.</b>
Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.
<b>Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.</b>
Не менее 36 месяцев
<b>Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.</b>
Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.
<b>Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.</b>
Не предъявляется
<b>Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.</b>
Услуги оказываются в течение 5 дней
<b>Подраздел 3.7. Специальные требования.</b>
Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

### РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. Центральный банк г. Наманган
---------------------------------

### РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

<b>Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг</b>
Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трех дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.
<b>Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг</b>
Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.
<b>Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)</b>
Исполнитель обязуется выдать сертификаты и удостоверения о прохождении слушателями КПК, каждому слушателю отдельно на бумажном носителе не позднее 5 дней после прохождения обучения

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются
------------------

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ  
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

Не предъявляются

**РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СИ	Средство измерения
2	ПКМ	Постановление Кабинета Министров
3	КПК	Курс повышения квалификации


**РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Отсутствует

Туман ҳокими ўринбосари:

Э.Асқаров

Яккатут МФЙ раиси:



"Утверждаю"



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
Текущий ремонт здания махалля Яккатут Папского района

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1: ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ</b>					
1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,18
2	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,12
3	E10-1-36-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2		0,3375
4	Т ОКНА АЛ	СТ-СТЬ ОКОННЫХ БЛОКИ АЛЮМИНЕВЫЕ	ШТ		33,75
5	E10-1-47-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,2541
6	T126-270	ДВЕРИ АЛЮМИНЕВЫЕ	М2		14,41
7	E15-2-19-17 ШНК.ДОП.12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2		0,763
8	E62-17-3	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		11,8179
9	E62-16-9	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		16,3431
10	E62-11-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100М2		2,8
11	E11-1-36-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100М2		1,3
12	E11-1-39-5 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М		0,38
13	ТГРАНИТ-2	ГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	М2		38

14	E11-1-27-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100M2	0,05
15	E11-1-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,52
16	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,52
17	E11-1-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100M2	0,132
18	E62-9-16	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ ФАСАДА С ЛЮЛЕК С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100M2	0,69615

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ- ЧАС	
		ВСЕГО	СУМ	

РАЗДЕЛ 2: ЛЕСТНИЦА

19	E8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100M2	1,72
20	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,726
21	E62-9-10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ ФАСАДА С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100M2	0,0504
22	E15-5-1-5	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ФРАМУГ С ОДНИМ ПЕРЕПЛЕТОМ	100M2	0,0304
23	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
24	E9-4-14-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5M2	M2	5,04
25	T126-261	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	M2	5,04
26	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0552
27	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСЫ	100M2	0,0552
28	E15-4-6-2 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 M2	0,6
29	E15-4-6-4 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 M2	1,72
30	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,6
31	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	0,56
32	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,439
33	ТКОЛЕР-260	КОЛЕР	ШТ	10
34	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,287

35	E62-6-4	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,1
36	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,06
37	E15-4-25-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОРУЧНИИ	100M2	0,12
38	E8-7-1-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100M2	4,06
39	E15-1-92-1 ШНК.ДОП.2	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100M2	0,168
40	E15-1-91-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100M2	0,168
41	ТАЛЮКОБОНД	АЛЮКОБОНД	M2	16,8
42	ТПРОФИЛ	ПРОФИЛ	M	62

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС	
		ВСЕГО	СУМ	

РАЗДЕЛ 3: ЭО

43	Ц8-3-593-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)	100ШТ	0,37
44	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2
45	Ц8-3-591-11	РОЗЕТКА С ЗИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100ШТ	0,26
46	TLED20	СВЕТИЛЬНИК LED 20X20 18WT 220V	ШТ	37
47	92-42	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	20
48	92-5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШП-20-С-25/220	ШТ	26

Представитель заказчика

Представитель заказчика

Представитель заказчика



*Э. Асқаров.*

*Ш. Рейказаров.*



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт здания махаллы Яккатут Папского района

АДМ

Ремонтные работы

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	89 218,112
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	34 476,708
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	917,648
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>124 612,467</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%	24 299,431
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	476,518
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>149 388,416</b>
	НДС 15%	22 408,262
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>171 796,679</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>171 796,679</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

**ЗАКАЗЧИК:**

наименование организации \_\_\_\_\_

наименование организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

подпись

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

наименование организации \_\_\_\_\_

наименование организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

подпись



*Ш. Аминов*  
Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания махалля Яккатут Папского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АДМ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**  
**НА Регионные работы**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>124 612 467 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	34 476 707 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	917 648 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	89 218 112 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2102,23826	16 400,00	34 476 707
			<b>ИТОГО</b>				<b>34 476 707</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,47105	0,00	0
2	000131	C224-100	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	0,73248	23 717,00	17 372
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,444	803,00	1 963
4	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,3228	0,00	0
5	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,7771	46 320,00	35 995
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,4995	127 627,00	63 750
7	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,0688	84 920,00	5 843
8	000872	C270-53	КРАН БАШЕННЫЙ 5,5-8 Т С ВЫСОТОЙ КРЮКА 40,5-55 М	МАШ-Ч	0,005776	9 047,00	52
9	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,63168	1 327,00	838
10	001199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5511	1 240,00	1 923
11	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	15,688	16 152,00	253 393
12	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,083914	15 509,00	109 864
13	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	4,4436	916,00	4 070
14	001603	C211-601	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,0266	2 972,00	79
15	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	1,6036	26 529,00	42 542
16	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,4616	4 656,00	6 805
17	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,155031	851,00	10 344
18	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,925049	54 548,00	159 556
19	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,228067	54 548,00	176 085

20	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,0688	51 522,00	3 545
21	002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,05208	21 450,00	1 117
22	002667	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	8,2656	1 390,00	11 489
23	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	26,568936	300,00	9 299
24	003021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,078	1 585,00	124
25	003325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,3608	1 176,00	1 600
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>917 648</b>

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

## МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		Т ОКНА АЛ	СТ-СТЬ ОКОННЫХ БЛОКИ АЛЮМИНЕВЫЕ	ШТ	33,75	525 678,00	17 741 633
2		ТАЛЮКОБОНД	АЛЮКОБОНД	М2	16,8	127 800,00	2 147 040
3		ТПРОФИЛ	ПРОФИЛ	М	62	2 200,00	136 400
4		TLED20	СВЕТИЛЬНИК LED 20X20 18ВТ 220В	ШТ	37	34 500,00	1 276 500
5		92-42	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	20	12 700,00	254 000
6		92-5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШП-20-С-25/220	ШТ	26	12 700,00	330 200
7	009203	C140-9203	БРУСЧАТКА	М2	13,2	43 000,00	567 600
8	009210	C140-9210	ВОДА	М3	6,75864	0,00	0
9	009219		ВОДА	М3	3,09142	0,00	0
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,00552	315 958,00	1 744
11	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,23736	366 258,00	86 935
12	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,462	1 035 000,00	478 170
13	012394		СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	0,93849	1 150 000,00	1 079 264
14	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	403,2	59,00	23 789
15	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	33,6	5 800,00	194 880
16	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	25,3125	6 187,00	156 608
17	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	5,304	14 500,00	76 908
18	030625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	201,6	91,00	18 346
19	030653	C111-620	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,7181055	250 000,00	179 526
20	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0017955	634 783,00	1 140
21	030856		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	203,28	0,00	0
22	030858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	102,1482	100,00	10 215
23	030859		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	10,9263	120,00	1 311
24	030860		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	74,4513	300,00	22 335
25	030899		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	16,56732	250,00	4 142
26	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	2,131488	14 000 000,00	29 840 832
27	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01893461	30 500 000,00	577 506
28	031085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,000816	14 348 000,00	11 708
29	031102		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	22,5	950,00	21 375
30	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00005	12 500 000,00	630
31	031434		ГРУНТОВКА	Т	0,07994	10 200 000,00	815 388
32	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0064665	12 500 000,00	80 831
33	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	202,5	145,00	29 363
34	031600	C111-244	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,0013072	15 000 000,00	19 608
35	031650	C111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,000046	10 000 000,00	456
36	031651	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00899448	22 000 000,00	197 879
37	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01083486	25 000 000,00	270 872
38	031684	C1610-1140	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	113,20722	6 000,00	679 243
39	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	2,35358699	1 035 000,00	2 435 963
40	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,01425	1 278 250,00	18 215
41	032035	C111-9876	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	132,6	34 000,00	4 508 400
42	033133	C111-9882	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	2,6448	64 000,00	169 267

43	033746	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,002496	8 105 640,00	20 232
44	034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,085848	12 500,00	1 073
45	034287	C111-623	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	143,6515	3 500,00	502 780
46	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00504	12 660 000,00	63 806
47	035346		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,21	10 056,00	2 112
48	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,1348174	5 100,00	688
49	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,537808	12 000,00	30 454
50	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,06405617	24 348 000,00	1 559 640
51	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	2,111031	0,01	0
52	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,01376	2 850 000,00	39 216
53	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,011088	7 704 209,00	85 424
54	045024		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,0608	396 332,00	420 429
55	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,00076	1 078 250,00	819
56	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,05676	69 435,00	3 941
57	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,019152	2 200,00	42
58	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	20,4	75,00	1 530
59	045905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	37,74	750,00	28 305
60	051622	C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	9,46	37 500,00	354 750
61	058180		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,0025	15 000 000,00	37 500
62	060114		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	5,1	45 000,00	229 500
63	063944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,04988	9 138 447,00	455 826
64	064080		КРЮК	ШТ	37,74	150,00	5 661
65	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	5,304	1 500,00	7 956
66	064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,3774	0,00	0
67	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,3774	5 000,00	1 887
68	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,3774	0,01	0
69	075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,04903881	12 000 000,00	588 466
70	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,7425	16 000,00	11 880
71	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	31,88535	45 000,00	1 434 841
72	096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,000504	8 600,00	4
73	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1147	88 200,00	10 117
			ИТОГО	СУМ			70 365 098
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		3 518 255
			ВСЕГО	СУМ			73 883 353
<b>МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ</b>							
1		T126-270	ДВЕРИ АЛЮМИНОВЫЕ	М2	14,14	663 334,00	9 379 543
2		TГРАНИТ-2	ГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	38	80 000,00	3 040 000
3		T126-261	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	5,04	350 000,00	1 764 000
4		ТКОЛЕР-260	КОЛЕР	ШТ	10	6 500,00	65 000
			ИТОГО	СУМ			14 248 543
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		1 086 216
			ВСЕГО	СУМ			15 334 759
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			89 218 112
			ВСЕГО	СУМ			124 612 467
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19,5%	СУМ			24 299 431

		ИТОГО	СУМ		148 911 898
		ИТОГО	СУМ		148 911 898
		СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ		476 518
		ИТОГО	СУМ		149 388 416
		НДС 15%	СУМ		22 408 262
		ВСЕГО	СУМ		171 796 678
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 1%	СУМ		1 717 967
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЧИКА	СУМ		173 514 645

Составил:

*[Handwritten Signature]*  
 Ш.Алиязаров

