



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фаргона вилояти Учкуприк тумани
Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 2

Буюртма №

Кукон ш. - 2021 й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фаргона вилояти Учкуприк тумани
Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Лойиха бош мухандиси		Ш. Хафизов

Нусха №

Архив №



“QO'QON YO'L LOYIHA” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



“Tasdiqlayman”

“QO'QON YO'L LOYIHA” MCHJ
direktori *Sh. Djabborov*
19 August 2021 yil

Guvohnoma №KLE-000078 23.06.2020 yil
amal qilish muddati - 23.06.2025 yilgacha

EKSPERT XULOSA №1878/21

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani hududidagi mahalliy hokimlik balansida bo'lgan tuman posyolka yo'llarini 2021 yilda «Obod qishloq» dasturi bo'yicha mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan joriy ta'mirlash

Uchko'prik tumani Uchko'prik MFY Shodlik ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi:

Buyurtmachi:

Uchko'prik tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi 10.08.2021 yildagi №2/163-sonli xati

Loyihachi tashkilot:

«UNIVERSAL VARIANT» MChJ
Litsenziya № 000932
Berilgan vaqti 20.06.2020 yil
Amal qilish muddati-muddatsiz.

Loyiha bosh muhandisi:

Xafizov Sh.

Loyiha chiqarilgan sana :

2021 yil

Moliyalashtirish manbai:

Mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi:

Tanlov asosida

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Uchko'prik tumani hokimi tomonidan tasdiqlangan manzilli dastur
- 1.2. Uchko'prik TYFUK tomonidan 10.08.2021 yil kuni berilgan buyurtma xati
- 1.3. Uchko'prik tumani hokimi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi

2. Ekspertizaga taqdim etilgan xujjatlar

- 2.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Uchko'prik MFY Shodlik ko'chasini joriy

ta'mirlash loyiha-smeta xujjatlari (Uchko'prik tumani hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan manzilli dastur va «Uchko'prik tumani Uchko'prik MFY Shodlik ko'chasini 0,300 km joriy ta'mirlash» uchun nuqsonlar qaydnomasi, ish xajmlari qaydnomasi, resurs va local smetalar, ob'ekt qiymatining joriy narxlardagi xisobi).

2.2. "Farg'ona viloyati AXXBB" va "Farg'ona MYBX" DUK tomonidan kelishilgan 8.06.2021 y. dagi "Narxlarni kelishuv bayonnomasi"

3. Loyiha yechimining qisqa mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Uchko'prik MFY Shodlik ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha-smeta xujjatlari, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «UNIVERSAL VARIANT» MChJ tomonidan ishlab chiqilgan.

Joriy ta'mirlash ob'ekti loyiha-smeta xujjatlari tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan ShNQ 2.05.02-07 «Avtomobil yo'llari» bo'yicha loyihalangan.

Loyihada Uchko'prik tumani Uchko'prik MFY Shodlik ko'chasini 0.300 km joriy ta'mirlash uchun, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud asos qatlamini qum-shag'al aralashmasidan qo'shib tekislash va mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan 4 sm qalinlikda qoplama yotqizish uchun ish xajmlari hisoblangan.

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni tashib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

Ishlab chiqilgan smeta xujjatlarida buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan narxlarni kelishuv bayonnomasiga asosan ShNQ 4.01.16-09 «Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari»ni 4.4; 6.4 bandlariga muvofiq ob'ektning boshlang'ich narxlari hisoblangan.

4. Loyihani kelishilganligi to'g'risida xujjatlar

4.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, buyurtmachi tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

5. Smeta qismi

5.1. Loyiha-smeta xujjatlari «Kapital qurilishda iqtisodiy islohotlar va narxlarni shakllantirish Markazi tomonidan ishlab chiqilgan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish Qo'mitasining 2007 yil 28 dekabr 129-sonli bo'yrug'i bilan tasdiqlangan Metodik tavsiyalar», Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobiga ro'yobga chiqarilayotgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 «Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxda aniqlash qoidalari»ga asosan ishlab chiqilgan.

5.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II-bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

5.3. Ob'ektning joriy narxdagi boshlang'ich narxi QQS bilan (Buyurtmachining xarajatlari bilan) – **39 963,640 ming so'mni** tashkil etgan.

6. Ekspertiza mulohazalari va takliflari

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha xujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta xujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ekti qiymati "Farg'ona viloyati AYXBB" va "Farg'ona MYBX" DUK tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Iqtisod qilingan mablag' mashina-mexanizmlar narxlarini to'g'rilash hisobiga bajarildi.

6.4. Buyurtmachi xarajati, ish xaqi 13053,9 sum/odam. soat (sug'urta summasi bilan) va Pudratchining boshqa xarajatlari 17,28%, "Farg'ona viloyati AYXBB" va "Farg'ona MYBX" DUK tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" ga asosan qabul qilingan.

7. Xulosa

Uchko'prik tumani Uchko'prik MFY Shodlik ko'chasini joriy ta'mirlash ob'ektning tavsiyaviy bahosi:

No	Xarajatlar nomi	O'lchov birligi (km)	Taqdim qilingan (m. so'm)	Tavsiya qilinadi (m.so'm)
1	Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati QQS bilan	0,150	39 163,640	38 235,343
2	Buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan		800,00	800,00
3	Jami	0,150	39 963,640	39 035,343

Iqtisod qilingan mablag': 928,297 ming so'm.

7.1. Qurilish ob'ektning joriy narxlardagi dastlabki bahosini O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish Qumitasi tomonidan 2009 yil 30 iyun №83-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan ShNQ 4.01.16-09 «Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari» ni 4.4 bandiga asosan buyurtmachi qabul qiladi.

7.2. Ekspert xulosasi tavsiyaviy xarakterga ega. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Ekspert:  A. Sodiqov

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ТРАНСПОРТ ВАЗИРЛИГИ
ХУЗУРИДАГИ АВТОМОБИЛЬ
ЙЎЛЛАРИ ҚЎМИТАСИ
ФАРҒОНА ВИЛОЯТ
АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ
ХУДУДИЙ БОШ БОШҚАРМАСИ
УЧҚУПРИК ТУМАН
ЙЎЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
УНИТАР КОРХОНАСИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TRANSPORT VAZIRLIGI
HUZURIDAGI AVTOMOBIL
YO'LLARI QO'MITASI
FARG'ONA VILOYAT
AVTOMOBIL YO'LLARI
HUDUDIY BOSH BOSHQARMASI
UCHKO'PRIK TUMAN
YO'LLARDAN FOYDALANISH
UNITAR KORXONASI

Учқуприк тумани Т.Шодиева кучаси 2 уй тел. 51-51-2-80
Х/р 20210000800211285001 Миллий банк Кўкон филиали МФО 00545

«10» Август 2021 йил № 2/162

«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

директори: Д.Нурматов га

Учқуприк туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси маъмурияти ушбу орқали Сиздан Учқуприк тумани хомининг кушимча топширикларига асосан Учқуприк тумани Чорбоғ МФЙ Бегмурод кишлоғи ва Учқуприк МФЙ Шодлик кўчаси йўлларини лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаб экспертизадан ўтказиб беришингизни сўрайди.

Бажарилган хизмат учун тўлов кафолатланади.

Учқуприк ТЙФУК директори  Р.Эргашев

Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик
кўчасини 0,150 км қисмини жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кўчасини 0,15 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Учкуприк тумани ҳудудидаги маҳаллий ҳокимлик балансида булган посёлка йулларини 2021 йилда Учкуприк МФЙ Шодлик кўчасини даромадлар режасини ортикча бажарилиши ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2021 йил учун манзилли руйхати” ва буюртмачи Учкуприк ТҲФУК нинг 10.08.2021 йилдаги буюртма хатига асосан “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари Учкуприк тумани ҳокими томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиҳаланди.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи - Учкуприк ТҲФУК буюртма хати ҳамда кўчани жойида пудратчи, туман ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилди ва лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасида келтирилган иш турлари ва ҳажмлари асосида ҳисобланди.

Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кўчаси – узунлиги 0,150 км бўлиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан мавжуд асос катламига ҚШАСидан кушиб асос профилини текислаш (675 м²) ва III белгили Б турдаги майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 4 см калинликда (525 м²) коплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фарғона вилоят автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси” томонидан келишилган, “Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК томонидан тасдиқланган “Нархларнинг келишув баённомаси” га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов



"Тасдиқлайман"

Учкўприк туман хокими

А.Махмудалиев

2021 й.

Учкўприк тумани ҳудудидаги маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган туман пасёлка йулларини 2021 йилда Учкўприк МФЙ Шодлик кўчасини Даромадлар режасини ортикча бажарилиши қисми ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиха-вий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида	шу жумладан						2020 йил жами капитал қуйилмалар (минг сўм)	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сўм)	Бошқа харажатлар (2%) (минг сўм)	шу жумладан		Пудратчи қурилиш ташқилотлари
				Тупрок йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Асфальт йўлни таъмирлаш					Лойиха (1,5%)	Экспертиза (0,5%)	
				км	минг сўм	км	минг сўм	км	минг сўм				(минг сўм)	(минг сўм)	
2	3	5	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
	Учкўприк тумани														
1	Учкўприк МФЙ Шодлик кўчаси	2021 йил	0,150			0,150	40 000,0			40000,000	39200,000	800,000	600,000	200,000	танлов асосида
	Учкўприк тумани бўйича жами		0,150			0,150	40000,000	0,000	0,000	40000,000	39200,000	800,000	600,000	200,000	



Учкўприк тумани

Молия бўлими мудири

Т.Салимов

2021 й.



Учкўприк тумани Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Д.Эргашев

2021 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкуприк тумани
хокими ўринбосари

2021 й

Объект номи: Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кучаси 0,150 км жорий таъмирлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Учкуприк тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Зиябоев Учкуприк ТЙФУК бош муҳандиси О.Икромов иш юритувчи О.Алижонов ва Учкуприк МФЙ раиси С.Юлдашев.лар бўлиб, Учкуприк МФЙ Шодлик кучаси 0,150 км қисмини жорий таъмирлаш ишларининг 2021 йил учун ички йулларни жорий таъмирлаш манзилий доираси Маҳаллий бюджет маблағларга қўра ҳамда йулларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+00	ПК1+50	150	Мавжуд йул шагал копланмадан иборат бўлиб қалинлиги етарли эмас ва юзаси нотекис.	Йул профилини 1000 м2 66 м3 КША кушиб текислаш	4,5*150	м2	675	
					4 см қалинликда Асфальтобетондан копланма қуриш	3,5*150	м2	525	
					Асфальтобетон маҳсулоти (Кизил бог сервис)		км	22	
					Кум шагал аралашмаси (Фаргона ЙМФУК АБЗ)		км	18	

Учкуприк Туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Учкуприк МФЙ раиси

Учкуприк ТЙФУК бош муҳандиси

Учкуприк ТЙФУК иш юритувчиси

А.Зиябоев

С.Юлдашев

О.Икромов

О.Алижонов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

ПО ОБЪЕКТУ: Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини 0,15 км кисмини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 687,642
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	22 600,840
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	2 674,631
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	386,242
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11 655,268
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	29,58825
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	344,859
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	41,383
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	28 349,356
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	4 898,769
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	33 248,125
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	33 248,125
12	НДС 15 %	4 987,219
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	38 235,343
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	800,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	600,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	200,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (0 % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	39 035,343

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини 0,15 км кисмини жорий таъмирлаш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2 учкуприк шодлик**на Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини 0,15 км кисмини жорий таъмирлаш
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,58825	13053,90	386242
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,13179	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						386242
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,756	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,4975	263953,00	659223
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,07627	220543,00	16821
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,943	0	0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	1,617	134647,00	217724
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	0,71925	147025,00	105748
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	0,81375	157510,00	128174
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,126	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,78	134647,00	508966
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	2,76075	157510,00	434846
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	0,74925	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,57875	164895,00	260328
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,68175	172595,00	117667
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,063	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,756	315009,00	238147
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2687642
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	50,715	401105,50	20342065
2	09219	ВОДА	МЗ	10,5975	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	44,55	21552,10	960146
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,00567	4695650,00	26624
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,27089	4695650,00	1272005
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						22600840
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 22 КМ	ТН	50,715	22869,88	1159846
2		БИТУМ НА 22 КМ	ТН	0,277	22869,88	6325
3		ГПС НА 18 КМ	ТН	80,190	18811,08	1508461
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						2674631
ВСЕГО:						28349356

Составил: _____

Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини 0,15 км кисмини жорий таъмирлаш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2 учкуприк шодлик
на Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кучасини 0,15 км кисмини жорий таъмирлаш
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		0,675
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	20,8575
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	13,97925
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	2,4975
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	2,943
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	3,78
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	2,76075
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	0,74925
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,31625
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	0,68175
1.10	09219	ВОДА	М3	15	10,125
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	44,55
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,263
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,15254
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,07627
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,27089
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,525
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	8,73075
3.2	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	0,756
3.3	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	1,617
3.4	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	0,71925
3.5	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	0,81375
3.6	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,126
3.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,2625
3.8	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,063
3.9	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	0,756
3.10	09219	ВОДА	М3	0,9	0,4725
3.11	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,00567
3.12	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	50,715
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Учкуприк тумани худудидаги маҳаллий ҳокимлик балансида булган туман паосёлка йулларини
2021 йилда даромадлар режасини ортикча бажарилиши қисми ҳисобидан жорий таъмирлаш

Учкуприк тумани Учкуприк МФЙ Шодлик кўчаси 0,15 км

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи- Учкуприк ТЙФУК		
2	Подрядчик-Учкуприк ТЙФУК		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправления профиля гравийных основания с добавлением новых материалов ГПС (С-5)	м ²	675
2	Подгрунтовка поверхности жидким битумом из расчета 0,5л/м ²	м ² тн	675 0,263
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h-4 см ГОСТ 9128-13	м ²	525
	<i>Средняя дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из «Кизил бог сервис» МЧЖ	км	22
2	ГПС из «Фаргона ЙМФУК» (V=1.8 т/м ³)	км	18

Составил:

Хафизов Ш

"КЕЛИШИЛДИ" БОИ

Фаргона вилоят автомобиль йўллари хуудий соҳа бошқармаси бошқармаси

О.Н. Рахмонов
2021 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят йўл ҳаракати бўлими директори

Ш. Пулатов
2021 йил

Фаргона вилоят бўйича 2021 йида шаҳар, туман ички кўчаларнинг бюджет маблағларини ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилоят хуудидида ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (КҚС сиз) тузилган келишув

БАЁШНОМАСИ

№	Ресурслар номи ва миқдори	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-час	13 053,9	Фаргона ИМФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 тн	маш.-час	68 384,4	Фаргона ИМФУКнинг 24.02.2020 йил қўни №150/1-2020 сонли экспертиза ҳужжаси
2	Экскаватор ХЕ-210	маш.-час	256 316,0	
3	Автоэкскаватор	маш.-час	220 543,0	
4	Кран 10 тн (МАЗ)	маш.-час	178 816,0	
5	Каток КД 7 (7тн)	маш.-час	84 342,0	
6	Погрузчик ТУ-18	маш.-час	185 241,0	
7	Виброкаток ХД 81Е (8тн)	маш.-час	134 647,0	
8	Битумный котел	маш.-час	179 249,0	
9	Трактор Т-28-4	маш.-час	75 404,0	
10	Трактор Т-16 МГ разметочный	маш.-час	60 999,0	
11	Кран манипулятор	маш.-час	186 862,0	
12	Сварочный агрегат САГ	маш.-час	69 543,0	
13	Полевая вышка	маш.-час	162 404,0	
14	Одновальцовый каток ручной BOMAG BW55E	маш.-час	53 895,0	
15	Водовоз Новап	маш.-час	164 895,0	
16	Автогрейдер ОР-165	маш.-час	263 953,0	Фаргона ИМФУКнинг 2020 йил учун №857/1-2020 сонли экспертиза ҳужжаси
17	Бульдозер Т-170	маш.-час	172 595,0	
18	Дорожная фреза ХМ 503	маш.-час	227 956,0	
19	Асфальтоукладчик S-1800 Фогел	маш.-час	315 009,0	
20	Каток двухвальцовый ХД-82 (8тн)	маш.-час	164 383,0	
21	Пневмокаток ХР 163 (10тн)	маш.-час	147 025,0	
22	Виброкаток НАММ-2420 (13тн)	маш.-час	214 528,0	
23	Каток комбинированный ХС-143 J (14тн)	маш.-час	157 510,0	
24	Каток одновальцовый ХС-123 Н (14тн)	маш.-час	181 240,0	
25	Экскаватор-погрузчик WZ30-25 (0,25м3-0,7м3)	маш.-час	168 758,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 105,5	Фаргона ИМФУКнинг 01.06.2021 йил қўни №553/1-2021 сонли экспертиза ҳужжаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	332 000,7	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	273 557,1	
4	Битумы махсулоти	тн	4 695 650	
5	Шобань	м3	61 501,5	
6	Песок мытый	м3	89 411,9	
7	ГПС	м3	21 552,1	
8	ПВД-3, 100-12	м3	1 289 138,6	
9	Наклоба (Направляющий столбик)	м3	1 140 811,0	
10	Километровый столб (Столб для дорожных знаков)	м3	1 053 912,5	
11	Дорожный барьер	м3	1 151 415,4	Фаргона ИМФУКнинг 26.05.2021 йил қўни №519/1-2021 сонли экспертиза ҳужжаси
12	БСС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	740 207,0	
13	ЛК-6 (Лоток дренажный)	м3	949 422,0	
14	РП-3 -300-35	м3	854 377,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	1 816 074,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 477 726,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 455 238,0	
18	Бетон М-100	м3	278 493,0	
19	Бетон М-150	м3	298 288,0	
20	Бетон М-200	м3	333 286,0	
21	Бетон М-300	м3	411 481,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар тўқималар ҳисобига, Фаргона ИМФУК таърифидаги қарорларнинг бошқа харажатлардан ҳисобланган
2	Бюджетчи харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	3,0%	
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км		1 597,9	Фаргона ИМФУКнинг 24.02.2020 йил қўни №150/1-2020 сонли экспертиза ҳужжаси
2	на 5 км		1 125,0	
3	на 10 км		1 062,1	
4	на 20 км		1 040,8	
5	на 30 км		1 034,5	
6	на 50 км		1 017,9	

Фаргона вилоят ИМФУК таърифида иш ишчи ошарилиги ишчиларни қабул қилиш бўлими

Бошлиғи *У. Эгамбердиев*

Фаргона ИМФУК ДУК лойиҳа таъминот бўлими бош мутахассиси

С. Холдоев

Фаргона ИМФУК ДУК ишчилик чикариши техник бўлими бошлиғи

У. Эгамбердиев