



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «XORAZM LOYIHA EKSPERTIZASI»

Джонибекова Р.

31 январь 2022г.

ЕКСПЕРТ ХУЛОСА №19

по Сметной части рабочего проекта «Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части в Шаватского районе Хорезмской области», выполненного в 2022г.

Заказчик:	Хакимият Шаватского районе
Проектировщик:	МЧЖ "УРГАНЧ АРХИТЕКТУРА ЛОЙИХА"
Источники финансирования:	соб.средства
Подрядная строй-организация:	По усмотрению заказчика

1. Материалы представленные на рассмотрение.

На рассмотрение экспертизы представлена Сметная часть в составе:

– Расчетная стоимость объекта в текущих ценах; ведомости потребных ресурсов; локальная ресурсная ведомость (форма 5);

Расчетная стоимость объекта определена на основании физических объемов и ресурсных смет в соответствии постановления КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г.

Ведомость ресурсов рассчитана по объемам работ и ресурсно-сметным нормам в соответствии с ШНК 4.02.00-04 Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Определение расчетной стоимости объекта в текущих ценах выполнено в соответствии с методическими рекомендациями к постановлению КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капвложений», утвержденных приказом Госархитектстроя за №70 от 10.12.2003г. и ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах», введенными в действие 30.06.2009г.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Р.Уз (2-квартал Ташкент-2021г.), биржевых цен, конъюнктуры рынка и протокол согласования цен.

При подсчете сметной стоимости объекта учтены:

- среднечасовая заработная плата – 16032,92 сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%);
- прочие затраты и расходы подрядчика – 15.51;
- прочие затраты и расходы заказчика – факт;
- затраты на страхование объекта – 0,32%;
- коэффициент риска – 1,00;

Представленная расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет без учета НДС – 433913,043 тыс.сум, с учетом НДС – 499000 тыс.сум, всего с учетом НДС и затрат заказчика – 500000 тыс.сум.

2. Согласование проекта.

2.1. Сметная документация согласована с Заказчиком.

3. Результаты экспертного рассмотрения.

3.1. Сметная документация откорректирована по замечаниям локального экспертного заключения.

3.2. В результате корректировки сметной документации по замечаниям экспертизы общая стоимость строительства в размере 500000 тыс.сум увеличена на 0 тыс.сум.

№	Наименования затрат	Единица измерения	За счет	
			Уменьшение:	Увеличение:
1	2	3	4	5
1	затрат на оборудование	тыс.сум.	0,000	0,000
2	затрат на строительные материалы	тыс.сум.	0,000	0,000
3	затрат на зарплату	тыс.сум.	0,000	0,000
4	затрат на эксплуатацию машин	тыс.сум.	0,000	0,000
5	прочие затраты производственного характера	тыс.сум.	0,000	0,000
6	прочие затраты подрядчика	тыс.сум.	0,000	0,000
7	затрат на страхование объекта	тыс.сум.	0,000	0,000
8	прочие затраты заказчика	тыс.сум.	0,000	0,000

4. Замечания и предложения экспертизы.

1. Проектно-сметная документация представлена без рассмотрения техсоветом заказчика;
2. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить комиссионно согласно КМК 1.04.04-99 «Повторное использование изделий, оборудования и материалов в строительстве»;

5. Выводы.

5.1. Откорректированная по замечаниям экспертизы сметная часть рабочего проекта «Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части в Шаватского районе Хорезмской области», рекомендуется к дальнейшему согласованию при условии подтверждения заказчиком соответствия принятых объемов работ и ценно-образующих параметров со следующими технико-экономическими показателями:


№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	
			Представлено	Рекомендовано
1	2	3	4	5
1	Стоимость строительства в текущих ценах без НДС	тыс.сум.	433 913,043	433 913,043
2	НДС (15%)	тыс.сум.	65 086,957	65 086,957
3	Стоимость строительства в текущих ценах с НДС	тыс.сум.	499 000,000	499 000,000
4	Прочие затраты заказчика (факт) (факт)	тыс.сум.	1 000,000	1 000,000
5	Итого с учетом НДС и затрат заказчика	тыс.сум.	500 000,000	500 000,000

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261, постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. №302, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учётом требований действующих нормативных документов и др.

5.3. Заказчику обеспечить передачу генподрядной организации ПСД откорректированной по замечаниям экспертизы.

5.4. За предоставленные объемы ответственность несет проектная организация.

Эксперт



Собиров Р.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части в Шаватского районе Хорезмкой области

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Шовот туман Хокимлиги
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части в Шаватского районе Хорезмкой области
3	Номер конкурса:	№ 1
5	Адрес и контакты Заказчика:	Шаватского районе Хорезмкой области
6	Контактное лицо:	90 71907077
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.dxarid.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В письменном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	
17	Язык конкурса:	Ўзбек
18	Источник финансирования	Бюджетные средства
19	Валюта договора	Узбекский сумм

Руководитель:



А. Якубов




"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Шовот тумани ҳокимининг
Учинбосари
Б. Отажанов
31 январ 2022 йил

Шовот туман Ҳокимининг 01.07.2020 йилдаги № 1127-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Шовот туман "Арбек" маҳалласида жойлашган 9203-сонли харбий қисмга қарашли Шовот тумани 2-Маданият чегара бўлимаси ҳудудидан кўп қаватли хизмат уйлари биноси қуриш учун.

ДАСТАВБИ МАНВИЛИЙ ДАСТУР

№	Иншоотлар номи ва манзили	Қуриладиган бинолар сони	Қиймати (минг сўм)	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши вақти	Пуррат шартномаси тузилиши вақтига таъмирлашнинг умумий қиймати (минг сўм)	Таъмирланган 1 феврал ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил капитал қўйилмалар ҳажми (минг сўм)				Ишга тушириладиган асосий воситалар (минг сўм)	2022 йил 1 феврал ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	Лойиха экспертизадан ўтказилган вақти ва тартиб рақами	Танлов сарфдорлар ўтказилган вақти, танлов натижалари тасдиқланган баён тартиб рақами	Пурратчи ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	КМИ (СМР)	Жилзолар	Жами						Шу жумладан лойиха	эксперт-тиза
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20
Шовот тумани																	
1	Шовот туман "Арбек" маҳалласида жойлашган 9203-сонли харбий қисмга қарашли Шовот тумани 2-Маданият чегара бўлимаси ҳудудидан харбийлар учун 2 қаватли турар жой биноси.	1	499 000 000,0	2022 й													
		Жами:	1	499 000 000,0													

Шовот туман Ҳокимлиги
бош ҳисобчиси
О.Избастиев
31 январ 2022 йил



"ҚЕЛИПТИДИ"
Шовот туман Молия бўлими
муҳури ёвб:
Р. Матинёзов
31 январ 2022 йил

Республика Узбекистан Хорезмская область
МЧЖ «УРГАНЧ АРХИТЕКТУРА ЛОЙИХА»

Рабочий проект

Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на
территории воинской части
в Шаватского районе Хорезмской области

Сметная документация

Директор:



Атабаев Д.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на «Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части в Шаватского районе Хорезмской области» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Возвратные суммы на повторное использование демонтированных материалов, изделий и конструкций по объекту не включены в состав смет, так как они будут приниматься на баланс эксплуатирующей организации или списывается на утилизацию.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на (2-кв 2021г.) разработанных заказчиком и утвержденным хокимиятом Хорезмской области.

Среднечасовая заработная плата – 16032,92 сум. (с учетом отчислений в соц.страх –12%)

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4%

Транспортные расходы на оборудование – 2%

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – ФАКТ

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32%

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части
в Шаватского районе Хорезмской области

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100МЗ		0,184	101341276,97	18646794,96
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26	186,99184	16032,92	2998025,21
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,31	13,30504	0	(0)
1.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	49,09	9,03256	1081	9764,20
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	208,25	38,318	7656	293362,61
1.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,006808	9000000	61272,00
1.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,25	0,046	8572174	394320,00
1.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,14904	2991300	445823,35
1.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	18,676	692924	12941048,62
1.9	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	14,3336	104871	1503178,97
2	C124-9200	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,235	7027752,00	1651521,72
3	C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		1,372	9182950,00	12599007,40
4	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		1,853	9155190,00	16964567,07
	РАЗДЕЛ	ПЕРЕКРЫТИЯ					
5	E07-05-045-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 10 М2	100ШТ		0,38	15254305,17	5796635,96
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	274	104,12	16032,92	1669347,63
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	54,02	20,5276	0	(0)
5.3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	51,21	19,4598	187627	3651183,89
5.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	2,06	0,7828	608207	476104,44
6	402-1089	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИИ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ 1ПК 59.10-6 АТУ-С8	ШТ		20	1312790,00	26255800,00
7	402-1091	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИИ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-4,5 АТУ-С8	ШТ		18	1385640,00	24941520,00
8	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ : В ОПАЛУБКЕ	100МЗ		0,1062	102959520,97	10934301,13
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26	107,926812	16032,92	1730381,94
8.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	49,09	5,213358	1081	5635,64
8.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	208,25	22,11615	7656	169321,24
8.4	9219	ВОДА	МЗ	0,12	0,012744	0	0,00
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,0039294	9000000	35364,60
8.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,02655	6472976	171857,51
8.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,25	0,02655	8572174	227591,22
8.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,086022	2991300	257317,61
8.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	10,7793	692924	7469235,67
8.10	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	8,27298	104871	867595,69
9	C124-9200	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,183	7027752,00	1286078,62
10	C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,476	9182950,00	4371084,20
	РАЗДЕЛ	СТЕН					
11	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		261	628511,26	164041438,34
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4	1409,4	16032,92	22596797,45
11.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,4	104,4	187627	19588258,80
11.3	9219	ВОДА	МЗ	0,44	114,84	0	0,00
11.4	9902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	102,834	760000	78153840,00
11.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,24	62,64	691446	43312177,44
11.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,1305	2991300	390364,65

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части
в Шаватского районе Хорезмской области

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2373,244032	16032,92	38050031,71
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	33,83264	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			38050031,71
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	403	C C211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	14,245918	1081,00	15399,84
2	762	C C202-1141	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	141,610694	187627,00	26569989,68
3	2016	C C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	109,285435	7656,00	836689,29
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			27422078,81
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C 402-1089	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ 1ПК 59.10-6 АТУ-С8	ШТ	20	1312790,00	26255800,00
2		C 402-1091	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-4,5 АТУ-С8	ШТ	18	1385640,00	24941520,00
3	3502	C C124-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,4	9472980,00	3789192,00
4	3548	C C124-24-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,382	9954220,00	3802512,04
5	3565	C C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	1,848	9182950,00	16970091,60
6	3566	C C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	2,338	9155190,00	21404834,22
7	3567	C C124-23	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,293	9785644,00	2867193,69
8	3569	C C124-24-2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 18 ММ	Т	0,985	10275640,00	10121505,40
9	3706	C C124-9200	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,418	7027752,00	2937600,34
10	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	114,9362425	0,00	0,00
11	9902	C C140-9902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	102,834	760000,00	78153840,00
12	12102	C C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	62,64	691446,00	43312177,44
13	12226	C C140-12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,7828	608207,00	476104,44
14	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02781665	9000000,00	250349,85
15	32524	C C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,049925	6472976,00	323163,33
16	35310	C C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,131195	8572174,00	1124626,37
17	36025	C C112-25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,8041	2991300,00	2405304,33
18	36026	C C112-26	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,1305	2991300,00	390364,65
19	36032	C C112-32	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,1309	2991300,00	391561,17
20	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,469747	2991300,00	1405154,20
21	36080	C C112-80	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,42092	940000,00	395664,80
22	44050	C C1610-2007	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОИНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,0619	2991300,00	185161,47
23	44521	C C111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,428	9055520,00	3875762,56
24	45022	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	64,07695	692924,00	44400456,50
25	51619	C C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	73,14308	104871,00	7670587,94

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома
на территории воинской части в Шаватского районе
Хорезмской области

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	308 979,409
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (16032,92)	38 050,032
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	27 422,079
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %	58 077,431
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 384,093
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	433 913,043
10	НДС -15%	65 086,956
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С У Ч Е Т О М НДС	499 000,000
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - ФАКТ	1 000,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	500 000,000

ИСПОЛНИТЕЛЬ

[Handwritten signature]

МП



ЗАКАЗЧИК



МП

**ПРОТОКОЛ САГЛОСОВАНИЯ ЦЕН ПО ОБЪЕКТУ:
Строительства 2-х этажного 10-и квартирного жилого дома на территории воинской части
в Шаватского районе Хорезмской области**

№	Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость, сум
1	2	3	4
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16032,92
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00
	ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	1081,00
2	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	187627,00
3	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-Ч	7656,00
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
1	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ 1ПК 59.10-6 АТУ-С8	ШТ	1312790,00
2	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-4,5 АТУ-С8	ШТ	1385640,00
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	9472980,00
4	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	9954220,00
5	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	9182950,00
6	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	9155190,00
7	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	9785644,00
8	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 18 ММ	Т	10275640,00
9	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	7027752,00
10	ВОДА	М3	0,00
11	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	760000,00
12	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	691446,00
13	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	608207,00
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	9000000,00
15	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	6472976,00
16	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	8572174,00
17	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	2991300,00
18	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	2991300,00
19	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	2991300,00
20	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2991300,00
21	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	940000,00
22	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	2991300,00
23	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	9055520,00
24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	692924,00
25	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	104871,00

ЗАКАЗЧИК _____





XALQ DEPUTATLARI SHOVIOT TUMANI KENGASHI QARORI

2022 - yil 27 - yanvar

VI-51-22-12-177-K/22

Shovot tuman hokimligi

**Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022 yil 27 yanvardagi
VI-51-21-12-177-K/22-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish
to'g'risida.**

**O'zbekiston Respublikasi "Byudjet" kodeksining 119; 126 moddalariga
muvofiq tuman hokimligining mahalliy byudjet mablag'larining 2022 yil 1-
yanvar holatiga erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish
yuzasidan takliflarini atroflicha muhokama qilib, Xalq deputatlari tuman
Kengashi**

QAROR QILADI:

1. Shovot tuman hokimligining tuman mahalliy byudjetining 2022 yil 1-yanvar holatiga erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi taklifi ma'lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 avgustdagi PQ-3917-son "Byudjet ma'lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlar to'g'risida"gi hamda 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlarini va bu yuzadan Moliya vazirligini 2021 yil 16 apreldagi 06/03-32/883-sonli xati ijrosini ta'minlash maqsadida **700.0 mln** (etti yuz million) so'mni jamoatchilik fikri asosida yo'naltirish maqsadida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" shaxsiy g'azna hisob varag'iga o'tkazilishini ta'minlansin hamda "Openbyudjet.uz" elektron portaliga tegishli muddatlarda e'lon joylashtirilsin.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 martdagi "Xotin qizlarni qo'llab quvvatlash ularni jamiyat hayotida faol ishtirokini ta'minlashni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5020-sonli qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida "Ayollar jamg'armasi"ga **320.0 mln** (uch yuz yigirma million) so'm hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 11 martdagi "Yoshlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi 132-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida "Yoshlar jamg'armasi"ga **320.0 mln** (uch yuz yigirma million) so'm tuman hokimligiga ajratilsin.

4. "Obod qishloq", "Obod mahalla" dasturi doirasida 2021 yilda mahallalarda qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish maqsadida **400.0 mln** (to'rt yuz million) so'm, tumandagi 9203-son harbiy qismda xizmat qilayotgan harbiylar uchun uy-joy qurish harajatlariga **500.0 mln** (besh yuz million) so'm tuman hokimligiga ajratilsin.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20 dekabrda "Tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun bo'sh turgan yer uchastkalarini berish tartibi-taomillarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining 1023-sonli qarori ijrosini ta'minlash, hamda ushbu qaror bilan tasdiqlangan Nizomning tegishli bandlariga asosan "Davergeodezkadastr" organlari tomonidan yer uchastkalarini kelishish uchun "YERELEKTRON" AAT orqali tuman qurilish bo'limiga kelib tushgan elektron arizalar bo'yicha yer uchastkalarida joylashtirilishi rejalashtirilayotgan ob'ektlarning Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i (ART) hujjatlarini tayyorlatish harajatlarini to'lab berish uchun **200.0 mln** (ikki yuz million) so'm tuman hokimligiga ajratilsin.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 12-13 mart kunlari Xorazm viloyatiga tashrifi davomida bergan topshiriqlari hamda kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan 17-sonli majlis bayonining 16-bandiga asosan tuman hokimligi xodimlari hamda tuman moliya bo'limi mudirining ish samaradorligi va mas'uliyatini oshirish, moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, turmush sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida 2022 yilda oylik maoshi oshishi inobatga olinib, lavozim maoshining 50 foizi (hokim va hokim o'rinbosarlaridan tashqari) miqdorida har oylik ish haqiga qo'shimcha ustama to'lovlariga **617.130 mln** (olti yuz o'n etti million bir yuz o'ttiz ming) so'm tuman hokimligiga ajratilsin.

7. Xalq deputatlari tuman kengashi kotibiyati xodimlarining ish samaradorligi va mas'uliyatini oshirish, moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, turmush sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida 2022 yilda oylik maoshi oshishi inobatga olinib, lavozim maoshining 50 foizi miqdorida har oylik ish haqiga qo'shimcha ustama to'lovlariga **65.355 mln** (oltmish besh million uch yuz ellik besh ming) so'm xalq deputatlari tuman Kengashi kotibiyatiga ajratilsin.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 dekabrda PF-29-sonli Farmoni hamda shu kungi PQ-31-sonli "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyati chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi hokim yordamchilarining ish faoliyatini yaxshilash bo'yicha sumka va kompyuter sotib olish uchun **220.0 mln** (ikki yuz yigirma million) so'm tuman hokimligiga ajratilsin.

9. Tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari hamda mahallalarda tashkil etilgan yoshlar yetakchilariga zarur shart-sharoitlar yaratish, ish samaradorligini oshirish maqsadida tumandagi mahallalarni internet xizmati uchun **10.0 mln** (o'n million) so'm mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limiga ajratilsin.

10. Shovot tumani "Royat" mahallasida joylashgan 21-umumiy o'rta ta'lim maktabida Jaloladdin Manguberdi xonasi hamda yo'l harakat xonasini tashkil etish uchun **20 mln** (yigirma million) so'm tuman xalq ta'lim bo'limiga ajratilsin.

11. Xalq deputatlari tuman Kengashi kotibiyati obuna xarajatlari uchun **1.440 mln** (bir million to'rt yuz qirq ming) so'm xalq deputatlari tuman Kengashi kotibiyatiga ajratilsin.

12. Byudjetga tegishli o'zgartirish kiritish tuman moliya bo'limi mudiri v.v.b. (R. Matniyazov)ga yuklatilsin.

13. Tuman G'aznachilik bo'linmasi (U. Bobojonov) ajratilgan mablag'ni belgilangan tartibda o'tkazilishini ta'minlasin.


14. Ushbu qaror qabul qilinishi munosabati bilan Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022 yil 27 yanvardagi VI-51-21-12-177-K/22-sonli qarori o'z kuchini yo'qatgan deb topilsin.

15. Mazkur qaror bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rinbosari (A. Yakubov) hamda xalq deputatlari Shovot tuman Kengashining

Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi (G.Dosova) zimmasiga yuklatilsin.

16. Ushbu qaror qabul qilingan kundan kuchga kiradi.

**Xalq deputatlari Shovot tuman
Kengashi deputati, sessiya raisi**



Ruzmetov U. S.



my.gov.uz

Единый портал интерактивных
государственных услуг

Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	40693620
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	26.11.2021 12:50
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	26.11.2021 14:35
Holati	Tayyorlandi
Hozirgi amal	Конец
Tekshirish uchun parol	78917

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	"ARBEK MAXTUMQULI QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
Tashkiliy-huquqiy shakli	Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
Yuridik shaxsning STIR	306796801
Yuridik manzil	Xorazm viloyati, Shovot tumani, O'zbekiston, ARBEK MAHALLA BEKOBOD KO'CHA 63-UY,
Yuridik shaxsning telefon raqami	998904300609

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Кадастровый номер	22:06:11:01:06:1269
Obyektning nomi	2 qavatli turar-joy
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	SHOVOT TUMAN ARBEK MAHALLA
Hudud	Xorazm viloyati
Tuman (shahar)	Shovot tumani
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	III
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Arxitektura va shaharsozlik kengashining protokolining raqami va sanasi	№10084 06.03.2021 YIL
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	432174226
Davlat ekspertiza organining nomi	"MASTER LOYIXA EKSPERT" MCHJ
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	№811 20.11.2021 YIL

Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim
litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda

Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va
sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

# Qurilish obyektida mas'ul shaxsning lavozimi:	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1 Texnik nazorat	SHOVOT TUMAN HOKIMLIGI	OLLAZAROV MURODJON BAXTIYOR O'G'LI	AB4972435
2 Muallifning nazorati	"URGENCH ARXITEKTURA LOYIHA" MChJ	ATABAYEV DAVRON ATABAYEVICH	AB7905415
3 Pudratchi tashkilot	"ARBEB MAXTUMQULI QURILISH" MChJ	OLLAZAROV MURODJON BAXTIYOR O'G'LI	AB4972435

Ko'rib chiqishga qabul qilish

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

korib chiqilmoqda

Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Qurilish-montaj ishlarini bajarishning
sifati va to'liqligi ustidan nazorat
funktsiyalari tekshiruvini amalga
oshirish uchun summa

864349

Inspeksiyaning rekvizitlari

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 864349 so'm (0.2%) bo'nak (avans)
15% 129652.35 so'm. Хоразм вилояти Қурилиш соҳасида нazorat
инспекцияси X/p: 20210000300565625001 МФО: 01129 ИНН: 201822370
«INVEST FINANCE BANK» АТБ Хоразм вилоят филиали