

II. Техническое задание

«Утверждаю»

Генеральный директор
СП ООО



Исаков Н.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку услуг по ремонту наливного пола, производственного цеха на территории.

СП ООО «O'zAuto-Austem».

Город Андижон

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел

Наименование

Стр.

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3

Подраздел 1.1

Полное наименование услуг и их условное обозначение

3

Подраздел 1.2

Заказчик

3

Подраздел 1.3

Исполнитель

3

Подраздел 1.4

Основание для закупа

3

Подраздел 1.5

Плановые сроки начала и окончания работ

3

Подраздел 1.6

Объект оказания услуг и его краткая характеристика

4

Подраздел 1.7

Источники финансирования

4

Подраздел 1.8

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

4

Подраздел 1.9

Назначение и цели закупа услуг

4

РАЗДЕЛ 2.

ТРЕБОВАНИЯ

5

Подраздел 2.1

Требования к организации по оказанию услуг

5

Подраздел 2.2

Привлечение соисполнителя

5

Подраздел 2.3

Требования к безопасности при оказании услуги

5

Подраздел 2.4

Требования к оборудованию при оказании услуги

6

Подраздел 2.5

Условия оказания услуг

6

Подраздел 2.6

Обязательные требования к оказываемым услугам

6

Подраздел 2.7

Порядок сдачи и приёмки результатов работ и услуг

7

Подраздел 2.8

Дополнительные требования

7

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Полное наименование услуг и их условное обозначение.

Полное наименование:

«На закупку услуг по ремонту наливного пола производственного цеха на территории
СП ООО «O'zAuto-Austem»».

Условное обозначение в рамках данного документа: «Ремонту наливного пола».

Подраздел 1.2 Заказчик.

СП ООО «O'zAuto-Austem» (далее – Заказчик).

Организационно–правовая форма:

Общество с ограниченной
ответственностью

Адрес компании:

Республика Узбекистан, г. Андижан, ул.
Бобура, 73

Банковские реквизиты:

г. Андижан, ул. Бобура, 73
Реквизиты «Заказчика»
Для взаиморасчетов в узбекских
суммах:
МФО:00083 СТИР:301 866 345
р/с 2021 4000 7048 9185 8001 при
“НАМКORBANK” АТБ Амалит
бошкармаси

Генеральный директор

Исаков Нодирбек Козимжонович

Подраздел 1.3 Исполнитель.

Исполнитель оказания услуг будет определен по результатам отбора наилучших предложений исполнителей через СИП.

Подраздел 1.4 Основание для закупок.

№ 45 от 09 02 2022.

Подраздел 1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало: 15 Февраля 2022 года.

Окончание: 15 мая 2022года.

Подраздел 1.6 Объект оказания услуг и его краткая характеристика

№ п/п	Наименование	Год оказания услуги	ед. измерения получаемого товара
1	Услуга по ремонту наливного пола производственного цеха на территории СП ООО «O'zAuto-Austem» на основании сметной документации (физические объёмы).	С 15.02.2022 г. по 15.05.2022г.	М2 (Кв.М)

Тариф предоставляется с учетом: Оказания услуги в соответствии с требованиями.

Примечания:1 *Своевременная начало и окончания ремонтных работ наливного пола.*

2. *Соблюдения правил технической безопасности в процессе выполнения ремонтных работ наливного пола.*

3. *Обеспечение сохранности всего имущество предприятия.*

4. *Предоставления гарантии по качеству ремонта наливного пола на срок 3 год.*

Подраздел 1.7 Источник финансирования

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств СП ООО «O'zAuto-Austem».

Стоимость договора является предварительной и будет осваиваться в зависимости от возникающей потребности.

Сумма затрат складывается исходя из полученных коммерческих предложений и ранее заключенных договоров на приобретение подобной услуги с предоставляемыми коммерческими предложениями.

Подраздел 1.8 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

По окончании ремонтных работ, Исполнитель предоставляет Акт выполненных работ и Счет на оплату Заказчику (в электронном варианте через системы электронного документооборота либо в бумажном варианте).

Подраздел 1.9 Назначение и цели закупа услуг.

Целью заключения Договора является создание условий на установку новой производственной линии и улучшения состояния наливного пола СП ООО «O'zAuto-Austem».

Подраздел 1.10 Перечень оказываемых услуг и объем:
На закупку услуг наливного пола, для нужд СП ООО «O'zAuto-Austem».

№	Количество закупаемой продукции	Технические параметры	Дополнительные услуги	Примечание
1	3 450 м ² (кв.м)	Состав наливного пола: 1.Наливной пол должен состоять из в основном из Эпоксидной смолы. 2.Толщина наливного пола должно составлять не менее 3 мм. 3.Гарантийный срок службы (работоспособности) наливного пола не менее 1 года. 4.Цвет наливного пола должно быть «Зелёный» 5.Наличие сертификата качество на используемое сырьё для наливного пола.	Оказания услуг на территории предприятия	Все физические работы выполняются за счёт исполнителя (по ремонту наливного пола)

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Требования к участнику

К участию в запросе предложений допускаются организации, отвечающие следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:

- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Республики Узбекистан к лицам;
- не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Узбекистан об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные целевые фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

Подраздел 2.2 Требования к безопасности при оказании услуги

Исполнитель своевременно обеспечивает в соответствии с заявкой Заказчика, начало и окончания работ по ремонту наливного пола.

Исполнитель осуществляет контроль: за процессом выполнения ремонтных работ, оформления документов, передачи всех документов в целостности и сохранности.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований техники безопасности при процессе ремонта наливного пола.

Подраздел 2.3 Требования к участнику при оказании услуги

Участник должен иметь:

Квалифицированный штат работников;

Предоставить заранее данные о выполняемых работах;

В случае возникновения, каких либо рисков при выполнении работ, немедленно сообщить заказчику;

Компания участник должна иметь минимум 3 летний стаж в сфере оказания услуг по ремонту наливного пола производственных помещений (площадей);

В случае, если компания участник является нерезидентом Республики Узбекистан и должна предоставить справку о резиденте (может потребоваться перевод);

Подраздел 2.4 Привлечение третьих лиц

Привлечение третьих лиц для исполнения услуг допускается, но ответственность за исполнение услуг возлагается на исполнителя.

Подраздел 2.5 Условия оказания услуг

К условиям оказания услуг относятся:

- защита окружающей среды;

- эксплуатационная готовность исполнителя;

- отсутствие промежуточных прекращений процесса ремонтных работ без дополнительного согласования;

- наличие необходимой транспортной тары;

- наличие всех необходимых технических оборудования для выполнения работ по ремонту наливного пола.

- возможность получения достоверной информации об используемом сырье и технологий;

- оптимальная стоимость услуг;

- надлежащее сопровождение процесса работ;

- надлежащее документационное обеспечение;

- наличие дополнительных услуг;

- удобства по приему и сдаче выполненных работ;

- сохранность выполненных работ до момента передачи;

- минимальные сроки (продолжительность) выполнения работ;

Подраздел 2.6 Обязательные требования к оказываемым услугам

(поставляемым товарам)

К обязательным требованиям к оказываемым услугам относятся:

- выполнения ремонтных работ наливного пола в соответствии с требованиями качества;

- выполнения работ в соответствии с требованиями правил по нахождению на территории предприятия (работников исполнителя)

Подраздел 2.7 Порядок сдачи и приёмки результатов работ и услуг

Сдача и приёмка выполненных работ осуществляется на основании акта и соответствующих документов.

Подраздел 2.8 Дополнительные требования

Исполнитель осуществляет услуги, предусмотренные настоящим договором в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, которые предусматривают:

- Предоставление Заказчику, по его запросу перечня всех сведений, которые необходимы Заказчику;
- Обеспечение защиты конфиденциальной деловой информации от несанкционированного доступа третьих лиц, ставших известными Исполнителю в результате оказания услуг по настоящему договору;
- Избежание конфликтов интересов.

Генеральный директор



Исаев Н.

Юристконсульт



Мадаминов М.

«Первый заместитель генерального
директора»



Файбуллахужаев Ж.

Заместитель генерального директора
По производству



Мирзаматов М.

Главный бухгалтер




Эргашев Х.

Начальник
«Системы снабжения»



Фозилов Б.

Начальник
«Сектора закупок»



Рахмонов У.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ

Наименование строи ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАЛИВНОГО ПОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА НА ТЕРРИТОРИИ ООО СП "O'ZAUTO-AUSTEM" ПО УЛ. БОБУРШОХ №73 В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	3,20000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,20000	355,84
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,20000	61,44
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,40000	122,88
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,60000	21,12
2	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	1,00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,32000	214,32
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100,00000	100,00
3	E69-009-02 ДОП.	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	1,00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248,00000	248,00
		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	1430,00000	1430,00
4	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	100,00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,57770	57,77
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29000	29,00
5	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	100,00000	
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,12640	12,64
6	E1101-014-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100M2	3,20000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,50000	107,20
		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	12,18000	38,98
		ВОДА	МЗ	0,50000	1,60
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,11000	0,35
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	15,30000	48,96
7	E1101-015-07 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2	3,20000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,04000	256,13
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,09000	6,69
		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	32,00000	102,40
		ВОДА	МЗ	2,00000	6,40