

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

**МИРЗАЧЎЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК30+00 ДАН
ПК90+00 ГАЧА ВА ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2021 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК30+00 ДАН
ПК90+00 ГАЧА ВА ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор лойиха”

Г.И.П :



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned between the stamp and the names of the signatories.

Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2021 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2021 г.

**Объект: МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК30+00 ДАН ПК90+00
ГАЧА ВА ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 4 квартал 2021 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 23.69 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -13046.9136 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "P-2" КАНАЛИНИ ПК30+00 ДАН ПК90+00 ГАЧА ВА
ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	309081
2	Затраты на машины, механизмы	89839376
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	90148457
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	16749583
10	Итого	106898041
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	342074
12	Итого	107240114
13	НДС 15%	16086017
14	Итого с НДС	123326132
15	Прочие затраты и расходы заказчика	
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	123326132

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

ГИП.



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

МИРЗАЧУЛ ТУМАНДАГИ "Р-2" КАНАЛНИИ ПК30+00 ДАН ПК90+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,36	13046,9136	161260
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	272,299	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						161260
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	19,15865	143820	2755397
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	253,14003	181 882	46041615
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						48797012
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						48958272
Прочие затраты подрядчика 18,58%						9096447
Итого с прочими затратами						58054719
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						185775
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						58240494
НДС 15%						8736074
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						66976568

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойиха"

Г.И.П.:

Заказчик:



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК30+00 ДАН ПК90+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е01-03-026В-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 МЗ ГРУНТА	136,17	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	253,14003
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 МЗ	МАШ-ЧАС	1,859	253,14003
2	Е01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	МЗ	12,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	12,36
3	Е01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ	4,085	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	19,15865
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	19,15865

Составил: 

Проверил: 

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

МИРЗАЧЎЛ ТУМАНДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,33	13046,9136	147822
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	229,026	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						147822
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	16,11484	143820	2317636
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-ЧАС	212,91127	181 882	38724728
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						41042364
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						41190185
Прочие затраты подрядчика 18,58%						7653136
Итого с прочими затратами						48843322
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						156299
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						48999621
НДС 15%						7349943
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						56349564

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойиха"

Г.И.П.:

Заказчик:



Handwritten signature

Handwritten signature

Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е01-03-026В-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 МЗ ГРУНТА	114,53	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	212,91127
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 МЗ	МАШ-ЧАС	1,859	212,91127
2	Е01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	МЗ	11,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	11,33
3	Е01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ	3,436	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	16,11484
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	16,11484

Составил: _____

Проверил: _____

**МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК30+00 ДАН ПК90+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Пикетаж	Расстояние	Эксплуатационные работы		
			Выемка сечения		
			Площадь, м2	Ср. площадь, м2	Объем, м3
1	2	3	4	5	6
3	30+00		2,70		
		270		2,65	716
4	32+70		2,60		
		200		2,55	510
5	34+70		2,50		
		200		2,60	520
6	36+70		2,70		
		200		2,55	510
7	38+70		2,40		
		200		2,30	460
8	40+70		2,20		
		200		2,05	410
9	42+70		1,90		
		200		1,95	390
10	44+70		2,00		
		200		2,15	430
11	46+70		2,30		
		200		2,50	500
12	48+70		2,70		
		200		2,40	480
13	50+70		2,10		
		200		2,30	460
14	52+70		2,50		
		200		2,25	450
15	54+70		2,00		
		200		2,10	420
16	56+70		2,20		
		200		2,40	480
17	58+70		2,60		
		200		2,35	470
18	60+70		2,10		
		200		2,40	480
19	62+70		2,70		
		200		2,50	500
20	64+70		2,30		
		130		2,05	267
21	66+00		1,80		
		110		2,00	220
22	67+10		2,20		
		160		2,35	376
23	68+70		2,50		
		200		1,93	385
24	70+70		1,35		
		200		1,53	305
25	72+70		1,70		
		200		1,85	370
26	74+70		2,00		
		200		2,30	460
27	76+70		2,60		
		200		2,50	500
28	78+70		2,40		
		200		2,35	470
29	80+70		2,30		
		200		2,50	500
30	82+70		2,70		
		200		2,10	420
31	84+70		1,50		
		200		1,90	380
32	86+70		2,30		
		200		2,40	480
33	88+70		2,50		
		130		2,30	299
34	90+00		2,10		
		6000			13617

Составил

Фойки

С.Донишев

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДАГИ "Р-2" КАНАЛИНИ ПК110+00 ДАН ПК156+70 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

№	Пикетаж	Расстояние	Экскаваторные работы		
			Выемка сечения		
			Площадь, м2	Ср.площадь, м2	Объем, м3
1	2	3	4	5	6
1	110+00		2,10		
		170		2,38	404
2	111+70		2,65		
		100		2,58	258
3	112+70		2,50		
		200		2,45	490
4	114+70		2,40		
		200		2,20	440
5	116+70		2,00		
		200		1,95	390
6	118+70		1,90		
		150		2,00	300
7	120+20		2,10		
		150		2,20	330
8	121+70		2,30		
		200		2,45	490
9	123+70		2,60		
		200		2,70	540
10	125+70		2,80		
		200		2,40	480
11	127+70		2,00		
		200		2,05	410
12	129+70		2,10		
		200		2,20	440
13	131+70		2,30		
		200		2,55	510
14	133+70		2,80		
		200		2,90	580
15	135+70		3,00		
		200		2,75	550
16	137+70		2,50		
		200		2,55	510
17	139+70		2,60		
		200		2,45	490
18	141+70		2,30		
		200		2,15	430
19	143+70		2,00		
		200		2,50	500
20	145+70		3,00		
		200		2,95	590
21	147+70		2,90		
		200		2,70	540
22	149+70		2,50		
		200		2,75	550
23	151+70		3,00		
		200		2,55	510
24	153+70		2,10		
		210		2,35	494
25	155+80		2,60		
		90		2,55	230
26	156+70		2,50		
		4670			11453

Составил



С.Донишев