

"УТВЕРЖДАЮ"



2021 Г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БАНК МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ В Г.ТАШКЕНТЕ.

МЫ НИЖЕ ПОДПИСАВШИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА В ЛИЦЕ ректора Н. Юсупова СЕГО ЧИСЛА ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР ЗДАНИЯ БАНК МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ В Г.ТАШКЕНТЕ. НА ПРЕДМЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БАНК МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ В Г.ТАШКЕНТЕ. ПРИ ЧЕМ НАШЛИ НЕОБХОДИМЫМ ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТЫ:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
КОМНАТА ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ			
1.	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ АРМСТРОНГ	100М2	0,44
2.	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД	100М	1,34
3.	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130X130 ММ	100ШТ.	0,48
4.	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ	100ШТ.	0,02
5.	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ	М3	0,64
6.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,425
7.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "ГРИЛЬЯТО" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,44
8.	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ РЕЙКИ ИЗ МДФ	100М	1,4
9.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,48
10.	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М	М2	65
11.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ "ИМЗО"	100М2	0,25
12.	ОКЛЕЙКА ДВЕРЕЙ ПЛЕНКОЙ ДЛЯ СТЕКОЛ (200МКР)	100М2	0,37
12.	УСТРОЙСТВО ДОБОРА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,647
13.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,28
14.	ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ(РЕШЕТКИ)	100М2	0,182
15.	ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ КРАСКОЙ "ОТОЧЕНТО"	100 М2	0,325
16.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,5
17.	ШТОРЫ РАЗМЕРОМ 2700X1500	ШТ	7
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
18.	ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ.4Х4ММ2	ПМ	117,42
19.	ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ.3Х2,5ММ2	ПМ	418,18
20.	ПРОВОД МАРКИ ПВ СЕЧ.2Х1,5ММ2	ПМ	146,26
21.	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 М	1,42
22.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,42
23.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1
24.	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	26
25.	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	52

1	2	3	4
26.	ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ШТ	2
27.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ТОК 63А	ШТ	4
28.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ТОК 16А	ШТ	12
29.	СВЕТИЛЬНИК LED ДЛ.3М (ИНТЕРЬЕР)	ШТ	20
30.	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 15W	100 ШТ	0,08
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
31.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	ШТ	8
32.	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,72
33.	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ [РШ] НОМЕР 150 РАЗМЕР 200Х200 ММ	РЕШЕТКА А	16
АРХИВ			
34	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	Т	0,24
35	СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛ-ВО ПОЛОК 4(РАЗБОРНО-СБОРНЫЕ)РАЗМЕР.2100Х500Х3000(ВЫСОТА,ШИРИНА,ДЛИНО)	ШТ	2
36	СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА КОЛЕСАХ КОЛ-ВО ПОЛОК 4(РАЗБОРНО-СБОРНЫЕ)РАЗМЕР.2100Х500Х3000(ВЫСОТА,ШИРИНА,ДЛИНО)	ШТ	1
ПОМЕЩЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОГО УЗЛА			
37	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,042
38	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЗА 2 РАЗА	100М2	0,64
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100М2	0,156
40	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,14
КАБИНЕТ ЗАВХОЗА			
41	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	Т	0,08
42	СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛ-ВО ПОЛОК 4(РАЗБОРНО-СБОРНЫЕ)РАЗМЕР.2100Х500Х3000(ВЫСОТА,ШИРИНА,ДЛИНО)	ШТ	1
МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ			
43.	КРЕСЛО DELGADO 660X110X560	ШТ	26
44.	УСТАНОВКА СТОЛОВ	100ШТ.	0,34
45.	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ BULGARI SMALL 1400X750X750	ШТ	26
46.	СТОЛ ДЛЯ КАБИНЫ ZOOM 1000X600X750	ШТ	8
47.	СТУЛ МЯГКИЙ	ШТ	8
48.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ШКАФНЫХ	10ШТ.	0,2
49	ШКАФ КНИЖНЫЙ 2000Х1600Х400	ШТ	2
50	УГОЛОК ДЛЯ КОФЕВАРКИ	ШТ	2
КРОВЛЯ			
51	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	1,86
52	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100М ТРУБ	0,38
53	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д-150ММ	ШТ	8
54	ОТВОДЫ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д-150ММ	ШТ	20
55	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д-150ММ	100М	1,1
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
56	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	18
57	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	18

ПОДПИСИ:

Сережа П.А. Юсупов
А.М. Хабиров
А.И. Буянов