

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ҚАРШИ ТУМАН 05063 ТХУ ҚОРАТЕПА МФЙ ҚОРАТЕПА ,ЖАННАТ ВА ЭСКИ ФЕРМА ҚУЧАЛАРИНИ ХУДУДИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ .

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

УСТРОЙСТВА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ОСНОВАНИЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах
-- Тыс.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	252,72	17378,03	4391775,74
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	219,008		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			4391776
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	19,636	416923	8186700,03
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	63,936	202128	12923255,81
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	15,12	110153	1665513,36
10	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	26,352	206150	5432464,80
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	9,936	249717	2481188,11
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	42,66	206150	8794359,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			39483481
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
14	9219	ВОДА	М3	94,5	350	33075,00
15	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1368	23380	31983840,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			32016915
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			--
						--
						--
						--

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВА ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ ОСНОВАНИЕ
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
6	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	10,00	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	11
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	4,3
9	E2704-003-06 ДОП. 4 Т.Ч. П.3.1 К=1,2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	1000M2	9,00	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,08	252,72
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,112	208,008
9.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,704	15,336
9.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,104	63,936
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,68	15,12
9.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,928	26,352
9.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,104	9,936
9.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	4,74	42,66
9.9	9219	ВОДА	М3	10,5	94,5
9.10	12303	ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	1368
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		252,72
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		219,008

Handwritten signatures and initials in blue ink.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ

Карши туман Коратепе МФЙ

Наименование материалов	ед. изм.	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспр перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ	
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км		расстояние
Гравийно-песчанная смесь	М3	1368,00	Карьер Гузар	1,79			61	793,4	118327289	118327288,8
Вода	М3	94,50	Местные	1			1	2008	189756	189756
ИТОГО										118517044,8

СОСТАВИЛ

С. М. Мамедов





**EKSPERTISE
GROUP**

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Қарши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
ҚЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Қашқадарьинской области

«11» Февраля 2022 г.

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов



Сводное экспертное заключение № 130-2022

По рабочему проекту:

Текущий ремонт внутренних дорог за счёт дополнительных средств на балансе управления благоустройства Каршинского района Кашкадарьинской области (УП 5072 от 22.08.2018 г.)

Заказчик - Управление «Ободонлаштириш» при хокимияте Каршинского района
Источник финансирования - Местный бюджет
Генпроектировщик - ООО «Обод йул курилиш таъмир»
Вид строительства - Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку ПСД.
1.2. Дефектный акт утверждённый заместителем хокима Каршинского района Д. Абдирашидовым и согласовано начальником управления «Ободонлаштириш» Каршинского района У. К. Сахриевым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 132 от 09.02.2022 г.
2.2. Проектно-сметная документация в составе:
- Дефектный акт утверждённый заместителем хокима Каршинского района Д. Абдирашидовым и согласовано начальником управления «Ободонлаштириш» Каршинского района У. К. Сахриевым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов в текущих ценах. – Книга.

3. Краткое содержание проектных решений

(Климатические и инженерно-геологические условия строительства).

Климатический район строительства IV с расчётными температурами наружного воздуха + 36 гр.С, - 17 гр.С.

Нормативная снеговая нагрузка - 50 кгс/м²
Нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м²
Сейсмичность района - 7 баллов
Сейсмичность площадки - 8 баллов.

Место строительства: Кашкадарьинская область Каршинский район.

Основные проектные решения.

3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие виды работ:

Предусмотрен текущий ремонт внутрихозяйственных дорог на территории Каршинского района общей протяжённостью 14,5 км, ширина дорог 4,5 м.

Устройство оснований и покрытий дорог из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см. С устройством уплотнённого грунтового полотна дороги.

Основные технико-экономические показатели.

Общая сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС без прочих затрат заказчика	- 1 987 028, 087 тыс.сум
в том числе:	
- стоимость ул. <u>«Жаннат ва Эски ферма»</u> протяжённостью 2,0 км	- 273 113, 844 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Навоий Турон»</u> протяжённостью 1,5 км	- 181 098, 815 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Урикзор ва Бунёдкор»</u> протяжённостью 1,0 км	- 147 298, 600 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Обод турмуш ва Навруз»</u> протяжённостью 2,0 км	- 276 731, 870 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Отчопар ва Мустакиллик»</u> протяжённостью 1,0 км	- 136 228, 792 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«А. Навоий ва Мангит»</u> протяжённостью 1,0 км	- 130 969, 469 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Лалми»</u> протяжённостью 1,0 км	- 130 177, 904 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Камолат»</u> протяжённостью 1,0 км	- 146 193, 301 тыс.сум
- стоим. ул. <u>«Янги Козикент, Козикент, Зиёли, Урикзор»</u> протяж. 3,0 км	- 418 794, 100 тыс.сум
- стоимость ул. <u>«Тинчлик ва Навруз»</u> протяжённостью 1,0 км	- 146 421, 391 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 1832, 22 чел.час.

4. Согласование проекта.

4.1. Проектно-сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По технической части рабочего проекта.

- Существенных замечаний нет.

5.2. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен 4 квартал 2021 г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также прил. к каталогу «Рынок строительных материалов».

Предъявленная общая сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – 1 987 028, 087 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Проектно-сметная документация на объект: **«Текущий ремонт внутренних дорог за счёт дополнительных средств на балансе управления благоустройства Каршинского района Кашкадарьинской области (УП 5072 от 22.08.2018 г.)»** с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС
без прочих затрат заказчика

- 1 987 028, 087 тыс.сум

в том числе:

- стоимость ул. «Жаннат ва Эски ферма» протяжённостью 2,0 км - 273 113, 844 тыс.сум
 - стоимость ул. «Навой Турон» протяжённостью 1,5 км - 181 098, 815 тыс.сум
 - стоимость ул. «Урикзор ва Бунёдкор» протяжённостью 1,0 км - 147 298, 600 тыс.сум
 - стоимость ул. «Обод турмуш ва Навруз» протяжённостью 2,0 км - 276 731, 870 тыс.сум
 - стоимость ул. «Отчопар ва Мустакиллик» протяжённостью 1,0 км - 136 228, 792 тыс.сум
 - стоимость ул. «А. Навой ва Мангит» протяжённостью 1,0 км - 130 969, 469 тыс.сум
 - стоимость ул. «Лалми» протяжённостью 1,0 км - 130 177, 904 тыс.сум
 - стоимость ул. «Камолат» протяжённостью 1,0 км - 146 193, 301 тыс.сум
 - стоим. ул. «Янги Козикент, Козикент, Зиёли, Урикзор» протяж. 3,0 км - 418 794, 100 тыс.сум
 - стоимость ул. «Тинчлик ва Навруз» протяжённостью 1,0 км - 146 421, 391 тыс.сум
- Затраты труда: рабочих-строителей - 1832, 22 чел.час.

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:  О. Мурадов. /

Эксперт сметного раздела: Ж. Тошкулов.



КЕЛТИРИЛДИ
Қарши туман молчи бўлими мудири
З.Махмудов
2022 йил

Қарши туман ҳокими ўринбосари
А.Абдуқаримов
2022 йил

Халқ депутатлари Қарши тумани Кенгашининг 2022 йил 29 январдаги ҚК-5072 Қарши туман маҳаллий бюджетининг 2022-йил бошида шакллانган ўрқин қолдиқ маблағларини йўналтириш тўғрисидаги IV-56-8-4-59-K/22-сонли қарорига асосан Ободландиқнинг бошқармаси билансизда бўлган ички йўлларни жорий тазмирлаш

МАЎЗИЙ ДАСТУРИ

Т/р №	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий кувватга тегишли ўлчов барлиги (кв)	Ўдират шартнома тузилаш вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Шу жумладан					2022 йилга қарата			Шу жумладан			Ўдиратчи		
						Тўпроқни йўлни шараф қопламали йўлга ўтказиш		Қора қопламали йўлни тазмирлаш		Асфалтобетон йўлни тазмирлаш		2022 йилга қарата қўйилмаган қиймати	Куралли монетаж ишларийнинг	Бошқа харажатлар	2022 йилга қарата қўйилмаган қиймати	Куралли монетаж ишларийнинг		Бошқа харажатлар	Ўдиратчи
						кв	миңг сўм	кв	миңг сўм	кв	миңг сўм								
1		3		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	1	05063 ТХУ Қорағана МФЙ Навруз, ва Жаннат кўчалари Эски Ферма кўчалари	2022	2	290,0	2	290,0					290,0	281,3	8,7					
2	2	05063 ТПК Нукрабод МФЙ Уриқсор Бунёдкор кўчалари	2022	1	145,0	1	145,0					145,0	140,7	4,3					
3	3	05063 ТПК Узумзор МФЙ Отчонар ва Мустақиллик кўчаси	2022	1	145,0	1,0	145					145,0	140,7	4,2					
4	4	05063 ТХУ Мустақиллик Навой, Мангит кўчаси	2022	1	145,0	1,0	145					145,0	140,7	4,2					
5	5	05063 ТПК Файзобод МФЙ Обод турмуш, Наврўз кўчалари	2022	2,00	290,0	2,00	290,0					290,0	281,3	8,4					
6	6	05063 ТҚК Кат МФЙ Лағмий кўчаси	2022	1,0	145,0	1,0	145,0					145,0	140,7	4,2					
7	7	050063 ТМК Дўстлик МФЙ Каҳолот, кўчалари	2022	1,00	145,0	1,0	145,0					145,0	140,7	4,2					
8	8	05063 ТПК Ғубдин МФЙ Янги Қозикент, Қозикентни Зиёли Уриқсор кўчалари	2022	3,0	435,0	3,0	435,0					435,0	422,0	12,7					
9	9	05063 ТХУ Шодлик МФЙ Навруз, Гинчик кўчалари	2022	1,0	145,0	1,0	145,0					145,0	140,8	4,2					
10	10	Қарайи МФЙ Насаф Новоний Турон кўчалари	2022	1,4	203,0	1,4	203,0					203,0	211,0	6,5					
				14,40	2088,00	14,40	2088,00			0,00		2088,00	2039,60	62,64					

Қарши тумани Ободландиқнинг бошқармаси бошлиғи
А.Османов
2022 йил

Қарши ТИФУК директори
Ф.Жуманазаров
2022 йил

МАЛАКАВИЙ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Малакавий баҳолаш харид комиссияси томонидан танлаш бошлангунга қадар амалга оширилади. Агар талаб этилган ахборот, иштирокчи томонидан тақдим этилмаса, харид комиссияси иштирокчини танлашда иштирок этишдан четлашга ҳақли.

№	Мезон	Баҳолаш	Изоҳ
1	Танлаш таклифининг қайтариб олинмаслигини таъминлайдиган закат ёки банк кафолатининг мавжудлиги	Мавжуд/мавжуд эмас	Мавжуд бўлмаса иштирокчи танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
2	Аввал тузилган шартномалар бўйича мажбуриятларни	Талабга жавоб беради/талабга жавоб беради/талабга жавоб бермайди	Агар талабга жавоб бермаса, харид комиссияси аъзоларининг умумий сонининг кўпчилиги овози
3	Иштирокчининг молиявий ҳолати тўғрисида маълумотларни тақдим этиш	Талабга жавоб беради/талабга жавоб бермайди <i>(иштирокчи маблағларининг йиллик айланмаси суммаси танлашнинг бошланғич қиймати суммасидан кам бўлиши мумкин эмас)</i>	Агар талабга жавоб бермаса, харид комиссияси аъзоларининг умумий сонининг кўпчилиги овози билан иштирокчининг таклифи рад этилиши мумкин
4	Иштирокчининг қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатлари	Ҳа/йўқ <i>(иштирокчининг кафолат хати ва буюртмачидан олинган маълумот асосида баҳоланади)</i>	Агар ҳа бўлса, иштирокчи танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
5	Иштирокчининг буюртмачи билан суд ёки арбитраж муносабатларга киришганлик	Ҳа/йўқ <i>(иштирокчининг кафолат хати ва буюртмачидан олинган маълумот асосида баҳоланади)</i>	Агар ҳа бўлса, иштирокчи танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
6	Иштирокчи ва унга хизмат кўрсатувчи банкнинг оффшор ҳудудларда рўйхатдан ўтганлик	Ҳа/йўқ	Агар ҳа бўлса, иштирокчи танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
7	Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилганлик	Мавжуд/мавжуд эмас	Мавжуд бўлса иштирокчи танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
8	Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжудлиги	Мавжуд/мавжуд эмас <i>(иштирокчининг кафолат хати ва тақдим этилган маълумотлар асосида баҳоланади)</i>	Мавжуд бўлса иштирокчи танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
9	Иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур танлашда иштирок этмаётганлиги	Ҳа/йўқ	Агар ҳа бўлса, бир бирига аффилиланган иштирокчилар танлаш савдоларидан четлаштирилади ва таклифлари кўриб чиқилмайди ва баҳоланмайди.
10	Иштирокчи ва харид комиссиясининг аъзолари ўртасида аффилиланганликнинг мавжудлиги	Ҳа/йўқ	Агар ҳа бўлса, аффилиланганлиги мавжуд харид комиссиясининг аъзоси мазкур танлашда овоз беришда ва таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолашда иштирок этмайди.