



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ
Жамиятга қаршли Элеватор бўлимида жорий таъмирлаш ишлари бўйича

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1.	Буюртмачи	«Фаргонадонмахсулотлари» АЖ
2.	Жойлашган манзили	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Ал-Фарғоний кўчаси 93 – уй
3.	Молиялаштириш манбаси	Буюртмачи маблағлари ҳисобидан
4.	Қатнашувчига кўйиладиган талаблар	<p>Жамиятнинг Элеватор бўлимида бажариладиган ишлар рўйхати ҳамда кўрсатиладиган хизматга кўйиладиган талаблар ва шартлар кўйидагича:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Вентиляторь ВЦЛ-8, вентиляторь ВЦП-4, фильтр РЦИЭ 31.2-48, шнек ПВ-200 дастгоҳларини ўрнатиш; 2) Сигими 2.5 тонналик бункер ўрнатиш; 3) Рух туникадан диаметри 300 – 450 гача хаво труба йўллари ясаб ўрнатиш; 4) Темир материалларидан устунлар, қатириш мосламалари, таъмирлаш йўлакчалари ясаб ўрнатиш; 5) Лойиха-смета ҳужжатларида кўрсатилган талаблардан четга чиқмасдан таъмирлаш ишларини амалга оширади. <p>Бажариладиган ишлар натижаси белгиланган даражада, техника хавфсизлиги нормаларига жавоб берадиган бўлиши, кўрсатиладиган хизмат ҳамда фойдаланиладиган хом-ашё материаллари ва ускуналари сифатли бўлиши шарт.</p>
5.	Қатнашувчининг молиявий ҳолатига талаблар	Банк кредити бўйича қарздорликнинг йўқлиги, бепул айланма маблағларнинг мавжудлиги, виждонсиз ижрочиларнинг ягона реестрида улар тўғрисида ёзувнинг йўқлиги тўғрисида маълумот
6.	Танловда кўйидаги иштрокчиларга қатнашишига рухсат берилмайдн	суд жараёнидаги ёки виждонсиз ижрочиларнинг ягона реестридаги юридик шахсга
7.	Кўрсатиладиган хизматнинг бошланиши ва тугаши	2022 йил 01 мартдан – 01 майгача
8.	Молиялаштириш тартиби	30 % - олдиндан аванс 70 % - хизмат бажарилгандан сўнг (бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома яъни Форма-2 ва Форма-3 топширилиб, буюртмачи томонидан қабул қилиб олингандан сўнг ва буюртмачини кўрсатилган хизмат қониқтиргандан сўнг)



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Фарғонадонмахсулотлари” АЖ

Раиси *Ишдаев* - А.Рўзमतов

Дефектнинг АКТ

Фарғона вилояти Фарғона шаҳридаги
“Фарғонадонмахсулотлари” АЖ худудидаги Элеватор
бўлимидаги таъмирлаш ишлари.

№	Дастгохлар.	Ўл.бирлиги	Сони.
1	Вентиляторь ВЦЛ-8	комплект	1
2	Вентиляторь ВЦП-4	комплект	1
3	Фильтр РЦИЭ 31.2-48	комплект	1
4	Шнек ПВ-200	комплект	2
5	Бункер стальной, сифими 2.5 тн.	дона	1
Бажараладигон ишлар номи.			
1	Вентиляторь ВЦЛ-8 ўрнатиш.	комплект	1
2	Вентиляторь ВЦП-4 ўрнатиш.	комплект	1
3	Фильтр РЦИЭ 31.2-48 ўрнатиш.	комплект	1
4	Шнек ПВ-200 ўрнатиш.	комплект	2
5	Бункер сифими 2.5 тн. ўрнатиш.	дона	1
6	Рух туникадан хаво труба йўллари ясаб ўрнатиш, диаметри 300 дан 450 гача.	М ²	100
7	Темир материалларидан устунлар, қатириш мосламалари, таъмирлаш йўлакчалари ясаб ўрнатиш.	тонна	1.7

Комиссия раиси:

Ишлаб чиқариш бўйича директор ўринбосари: *Ишдаев* Н.Ахунов

Комиссия аъзолари:

Бош ҳисобчи: *Ишдаев* И.Тошпўлатов

Бош энергетик: *Ишдаев* Ж.Бодомшоев

Бош механик: *Ишдаев* Б.Мусаев

Лаборатория бўлими бошлиғи: *Ишдаев* О.Давидбоев

Қурилиш муҳандиси: *Ишдаев* О.Жалилов.

Соқчилар бўлими бошлиғи: *Ишдаев* М.Юлдашев

Элеватор бошлиғи: *Ишдаев* М.Қосимов.

ООО «BRIGHT GRAPHICS»

Лицензия № 002173 Госкомархитектстроя РУз от 31.01.2017г.
город Фергана ул. Замакшарий 64 «А».

Сметная документация в текущих ценах

[СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ]

ОБЪЕКТ:

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХРИДАГИ ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ АЖ
ХУДУДИДАГИ ЭЛАВАТОР БУЛИМИДА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.**

Рекомендуемая стоимость объекта

Книга

Пояснительная записка


Структура прямых и прочих затрат

Локальные ресурсные ведомости

Ведомости потребных ресурсов

Директор

ООО "BRIGHT GRAPHICS":




Д. ТУХТАСИНОВ

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХРИДАГИ ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ АЖ
ХУДУДИДАГИ ЭЛАВАТОР БУЛИМИДА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	912 220
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	24 820 028
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-3,5%	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-3,2%	167 280 000
5	Основная заработная плата рабочих-строителей социальное страхование (12 % от основной зар. платы):	6 988 764
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 201__г-168,83 час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 1065,287 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12114,89 сум/ч x 1065,287 чел/ч)	
7	Итого прямых затрат:	200 001 012
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно	6 344 604
9	Прочие затраты и расходы заказчика	
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	5 000 025
9.2	Затраты по работе информационной национальной системы 0,05% от стоимости	100001
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	250 001
9.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	1 600 008
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100)	1 000 005
	Итого затрат с п.1 по п.8	206 345 616
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	660 306
11	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1:100)	0
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	207 005 922
13	НДС 15%	31 050 888
14	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	238 056 810
15	Итого прочие затраты заказчика	7 950 040
16	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	246 006 851

СОСТАВИЛ _____




ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХРИДАГИ ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ АЖ ХУДУДИДАГИ ЭЛАВАТОР БУЛИМИДА
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ


ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
E20-3-1-7	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП-8	ШТ	2	
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,6	41,2
000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,44	0,88
000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,72	9,44
002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	1,3
030317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,004	0,008
030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00066	0,00132
045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,15	2,3
ВЕНТИЛ2	ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП-8	КОМП	1	
ВЕНВЦП4	ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП-4	КОМП	1	
Ц30-1-100-4	ФИЛЬТР-ЦИКЛОН, ЧИСЛО РУКАВОВ, ДО: 9	1КОМПЛ	2	
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	147	294
000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,94	1,88
000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	1	2
001921	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ	МАШ-Ч	4,24	8,48
002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,94	1,88
023478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	11,3	22,6
030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0049	0,0098
041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	8	16
064584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	1,3	2,6
097005	СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУГОПЛАВКАЯ УТ (КОНСТАЛИН ЖИРОВОЙ)	Т	0,001	0,002
ФИЛЬ1	ФИЛЬТР РЦИ	КОМП	1	
Ц24-1-6-1	УСТАНОВКА БУНКЕР РАЗДАТОЧНЫЙ	ШТ	1	
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,5	15,5
000009	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	2	2
000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,5	1,5
002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,1	1,1
БУНКЕР1	БУНКЕР 2,5ТН	КОМП	1	
Ц35-1-25-6	ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ НАСОС ШНЕКОВЫЙ ПВ-200	ШТ	2	
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	89,4
000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	1,44
000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,36	0,72
000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	16,59	33,18
002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,72
023469	ВОДА	М3	210	420
023478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ Ч	24,8	49,6
030020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,002	0,004
030955	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-2Н	Т	0,0001	0,0002
030957	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 ОХРА	Т	0,003	0,006
031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0012	0,0024

2	033501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,002	0,004
3	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1	2
4	064584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	3	6
	ШНК1	ШНЁК ПВ-200	КОМП	2	
	E9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	1,0782	
1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	7,105338
2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,16173
3	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	1,142892
4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,097038
5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,247986
5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	2,415168
7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,004313
9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000334
9	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000647
0	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	2,10249
1	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000431
2	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000108
3	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,001111
4	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,636138
5	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,005391
6	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	1,0782
7	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,020162
	ТРУБСТ	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=89	М	15	
	E20-1-1-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ	100М2	0,6782	
	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100,06	67,860692
	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,36	0,244152
	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	15,79	10,708778
	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,2	0,13564
	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,31	0,888442
	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,332318
	030027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,0011	0,000746
	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,008	0,005426
	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00269	0,001824
	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,000224
1	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	6,720962
	C130-9713	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д=300ММ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	М2	67,82	

СОСТАВИЛ



УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI


«КУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qarqchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



Д. Мирзарахимов.
января 2022 года.

Номер лицензии: №КЛЭ 000109
от 28.12.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №05-4/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «ФАРГОНА VILOYATI ФАРГОНА
ШАХРИДАГИ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ» АЖ ХУДУДИДАГИ ЭЛЕВАТОР
БУЛИМИДА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ»

Заказчик на экспертизу:	ООО «BRIGHT GRAPHICS»
Источник финансирования	Собственные средства
Проектная организация:	ООО «BRIGHT GRAPHICS»
Номер лицензии:	№АЛ-001310 от 30.07.2020 г. выданное Минстроем Республики Узбекистан.
Директор проектной организации:	Д.Салимов.
Год разработки:	2022 год.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:

- 1.1. Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:

- 2.1. Книга 1. Сметная документация:
 - Структура прямых и прочих затрат.
 - Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
 - Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетная стоимость объекта «Фаргона вилояти Фаргона шахридаги «Фаргонадонмахсулотлари» АЖ худудидаги элеватор булимиди таъмирлаш ишлари» определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11 июня 2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-09. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика	202917,8	тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика	6528,6	тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика	8066,0	тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы	7	%
Коэффициент риска	1	%

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- 4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 19,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом соц.страха, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
- 4.3. Исключены заготовительно-складские расходы.
- 4.4. По статье «затраты на эксплуатацию машин и механизмов» исключены затраты на автомобили бортовые.
- 4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и согласно прайс-листов торговых и производственных предприятий и по данным интернет-сайтов:
 - трубы стальные $d=89$ мм приняты по цене 81,9 тысяч сум за 1м.
- 4.6. Исключена коэффициент риска.
- 4.7. В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме **252108,7** тысяч сумм снизилась на **6101,9** тысяч сумм и определена в сумме **246006,8** тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика **7950,0** тысяч сумм.

5. В Ы В О Д Ы:


ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный расчет стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту: «Фаргона вилояти Фаргона шахридаги «Фаргонадонмахсулотлари» АЖ худудидаги элеватор булимида таъмирлаш ишлари» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	25446,1	24820,0
Строительные машины и механизмы	1234,9	912,2
Кабельная продукция	0	0
Оборудование, мебель и инвентарь	169248,0	167280,0
Затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование	6988,8	6988,8
Итого прямых затрат	202917,8	200001,0
Прочие затраты подрядчика	6528,6	6344,6
Страхование объекта	670,2	660,3
Коэффициент риска	2094,4	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	212211,0	207005,9
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	244042,7	238056,8
Затраты заказчика	8066,0	7950,0
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	252108,7	246006,8

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б. Мирзарахимов.