

Республика Узбекистан, Андижанская область

ЧП «Binokor loyiha»

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12
В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.**

КНИГА

*Стартовая стоимость объекта, Локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов.*

После экспертизы

Андижан – 2021г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АНДИЖАН

ЧП «BINOKOR LOYIHA»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12
В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная смета.*

После экспертизы

Составлено в текущем периоде

Директор

ГИП:



Д. Аскарлов

Р.Вахобжонов

Андижан-2021г

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ 12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ
(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	18202129,57
2.1	Транспортные расходы на материалы	546063,89
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	364042,59
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	8264685,99
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	454,47
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	179645,14
5	Итого прямые затраты	27556567,18
7	Прочие затраты подрядчика	5155833,72
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	104679,68
10	Итого с прочими затратами	32817080,58
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	32817080,58
13	НДС	4922562,09
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	37739642,66

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ


(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E63-1-6	СМЕНА СТЕКОЛ	100 М2 ОСТЕКЛЕН НИЯ		0,6	7742714,99	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	140,4	84,24	18185,50	
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,3	0,00	
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,25	0,15	57883,16	
1.4	33133	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	115	69	45000,00	
2	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		5	1320081,02	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	203,25	18185,50	
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	6,35	0,00	
2.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	23,5	500,94	
2.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	2,04	10,2	283571,58	
3	E11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01	100 М2		5	1703640,80	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,5	27,5	18185,50	
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	1,05	0,00	
3.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	25,52	127,6	500,94	
3.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	5,61	28,05	283571,58	
4	E08-04-011-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	1 Т КОНСТРУК ЦИЙ		0,45	1425189,48	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,37	20,8665	18185,50	
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	3,9915	0,00	
4.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0,081	727,36	
4.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,153	1077,82	

4.5	00978	ЛЕВЕЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31.39 КН /S.2 T	МАШ-ЧАС	0,09	0,0405	3863,25	156,4
4.6	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,0765	1016,00	77,7
4.7	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ-ЧАС	15,01	6,7545	9151,17	61811,5
4.8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,19	0,0855	57883,16	4949,0
4.9	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	1,008	961,80	969,0
4.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,8775	3565,00	3128,0
4.11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 046	ТН	0,023	0,01035	11913000,00	123299,0
4.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРОВОДАМИ ИЛИ ПРОВОДАМИ	ТН	0,026	0,0117	5748000,00	67251,0
5	50568	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	ТН		0,45	5748000,00	2586600,0
6	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2		0,12	624331,45	74919,0
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	1,4652	18185,50	26645,0
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0048	0,00	0,00
6.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,03	0,0036	57883,16	208,0
6.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,00328	13500000,00	44226,0
6.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,384	10000,00	3840,0
7	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100 М2		1,4	1653098,12	231433,0
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	99,484	18185,50	180916,0
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,056	0,00	0,00
7.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,03	0,042	57883,16	243,0
7.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,03444	13500000,00	46494,0
7.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	3,78	10000,00	3780,0
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"							2538143,0
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ		0,2	1942550,99	38851,0
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	17,66	18185,50	32115,0
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	9,02	0,00	0,00
8.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	5,12	727,36	372,0
8.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8	МАШ-ЧАС	1,36	0,272	76172,75	2071,0
8.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00061	16783000,00	1027,0
8.6	30454	ДЮБЕЛИ РАСТОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,816	40000,00	3264,0
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"							38851,0
МАТЕРИАЛЫ							
9	99715	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-18	ШТ		20	43826,00	8765,0
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ"							8765,0
ИТОГО:							2664646,0
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							182021,0
Транспортные расходы на материалы							5460,0

156,46
77,72
51811,58
4949,01
969,49
3128,29
23299,55
67251,60
586600,00
74919,77
26645,39
0,00
208,38
44226,00
3840,00
2314337,37
1809166,28
0,00
2431,09
464940,00
37800,00
25381430,50
388510,20
321155,93
0,00
3724,08
20718,99
10271,20
32640,00
388510,20
876520,00
876520,00
26646460,70
18202129,57
546063,89

Заготовительно-складские расходы на материалы	364042,59
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	8264685,99
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	454,47
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	179645,14
Итого прямые затраты	27556567,18
Прочие затраты подрядчика	5155833,72
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	104679,68
Итого с прочими затратами	32817080,58
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	32817080,58
НДС	4922562,09
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	37739642,66

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	454,4657	18185,50	8264685,99
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,7723	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						8264685,99
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	151,1	500,94	75692,03
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,201	727,36	3783,00
3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,153	1077,82	164,91
4	00978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	0,0405	3863,25	156,46
5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0765	1016,00	77,72
6	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	6,7545	9151,17	61811,58
7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0456	57883,16	2639,47
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2355	57883,16	13631,48
9	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,272	76172,75	20718,99
10	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,008	961,80	969,49
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						179645,14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00061	16783000,00	10271,20
2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,816	40000,00	32640,00
3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,03772	13500000,00	509166,00
4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	4,164	10000,00	41640,00
5	33133	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	69	45000,00	3105000,00
6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,8775	3565,00	3128,29
7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,01035	11913000,00	123299,55
8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	38,25	283571,58	10846612,94
9	50568	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	ТН	0,45	5748000,00	2586600,00
10	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	ТН	0,0117	5748000,00	67251,60
11	99715	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-18	ШТ	20	43826,00	876520,00


ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	18202129,57
Итого:	26646460,70
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	18202129,57
Транспортные расходы на материалы	546063,89
Заготовительно-складские расходы на материалы	364042,59
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	8264685,99
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	454,47
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	179645,14
Итого прямые затраты	27556567,18
Прочие затраты подрядчика	5155833,72
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	104679,68
Итого с прочими затратами	32817080,58
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	32817080,58
НДС	4922562,09
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	37739642,66

Составил:



Генеральный директор:

Проверил:



Годуров У.

"УТВЕРЖДАЮ"

"29" декабря 2021г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

29.12.2021г.

г.


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №12 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
2	СМЕНА СТЕКОЛ	100 М2	0,6
3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	5
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100 М2	5
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,45
6	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	ТН	0,45
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2	0,12
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100 М2	1,4
9	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
10	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ	0,2
11	МАТЕРИАЛЫ		0
12	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-18	ШТ	20

Исмаков

Мухтар

Исмаков



MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko'chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001
"Ipoteka bank" ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«30» Июль 2021 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б.А.Мелибоев

Номер свидетельства: №000005
от 03.09.2019 года



ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1200/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ 12 В
АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ»

Заказчик - ЧП «Бинокор лойиха».

Источник финансирования – Бюджетные средства

Генпроектировщик – ЧП «Бинокор лойиха»

Лицензия: №АЛ 000765 от 28.05.2020года бессрочное

Генподрядчик – по тендеру.

Основания для разработки стартовой цен.

1.1. Письмо заказ заказчика.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 38124,679 тысяч сум с НДС

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Текущий ремонт школы 12 в Алтынкульском районе» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Общестроительные работы. Смена стекол. Устройство стяжек: бетонных толщиной 20мм. Устройство стяжек: бетонных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03. Монтаж металлических

ворот. Масляная окраска металлических ворот. Масляная окраска металлического ограждения. Электромонтажные работы. Установка светильников лед. Материалы. Светильник лед-18.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущих цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Текущий ремонт школы 12 в Алтынкульском районе» рекомендуется к согласованию 37739,642 тысяч сум с НДС, снижено 385,037 тысяч сумм за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: *В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.*

Эксперт:



З. Артиқов