

"TASDIQLAYMAN"
Viloyat hokimligi Injining
kompaniyasi direktori


A.U. Ilmuratov

" 2022 yil

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi M.Ulug'bek MFY Mexnat ko'chasida, 4K-551 Sheklar-Oqtepa-Kadan ko'chasida xamda 4K-448 Zarafshon traktining o'ng qirg'og'ida "Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish bo'yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHALASH TOPSHIRIG'I

Qurilishni tashkil etish foyizatini
zoriligi

Qurilishni tashkil etish foyizatini
zoriligi (FOZI)

Aurof munisimi mukofotlari qilish

Qurilishni tashkil etish foyizatini
zoriligi (FOZI)

Qurilishni tashkil etish foyizatini
zoriligi (FOZI)

Aurof munisimi mukofotlari qilish

ax. Tanlov xavdolari maifasiga ko'ra
organishlar nafosiga ariyin loyihalash tizimi
yaratishni boshlantirish bo'lishi

SAMARQAND – 2022 yil

Nº	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi M.Ulug'bek MFY Mexnat ko'chasida, 4K-551 Sheklar-Oktepa-Kadan ko'chasida xamda 4K-448 Zarafshon traktining o'ng qirg'og'ida "Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish bo'yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta hujjatlarini tayyorlash
2	Ob'ekt manzili	Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli qaroriga asosan
4	Buyurtmachi	Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tender savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Qurilish
10	Moliyalashtirish manbai.	Respublika byudjet mablag'lari
11	Loyihaviy quvvati	Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 7,000 km ko'chalarda "Salomatlik yo'laklarini barpo etish
12	Asosiy ko'rsatkichlar va loyiha ishlarini bajarishda asosiy talablar	Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 7,000 km ko'chalarda "Salomatlik yo'laklarini barpo etish ishlari SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va SHNQ 2.07.01-03* "Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni re'jashtirish" talablariga asosan loyihalanadi.
13	Joyning tavsifi	Tekislik
14	Muhandislik qidiruv ishlarining zarurligi	Topogeodeziya ishlari bajariladi
15	Yo'l to'shamasi	Qoplamaning turi asfaltbeton va sementbeton
16	Ob'ektni resurs bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan maksimal darajada foydalanish
17	Loyihani kerakli tashkilotlar bilan kelishish	Tuman arxitektori,xamda yo'ldan foydalanuvchi tashkilot va boshqa tegishli korxonalar kelishilishi lozim.
18	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
19	Atrof muhitni muhofaza qilish	Atrof muhitga ta'sir bayonotlari (ZVOS) loyihasini loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqish

Izox: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan xolda o'rGANISHLAR natijasiga asosan loyixalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

**Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
xujjalalarini,tayyorlash bo'limi" boshlig'i**

'A. Qodirov