

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «UNIQUE DESIGN PROJECT»


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

САМАРКАНД ВИЛОЯТ ПАЙАРИК ТУМАН ЧЕЛАК ШАХРИ "АХМАД  
ЯССАВИЙ" МФЙ АХМАД ЯССАВИЙ КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН ЧЕЛАК  
БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОФИСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.

ДИРЕКТОР

ГИП



ЖУМАЕВ А.

ЭЛМУРАДОВ К.

г. Самарканд-2021 г.

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ПО ОБЪЕКТУ: САМАРКАНД ВИЛОЯТ ПАЙАРИК ТУМАН ЧЕЛАК ШАХРИ "АХМАД ЯССАВИЙ" МФЙ АХМАД ЯССАВИЙ КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН ЧЕЛАК БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОФИСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2 кв. 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данным Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

**ГИП**



**ЭЛМУРАДОВ К.**


## РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**САМАРКАНД ВИЛОЯТ ПАЙАРИК ТУМАН ЧЕЛАК ШАХРИ "АХМАД ЯССАВИЙ" МФЙ АХМАД ЯССАВИЙ КУЧАСИ  
1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН ЧЕЛАК БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОФИСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	12 305 487
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	613 868
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	16 272
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	12 935 628
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	2 342 642
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	15 278 270
8	НДС-15%	2 291 741
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	17 570 011

ДИРЕКТОР

ГИП



ЖУМАЕВ А.

ЭЛМУРАДОВ К.

САМАРКАНД ВИЛОЯТ ПАЙАРИК ТУМАН ЧЕЛАК ШАХРИ "АХМАД ЯССАВИЙ" МФЙ АХМАД ЯССАВИЙ  
КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН ЧЕЛАК БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОФИСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	8	9
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,8177	18152,28	613 868
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			<b>613 868</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	672	188
2	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0615	1327	82
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	18892	25
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,8424	851	717
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0039	54548	213
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2404	54548	13 113
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,023	71069	1 635
8	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,279	1077	300
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			<b>16 272</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000495	10000000	4 950
2	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	10000	400
3	ДЮБЕЛИ	КГ	0,18	19609	3 530
4	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,13	7500	975
5	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,001	375000	375
6	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00058	15600000	9 048
7	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,351	5000	1 755
8	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00009	8000000	720
9	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00025	8250000	2 063
10	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00021	14300000	3 003
11	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003198	18800000	60 122
12	ВЕТОШЬ	КГ	0,039	1500	59
13	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	2,405	5800	13 949
14	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,015	5000	75
15	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,082	5000	410
16	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,002	5000	10
17	СКОБЫ	10ШТ	2,8	50	140
18	КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПЭП СЕЧЕНИЕМ, ММ2:20Х2Х0,5	1000М	0,01	26440000	264 400
19	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	7000000	1 050 000
20	СТЕКЛО КОЛЕННЫХ	М2	13	785000	10 205 000
21	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,012	75000	900
22	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,49	1500	735
23	ЛЕНТА К226	100М	0,0055	6500	36
24	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,03	5000	150
25	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,3	5000	1 500
26	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,00416	6304347	26 226
27	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,016	5000	80
28	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,012	5000	60
29	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,083	2100	174

4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,8424	851	717
30	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00143	13914000	19 897
31	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,076	3500	266
32	ПРОВОД БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПУТНП 2Х1,5	1000М	0,01	4850435	48 504
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			<b>11 719 512</b>
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			<b>585 976</b>
ИТОГО		СУМ			<b>12 305 487</b>
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		СУМ			<b>12 935 628</b>

САМАРКАНД ВИЛОЯТ ПАЙАРИК ТУМАН ЧЕЛАК ШАХРИ "АХМАД ЯССАВИЙ" МФЙ АХМАД ЯССАВИЙ  
КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН ЧЕЛАК БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОФИСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
1	3	4	5		
1	УСТАНОВКА СТЕКЛО КОЛЁННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,13		
2	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,150		
3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,13		
4	ЩИТКИ СИГНАЛ	ШТ	1		
5	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПУГНП 2Х1,5)	100М	0,10		
6	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 (ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПЭП СЕЧЕНИЕМ, ММ2:20Х2Х0,5)	100М	0,10		

**САМАРКАНД ВИЛОЯТ ПАЙАРИК ТУМАН ЧЕЛАК ШАХРИ "АХМАД ЯССАВИЙ" МФЙ АХМАД  
ЯССАВИЙ КУЧАСИ 1-УЙДА ЖОЙЛАШГАН ЧЕЛАК БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОФИСИНИ ЖОРИЙ  
ТАБМИРЛАШ.**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E1001-036-05 ДОП. 9	УСТАНОВКА СТЕКЛО КОЛЕННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,1300	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	86,25	11,2125
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,09	0,5317
1.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-	МАШ.-Ч	6,48	0,8424
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,63	0,2119
1.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	18,5	2,405
1.6	58887	СТЕКЛО КОЛЕННЫХ	М2	100	13
1.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011	0,00143
2	E0906-001-02	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,1500	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,79	7,6185
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,0465
2.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	0,0615
2.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,0285
2.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,86	0,279
2.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,000495
2.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00009
2.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,00021
2.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,015
2.10	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	1	0,15
3	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,1300	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59	5,2767
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0052
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0013
3.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0039
3.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,351
3.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,003198
3.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,039
4	Ц0803-601-1	ЩИТКИ СИГНАЛ	ШТ	1,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,48	4,48
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	0,28
4.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,02	0,02

4.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
4.6	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00058	0,00058
4.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,01	0,01
4.8	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	Т	0,00416	0,00416
4.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,06	0,06
5	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-	100М	0,1000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	3,7
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	0,527
5.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,003
5.4	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,18
5.5	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,13
5.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,001
5.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00025
5.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,031
5.9	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	2,8
5.10	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,012
5.11	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	0,49
5.12	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,3
5.13	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,012
5.14	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,083
5.15	931873	ПРОВОД БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПУГНП 2X1,5	1000М	0,1	0,01
6	Ц0802-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 (ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТППЭП СЕЧЕНИЕМ, ММ2:20X2X0,5)	100М	0,1000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	1,53
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,17	0,717
6.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,041
6.4	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,002
6.5	48665	КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТППЭП СЕЧЕНИЕМ, ММ2:20X2X0,5	1000М	0,1	0,01
6.6	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,055	0,0055
6.7	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,3	0,03
6.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,16	0,016
6.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,016