“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент КФУК
Бош муханди́с ____________ А.Хожиев
“__01__” ____02____ 2022 йил

Янгийўл АБЗ да асфальтбетон қоришмаси ишлаб чиқариш учун танланган таркиб (подбора состава) тайёрлаш ва асфальтбетон қоришмаси сифатистандарт талабларига мувофиқлигини текшириш ва инерт материаллар ва боғловчи моддаларни лаборатория синовларидан ўтказиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Ишлаб чиқарувчи	«Тошкент кўприклардан фодаланиш» УК

Лаборатория синовларини олиб бориш учун талабгор бўлганларга қўйиладиган талаблар:
- йўл қурилиш сохаси бўйича кўп йиллар давомида синовларда иштирок этган қурилиш синов лабораторияси бўлиши;
- синов лабораторияси белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган бўлиши
- 2-жадвалда кўрсатилган синов турларини бажариш учун ушбу синов турлари аккредитация ёки мақуллаш сохасида мавжуд бўлиши;
- мувофиқликни бахолаш сохасида фаолият юритиши учун ваколатга эга бўлган (сертификатланган) ходимлари бўлиши
- аккредитация ёки мақуллаш сохасида кўрсатилган барча синовларни ўтказиш учун керакли замонавий лаборатория жихозларига эга бўлиши;
- ошкоралик, холислик принципларига амал килган холда, қурилиш объектининг техник холатига реал бахо бериши

Лаборатория синовларини ўтказишда хар бир синов натижалари бўйича расмийлаштириладиган хужжатларни тузиш тартиби:
- Ўтказиладиган хар бир синов натижалари учун алохида синов баённомаси шаклида расмийлаштириш;
- Синов баённомасида хар бир синов натижалари бўйича қисқа, аниқ ва барчага тушунарли холда тузилиши керак;
- Фотолар илова килиш

Синов баённомалари қуйидаги асосий маълумотларни ўз ичига олиши керак:
- синов лабораториясининг номи манзили;
- аккредитациядан ва мақуллаш гувохномаси рақами, берилган санаси ва гувохноманинг амал қилиш муддати;
- синов учун буюртмачи номи;
- синов баённомаси ёки ўлчов қайдномасининг тартиб рақами, санаси;
- текширилаётган махсулотнинг номи;
- намуна олинган сана ва синов ўтказилган сана;
- синов ўтказиш ва меъёрий талаблар кўрсатилган стандартлар (ГОСТ, ШНК ва ишчи лойиҳа);
- лаборатория синовларини ўтказиш учун синов мақсади;
- қўлланилган ўлчов воситалари, синов ускуналари ва қўшимча жихозларнинг рўйхати, номи, метрологик кўрсатгичлари, қиёсловдан ва калибровкадан ўтказилганлиги тўғрисида маълумотлар (қиёслов сертификатининг рўйхатга олиш тартиб рақами, берилган санаси ва амал қилиш муддати)
- намуна олинган нуқталар бўйича маълумот;
- стандарт ёки ишчи лойиҳа бўйича қўйилган норматив талаб;
- хар бир кўрсатгич бўйича синов натижалари;
- хар бир кўрсатгич бўйича норматив хужжатда белгиланган талаб;
- синов ўтказганган ходимларнинг лавозими, исми шарифи, имзоси, синов лабораторияси ёки ташкилот мухри.

Тендер иштирокчилари томонидан буюртмачига тақдим қилинадиган хужжатлар нусхаси:
- ташкилот гувохномаси, низом;
- синов лабораториясининг аккредитация ёки мақуллашгувохномаси, аккредитация ёки мақуллашсохаси

- персонал (ходимлар)нинг мувофиқликни бахолаш сохасида фаолият олиб боришга ваколатини тасдиқловчи сертификатлар;

Лаборатория ишларини олиб боришда бажариладиган ишлар:

- АБЗ да ишлаб чиқарилаётган махсулотлар сифати бўйича ишчи лойиҳа ва стандарт талабларига мос келишини назорат қилиш;
- қўлланилаётган хар бир турдаги маҳсулотларини кириш назоратидан ўтказиш;
- АБЗ даишлаб чиқарилган махсулот вақўлланилган материалларнинг физик-механик хусусиятларини аниқлаш бўйича лаборатория синовларини ўтказиш (1-жадвал)

Лаборатория ишларини олиб бориш вақтида аниқланадиган кўрсатгичлар рўйхати (1-жадвал)

Конструкция ёки маҳсулот номи	Аниқланадиган кўрсатгичлар номи	Норматив хужжатлар
Асфальтбетон қоришмаси	**Асфалтбетон коришмаси бўйича:** - донадорлик таркиби; - таркибидаги битум миқдори; - 50^0С, 20^0С, 0^0С хароратдаги сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегараси; - сувга бардошлиги; - сув шимувчанлиги; - ёриқбардошлиги; - силжишдаги мустаҳкамлиги; - ўртача зичлиги; - қолдиқ ғоваклиги; - қоришма минерал қисмининг ғоваклиги - асфальтбетон таркибини танлаш	ШНК3.06.03.08; ГОСТ9128-2013; Ишчи лойиҳа
Инерт материаллар	- донадорлик таркиби; - таркибидаги чанг-лой зарралар миқдори; - физик-механик хоссалари	ГОСТ8267-93; ГОСТ8736-2014;

Қўшимча изохлар:

- ишларни бажариш муддати шартнома тузилган вақтдан бошлаб, йил якунига қадар;
- лаборатория ишларини бажариш учун шартнома қиймати 1 одам/кун учун 700 000 (етти юз минг) сўмдан кўп бўлмаган (агарда қўшимча қиймат солиғига белгиланган бўлса, 805 000 сўмдан кўп бўлмаган); умумий қиймат 161 000 000 сўм.
- буюртмачи томонидан ишларни бажариш учун шартнома имзоланиб, тасдиқланган кундан бошлаб, 5 иш куни ичида иш бажарувчига 30% миқдорида аванс тўлаб берилади;