



УПРАВЛЕНИЕ "Автомагистраль"

Бош мухбир

М. Бурибеков

2022й

Форма N 5

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 4Р12 "ТАШКЕНТ-ГАЗАЛКЕНТ-ЧОРВОТ" НА УЧАСТКЕ 456 КМ (2 ЭТАП)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ					
1	E4701-001-03	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2	267,3100	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,62	2036,90
1.2	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,0002	0,05
1.3	36066	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,27
2	E4701-001-04	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100М2	267,3100	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,91	1045,18
3	E4701-001-02	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	267,3100	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	2726,56
4	E4701-060-03	ЗАГОТОВКА ВРУЧНУЮ ПЕРЕГНОЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5X0,4М	10М3	0,3180	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,96	13,66
5	E4701-060-03	ЗАГОТОВКА ВРУЧНУЮ ПЕРЕГНОЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ 0,3X0,3М	10М3	0,9008	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,96	38,70
6	E0101-013-07	РАЗРАБОТКА ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,0122	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,28	0,11
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,91	0,33
6.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	6,38	0,08
6.4	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	20,53	0,25
6.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,03	0,0004
7	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	3,6560	
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1478	0,54
7.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1478	0,54
8	E0101-031-01	ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0655	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,68	0,63
8.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	9,68	0,63
9	E0101-031-01	ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,1621	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,68	1,57
9.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	9,68	1,57
10	E311-052-01	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,65М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ	Т	273,1800	
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,024	6,56
10.2	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	0,024	6,56
11	E310-1030	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	273,1800	
11.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,192	52,45
11.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,192	52,45
РАЗДЕЛ 2. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ					
12	E4701-006-12	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 25%	10ЯМ	63,6000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,63	866,87
12.2	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	1,03	65,51
12.3	41865	УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3	0,05	3,18
13	E4701-006-07	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 25%	10ЯМ	112,6000	

1	2	3	4	5	6
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,11	1138,39
13.2	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	МЗ	1,44	162,14
13.3	41865	УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	МЗ	0,08	9,01
14	E4701-009-03	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,4 М	10ШТ	63,6000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,92	885,31
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,84	117,02
14.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,24	78,86
14.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,6	38,16
14.5	23469	ВОДА	МЗ	2,2	139,92
14.6	26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	20	1272,00
14.7	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,0003	0,02
14.8	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15	9,54
15		КАШТАН	ШТ	200,0000	
16		ДУБ	ШТ	322,0000	
17		КЛЕН	ШТ	114,0000	
18	E4701-025-01	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ, РАЗМЕР ЯМЫ 0,4X0,4 М	10ШТ	112,6000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,89	212,81
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	12,39
18.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	12,39
18.4	23469	ВОДА	МЗ	0,36	40,54
19		ГИБИСКУС	ШТ	568,0000	
20		МОЖЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	558,0000	
21	E4702-111-02 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	МЗ	61,0560	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	32,97
22	E4702-111-02 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	МЗ	27,0240	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	14,59
23	E4702-111-04 ДОП. 1	РАЗГРУЗКА ВРУЧНУЮ САЖЕНЦЕВ И КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	МЗ	88,0800	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,51	44,92
24	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	88,0800	
24.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1478	13,02
24.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1478	13,02
РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ					
25	E4701-067-03	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,4 М	10ШТ	63,6000	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,86	754,30
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	27,35
25.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,43	27,35
25.4	23469	ВОДА	МЗ	1,6	101,76
25.5	26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	4	254,40
25.6	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,00007	0,0045
25.7	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15	9,54
26	E4701-067-02	УХОД ЗА КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10ШТ	112,6000	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,34	939,08
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,33	37,16
26.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,33	37,16
26.4	23469	ВОДА	МЗ	1,2	135,12
26.5	26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	2	225,20
26.6	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,00003	0,003
26.7	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15	16,89
РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА					
27	E4702-080-01	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ВОДНОГО	10Т	0,3524	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,36	6,82
28		ЯДОХИМИКАТЫ	Т	0,0617	
29	E4702-082-01	ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ВРУЧНУЮ	1000ШТ	3,5240	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,83	34,64
30	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ЯДОХИМИКАТОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,0617	
30.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1478	0,01
30.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1478	0,01
ГАЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ПОСАДКА ЦВЕТОВ					
31	E4701-054-02 ДОП. 6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ЗАГУЩЕННЫХ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2	259,9700	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,7	4081,53
31.2	25500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	5	1299,85
31.3	26995	БИОГУМУС	Т	0,3	77,99
		СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	1039,88
32		ПЕТУНИЯ КРАСНАЯ	ШТ	924,0000	
33		ПЕТУНИЯ ФИОЛЕТОВАЯ	ШТ	798,0000	
34		ШАФРАН ЖЕЛТЫЙ	ШТ	1176,0000	
35	E4701-070-03	УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	100М2	259,9700	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,62	10040,04
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,74	712,32
35.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,74	712,32
35.4	23469	ВОДА	МЗ	10	2599,70
36	E4701-070-01	УХОД ЗА ЦВЕТАМИ	100М2	2,4200	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,66	219,40
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,16	14,91
36.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6,16	14,91

1	2	3	4	5	6
36.4	23469	ВОДА	М3	22,5	54,45
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

Хамма харажатлар билан биргаликда ККС билан

1 204 326 161,25 сум

Составил

