



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«ССИТХБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ»

Ф. Исмаилов

« 11 » 02 2022й

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ :

Услуги по капитальный ремонт оборудования ССИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ Ферганского района Ферганской области

г.Фергана 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	« ССИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ »
2	Предмет конкурса:	Услуги по капитальный ремонт оборудования ССИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ферганского района Ферганской области
3	Номер конкурса:	№ 1
4	Адрес и контакты Заказчика:	г. Фергана ул Мустакиллик 310-Б тел 73-226-20-34
5	Контактное лицо:	Ведущий специалист услуга по установки, А.Холиков
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Копия лицензии на осуществление деятельности заверенное печатью организации
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложении	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	1% от стоимости строительства, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	сум
16	Язык конкурса:	Русский
17	Источник финансирования	Бюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сумм

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«FARG'ONA KOMMUNAL LOYIHA»

Лицензия АЛ-001300 28.07.2020 Уз.Рес.Давлат арх.ва курилиш кумитаси.

Рабочий проект

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОС РОТОРА 40 АГЦ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №

**Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт**

Директор ООО
"Фаргона Комунал Лойиха":



Э. Косимов

Т. Шерматов

Фергана-2022г.

**Пояснительная записка
определения стоимости строительства объекта:
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОС РОТОРА 40 АГЦ**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + Z_o + C_{стр} + Пп + Пз + C_p) \times K_p, \text{ где:}$$

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$Пп$ - прочие затраты подрядчика;

$Пз$ - прочие затраты заказчика;

Z_o — затраты на оборудование

C_p - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска;

А. Затраты генподрядчика.

$$Z_p = C_{зп} + C_{эм} + C_m + Z_o + C_{стр} + Пп + C_p$$

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс},$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основании статистических данных – 1215657,024 сум, а часовая ставка – 12 424,93 согласно данным Минтруда равной 171,08 часов в месяц на 2022 год. Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час. Заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах определяется с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$, где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times Ц_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{cp}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты Подрядчика учитывают затраты на обслуживание и организацию строительного производства, необходимую прибыль, обязательные платежи, сборы и другие затраты, необходимые для строительства объекта и определяется подрядчиком.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 15,39%

V. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены в размере 3% (в т.ч. 2% заготовительно-складские) от стоимости материалов.

Кабельно - проводниковая продукция в размере 1,5% (в т.ч. 2% заготовительно-складские) от стоимости материалов.

Металлоконструкция - в размере 5% (в т.ч. 0,75% заготовительно-складские) от стоимости материалов.

Оборудование - в размере 2% (в т.ч. 1,2% заготовительно-складские) от стоимости материалов

Б. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, изыскательских работ, содержание технического надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) - в соответствии с данными заказчика.

VI. Страхование объекта.

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта) в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению договорной стоимости строительства объектов «под ключ»».

VII. Коэффициент риска.

Коэффициент риска принят $K_p = 1\%$

При определении рекомендуемой стоимости объекта цены на материальные ресурсы применены в соответствии с каталогом Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госстроя Руз

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.




Структура прямых и прочих затрат

По объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОС РОТОРА 40 АГЦ

ИП	Наименование затрат	Стоимость (сум)
	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5 122
	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	6 257 889
	Затраты на строительные металло-конструкции с учетом заготовительно-складских 0,75 % и транспортных расходов 5 %	
	Затраты на кабельно-проводникова продукции с учетом заготовительно-складских 2 % и транспортных расходов 1,5 %	
	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских 1,2 % и транспортных расходов 2%	
	Основная заработная плата рабочих-строителей :	2 000 414
	Количество рабочих часов в месяц на 2022г-171,08час (по данным Госстат)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Андижанской области-1215657,024 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12 424,93x171,08=2125657,024 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей- 161 чел/ч	
	Расчетные данные (12 424,93 сум/ч x 161 чел/ч)	
	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	240 050
	Итого прямых затрат:	8 503 474
	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ. -строительными организациями	1 591 000
	Прочие затраты и расходы заказчика	231 679
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	100 945
	АПЗ	
	Затраты на экспертизу ПСД	20 189
	Затраты на обслуживание национальной информационной системы(0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,05:100)	4 252
	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (.....x1:100)	85 035
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат (.....x0,3:100)	25 510
	Итого затрат с п.1 по п.9	10 094 474
	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	32 302
	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по	100 945
	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах без НДС	10 227 721
	НДС 15%	1 534 158
	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС	11 761 879
	Прочие затраты заказчика	231 679
	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС и прочими затраты заказчика	11 993 558

СОСТАВИЛ

(подпись)



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОС РОТОРА 40 АГЦ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161	12 424,93	2 000 414
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2 000 414
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,1	4 656	5 122
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						5 122
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
	31453	НАПЛАВКА ВАЛА И НАСОСА	КГ	47	38 000	1 786 000
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00004	15 200 000	608
	41948	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСО ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	8	38 000	304 000
	46131	ПАРОНИТ	КГ	1,5	16 560	24 840
		ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ПРЯМАЯ	ШТ	1	580 000	580 000
	63565	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	29,63	4 200	124 446
		ПОДШИПНИК 324	ШТ	2	1 500 000	3 000 000
		СОЛИДОЛ	КГ	1	30 000	30 000
		РАЗБАВИТЕЛЬ	ШТ	2	15 000	30 000
		БОЛТ М16	ШТ	16	5 000	80 000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						5 959 894

4234000

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


200 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
 подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что
 необходимо произвести нижеследующие работы: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАСОС РОТОРА 40 АГЦ**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА РОТОР НАСОСНОМУ АГРЕГАТА 40 АГЦ АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, МАССА 1,48 Т	1 КОМПЛЕКТ	1
2	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ КОНДЕНСАТНЫЙ, МАССА, Т: 1,06	1 КОМПЛЕКТ	1
	ЗАМЕНА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ		
3	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ПРЯМАЯ	ШТ	1
4	НАПЛАВКА ВАЛА И НАСОСА	КГ	30
5	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСО ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	8
6	ПАРОНИТ	КГ	1,5
7	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	29,63
8	ПОДШИПНИК 324	ШТ	2
9	СОЛИДОЛ	КГ	1
10	РАЗБАВИТЕЛЬ	ШТ	2
11	БОЛТ М16	ШТ	10

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



Д. Мирзарахимов

24 января 2022 года.

Номер лицензии: №001366
от 18.02.2011 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №04-6/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
РОТОРОВ НАСОСОВ 40 АГЦ»

Заказчик на экспертизу:

ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»

Источник финансирования

Бюджетные средства

Проектная организация:

ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»

Номер лицензии:

№АЛ-001300 от 28.07.2020 г. выданное
Министерством по Строительству
Республики Узбекистан

Главный инженер проекта:

Т.Шерматов.

Год разработки:

2022 год.

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Капитальный ремонт роторов насосов 40 АГЦ» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	6257,9	5942,9
Эксплуатация машины и механизмы	5,1	5,1
Кабельная продукция	0	0
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	2240,5	2240,5
Итого прямых затрат	8503,5	8188,5
Прочие затраты подрядчика	1591,0	1532,1
Страхование объекта	32,3	31,1
Коэффициент риска	100,9	0
Всего стоимость строительства без НДС	10227,7	9751,7
Всего стоимость строительства с НДС	11761,9	11214,4
Прочие затраты заказчика	231,7	223,1
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	11993,6	11437,5

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б. Мирзарахимов

ОБЩЕСТВО С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

«FARG'ONA KOMMUNAL LOYIHA»

Лицензия АЛ-001300 28.07.2020 Уз.Рес.Давлат арх.ва курилиш кумитаси.

Рабочий проект

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ

Д(1250-125) 14Д6

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №

Пояснительная записка

Структура прямых и прочих затрат.

Ведомости потребных ресурсов.

Локальные ресурсные ведомости.

Дефектный акт

Директор ООО
"Фаргона Комунал Лойиха":



Э. Косимов

Т. Шерматов

Фергана-2022г.

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(1250-125) 14Д6

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5 122
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	3 094 398
3	Затраты на строительные металло-конструкции с учетом заготовительно-складских 0,75 % и транспортных расходов 5 %	
	Затраты на кабельно-проводникова продукции с учетом заготовительно-складских 2 % и транспортных расходов 1,5 %	
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских 1,2 % и транспортных расходов 2%	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	2 000 414
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 2022г-171,08час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Андижанской области-1215657,024 (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (12 424,93X171,08=2125657,024 сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 161 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12 424,93 сум/ч x 161 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	240 050
7	Итого прямых затрат:	5 339 983
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ. -строительными организациями	999 111
9	Прочие затраты и расходы заказчика	145 489
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	63 391
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	12 678
9.4	Затраты на обслуживание национальной информационной системы(0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,05:100)	2 670
9.5	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (.....x1:100)	53 400
9.6	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат) (.....x0,3:100)	16 020
10	Итого затрат с п.1 по п.9	6 339 094
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	20 285
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по	63 391
13	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах без НДС	6 422 770
	НДС 15%	963 416
14	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС	7 386 186
	Прочие затраты заказчика	145 489
15	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС и прочими затраты заказчика	7 531 675

СОСТАВИЛ



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(1250-125) 14Д6**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161	12 424,93	2 000 414
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2 000 414
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,1	4 656	5 122
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						5 122
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	31453	НАПЛАВКА ВАЛА МЕСТО СИДЯЩЕГО ВКЛАДЫЩА	КГ	✓ 5	38 000	190 000
2	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00004	15 200 000	608
3	41948	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	7	37 000	259 000
5	46131	ПАРОНИТ	КГ	3,2	16 560	52 992
6	58995	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 14Д6 1 СТУП	ШТ	1	650 000	650 000
7	58996	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 14Д6 2 СТУП	ШТ	1	650 000	650 000
8	58997	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 14Д6 1 СТУП ФИГУРНАЯ	ШТ	✓ 2	510 000	1 020 000
11	63565	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	29,63	4 200	124 446
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						2 947 046

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


" " 200 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что
необходимо произвести нижеследующие работы: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(1250-125) 14Д6**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА РОТОР НАСОСНОМУ АГРЕГАТА 14Д6 /Д1250-125/ АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, МАССА 1,48 Т	1 КОМПЛЕКТ	1
2	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ КОНДЕНСАТНЫЙ, МАССА, Т: 1,06	1 КОМПЛЕКТ	1
3	ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА		
4	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 14Д6 1 СТУП	ШТ	1
5	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 14Д6 2 СТУП	ШТ	1
6	ЗАМЕНА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ		
7	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 14Д6 1 СТУП ФИГУРНАЯ	ШТ	2
10	НАПЛАВКА ВАЛА МЕСТО СИДЯЩЕГО ВКЛАДЫЩА	КГ	5
11	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСО ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	7
13	ПАРОНИТ	КГ	3,2
14	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	29,63

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ
ОЛТИАРИҚ ТУМАНИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«ҚУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



24 января 2022 года.

Номер лицензии: №001366
от 18.02.2011 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №04-8/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
РОТОРОВ НАСОСОВ Д(1250-125) 14 Д6»

Заказчик на экспертизу:	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
Источник финансирования	Бюджетные средства
Проектная организация:	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
Номер лицензии:	№АЛ-001300 от 28.07.2020 г. выданное Министерством по Строительству Республики Узбекистан
Главный инженер проекта:	Т.Шерматов.
Год разработки:	2022 год.

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Капитальный ремонт роторов насосов Д(1250-125) 14 Д6» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>Заявленная стоимость</i>	<i>Рекомендуемая стоимость</i>
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	3094,4	2807,7
Эксплуатация машины и механизмы	5,1	5,1
Кабельная продукция	0	0
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	2240,5	2240,5
Итого прямых затрат	5340,0	5053,3
Прочие затраты подрядчика	999,1	945,5
Страхование объекта	20,3	19,2
Коэффициент риска	63,4	0
Всего стоимость строительства без НДС	6422,8	6018,0
Всего стоимость строительства с НДС	7386,2	6920,7
Прочие затраты заказчика	145,5	137,7
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	7531,7	7058,4

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Мирзарахимов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«FARG'ONA KOMMUNAL LOYIHA»

Лицензия АЛ-001300 28.07.2020 Уз.Рес.Давлат арх.ва курилиш кумитаси.

Рабочий проект

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ
Д(3200-75) 20НДС
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

Книга №

**Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт**

**Директор ООО
"Фаргона Комунал Лойиха".**



Э. Косимов

Т. Шерматов

Фергана-2022г.

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(3200-75) 20НДС

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5 122
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	4 438 398
3	Затраты на строительные металло-конструкции с учетом заготовительно-складских 0,75 % и транспортных расходов 5 %	
	Затраты на кабельно-проводникова продукции с учетом заготовительно-складских 2 % и транспортных расходов 1,5 %	
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских 1,2 % и транспортных расходов 2%	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	3 329 881
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 2022г-171,08час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Андижанской области-1215657,024 (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (12 424,93X171,08=2125657,024 сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 268 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12 424,93 сум/ч x 268 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	399 586
7	Итого прямых затрат:	8 172 987
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ. -строительными организациями	1 529 166
9	Прочие затраты и расходы заказчика	222 675
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	97 022
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	19 404
9.4	Затраты на обслуживание национальной информационной системы(0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,05:100)	4 086
9.5	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (.....x1:100)	81 730
9.6	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат (.....x0,3:100)	24 519
10	Итого затрат с п.1 по п.9	9 702 153
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	31 047
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по	97 022
13	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах без НДС	9 830 221
	НДС 15%	1 474 533
14	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС	11 304 754
	Прочие затраты заказчика	222 675
15	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС и прочими затраты заказчика	11 527 429

СОСТАВИЛ



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(3200-75) 20НДС**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	268	12 424,93	3 329 881
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3 329 881
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
1	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ.ЧАС	1,1	4 656	5 122
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						5 122
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
1	31453	НАПЛАВКА ВАЛА МЕСТО СИДЯЩЕГО ВКЛАДЫЩА	КГ	5	38 000	190 000
2	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00004	15 200 000	608
3	41948	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	7	37 000	259 000
5	46131	ПАРОНИТ	КГ	3,2	16 560	52 992
6	58995	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 20НДС 1 СТУП	ШТ	1	1 050 000	1 050 000
7	58996	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 20НДС 2 СТУП	ШТ	1	1 050 000	1 050 000
8	58997	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 20НДС 1 СТУП ФИГУРНАЯ	ШТ	2	440 000	880 000
9	58998	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 20НДС 2 СТУП ПРЯМАЯ	ШТ	2	310 000	620 000
11	63565	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	29,63	4 200	124 446
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						4 227 046

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


200 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что
необходимо произвести нижеследующие работы: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(3200-75) 20НДС**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА РОТОР НАСОСНОМУ АГРЕГАТА 20НДС /Д3200-75/ АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, МАССА 1,48 Т	1 КОМПЛЕКТ	1
2	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ КОНДЕНСАТНЫЙ, МАССА, Т: 12,86	1 КОМПЛЕКТ	1
3	ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА		
4	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 20НДС 1 СТУП	ШТ	1
5	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 20НДС 2 СТУП	ШТ	1
6	ЗАМЕНА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ		
7	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 20НДС 1 СТУП ФИГУРНАЯ	ШТ	2
8	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 20НДС 2 СТУП ПРЯМАЯ	ШТ	2
10	НАПЛАВКА ВАЛА МЕСТО СИДЯЩЕГО ВКЛАДЫЩА	КГ	5
11	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	7
13	ПАРОНИТ	КГ	3,2
14	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	29,63

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI

«УРЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАС'УЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



24 января 2022 года.

Номер лицензии: №001366
от 18.02.2011 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №04-7/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
РОТОРОВ НАСОСОВ Д(3200-75) 20 НДС»

Заказчик на экспертизу:	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
Источник финансирования	Бюджетные средства
Проектная организация:	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
Номер лицензии:	№АЛ-001300 от 28.07.2020 г. выданное Министерством по Строительству Республики Узбекистан
Главный инженер проекта:	Т.Шерматов.
Год разработки:	2022 год.

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Капитальный ремонт роторов насосов Д(3200-75) 20 НДС» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	4438,4	4078,2
Эксплуатация машины и механизмы	5,1	5,1
Кабельная продукция	0	0
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	3729,5	3729,5
Итого прямых затрат	8173,0	7812,8
Прочие затраты подрядчика	1529,2	1461,8
Страхование объекта	31,0	29,7
Коэффициент риска	97,0	0
Всего стоимость строительства без НДС	9830,2	9304,3
Всего стоимость строительства с НДС	11304,7	10699,9
Прочие затраты заказчика	222,7	212,9
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	11527,4	10912,8

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б. Мирзарахимов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«FARG'ONA KOMMUNAL LOYIHA»

Лицензия АЛ-001300 28.07.2020 Уз.Рес.Давлат арх.ва курилиш кумитаси.

Рабочий проект

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ
Д(6300-27) 32Д19
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

Книга №

**Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт**

Директор ООО
"Фаргона Комунал Лойиха":



Э. Косимов

Т. Шерматов

Фергана-2022г.

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(6300-27) 32Д19

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5 122
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	6 517 398
3	Затраты на строительные металло-конструкции с учетом заготовительно-складских 0,75 % и транспортных расходов 5 %	
	Затраты на кабельно-проводникова продукции с учетом заготовительно-складских 2 % и транспортных расходов 1,5 %	
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских 1,2 % и транспортных расходов 2%	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	2 000 414
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 2022г-171,08час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Андижанской области-1215657,024 (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (12 424,93X171,08=2125657,024 сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 161 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12 424,93 сум/ч x 161 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	240 050
7	Итого прямых затрат:	8 762 983
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ. -строительными организациями	1 639 554
9	Прочие затраты и расходы заказчика	238 749
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	104 025
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	20 805
9.4	Затраты на обслуживание национальной информационной системы(0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,05:100)	4 381
9.5	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (.....x1:100)	87 630
9.6	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат (.....x0,3:100)	26 289
10	Итого затрат с п.1 по п.9	10 402 537
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	33 288
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по	104 025
13	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах без НДС	10 539 851
	НДС 15%	1 580 978
14	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС	12 120 829
	Прочие затраты заказчика	238 749
15	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС и прочими затраты заказчика	12 359 578

СОСТАВИЛ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(6300-27) 32Д19

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161	12 424,93	2 000 414
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2 000 414
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,1	4 656	5 122
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						5 122
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	31453	НАПЛАВКА ВАЛА МЕСТО СИДЯЩЕГО ВКЛАДЫЩА	КГ	5	38 000	190 000
2	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00004	15 200 000	608
3	41948	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСО ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	7	37 000	259 000
5	46131	ПАРОНИТ	КГ	3,2	16 560	52 992
6	58995	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 32Д19 1 СТУП	ШТ	1	1 640 000	1 640 000
7	58996	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 32Д19 2 СТУП	ШТ	1	1 640 000	1 640 000
8	58997	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 32Д19 1 СТУП ФИГУРНАЯ	ШТ	2	550 000	1 100 000
9	58998	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 32Д19 2 СТУП ПРЯМАЯ	ШТ	2	600 000	1 200 000
11	63565	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	29,63	4 200	124 446
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						6 207 046

" " 200 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.


г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОТОРОВ НАСОСОВ Д(6300-27) 32Д19**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА РОТОР НАСОСНОМУ АГРЕГАТА 32Д19 /Д6300-27/ АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, МАССА 1,48 Т	1 КОМПЛЕКТ	1
2	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ КОНДЕНСАТНЫЙ, МАССА, Т: 1,06	1 КОМПЛЕКТ	1
3	ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА		
4	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 32Д19 1 СТУП	ШТ	1
5	ЧУГУН ЛИТЫЙ КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬ 32Д19 2 СТУП	ШТ	1
6	ЗАМЕНА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ		
7	ЧУГУН ЛИТЫЙ ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ 32Д19 1 СТУП ФИГУРНАЯ	ШТ	2
10	НАПЛАВКА ВАЛА МЕСТО СИДЯЩЕГО ВКЛАДЫЩА	КГ	5
11	НАПЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСО ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КГ	7
13	ПАРОНИТ	КГ	3,2
14	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	29,63

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ОЛТИАРИҚ ТУМАНИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
OLTIARIQ TUMANI


«ҚУРИЛИШ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА СИНОВ»
МАС'УЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

«QURILISH LOYIHA EKSPERTIZA SINOV»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: 716634 Oltiariq tumani, Qapchug'ay qishlog'i, Sharq tongi ko'chasi H/R: 20208 00060 44272 50001
MFO 00544 ATIB "Ipoteka Bank" Fargona shaxar bo'limi, INN: 205 745 947

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Курилиш
лойиха экспертиза синов»



24 января 2022 года.

Номер лицензии: №001366
от 18.02.2011 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №04-9/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
РОТОРОВ НАСОСОВ Д(6300-27) 32Д19»

Заказчик на экспертизу:	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
Источник финансирования	Бюджетные средства
Проектная организация:	ООО «Фаргона Коммунал Лойиха»
Номер лицензии:	№АЛ-001300 от 28.07.2020 г. выданное Министерством по Строительству Республики Узбекистан
Главный инженер проекта:	Т.Шерматов.
Год разработки:	2022 год.

ВЫВОДЫ:

ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий проект: «Капитальный ремонт роторов насосов Д(6300-27) 32Д19» *Рекомендует к утверждению* со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	6517,4	6157,2
Эксплуатация машины и механизмы	5,1	5,1
Кабельная продукция	0	0
Оборудования	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	2240,5	2240,5
Итого прямых затрат	8763,0	8402,8
Прочие затраты подрядчика	1639,6	1572,2
Страхование объекта	33,3	31,9
Коэффициент риска	104,0	0
Всего стоимость строительства без НДС	10539,9	10006,9
Всего стоимость строительства с НДС	12120,8	11508,0
Прочие затраты заказчика	238,7	228,9
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	12359,5	11736,9

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Б. Мирзарахимов