



2022

**ОСТАТОЧЕЫЙ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ОБЪЕКТУ М39Б ТОШКЕНТ ХАЛКА ЙУЛИ АВТОМОБИЛ ЙУЛИ ПЛДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОД**

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Смета			
				на ед измерения	по проектным данным	на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6	5	6
РАЗДЕЛ АР							
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ							
1	E1101-017-01 ШНК4.17.00-05 П.5=0,4	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ИЗ БОЯ МРАМОРНЫХ ПЛИТ (ТИПА "БРЕКЧИЯ")	100M2		7,9700		7 723 403
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	57,72	460,0284	14286,36	6 572 132
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,192	17,47024		
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,144	9,11768	120375,70	1 097 547
1.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,9	7,173		
1.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,148	1,17956	45545,63	53 724
2	E63-007-07 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100M2		0,8040		7 403 507
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	642,8	516,8112	14286,36	7 383 352
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	1,23012		
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,53	1,23012		
2.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,14	13,78056	1462,58	20 155
3	E63-007-07 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100M2		0,2232		2 055 302
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	642,8	143,47296	14286,36	2 049 707
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	0,341496		
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,341496		
3.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,14	3,825648	1462,58	5 595
4	E57-002-11 ДОП. 5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ (ПАНДУС)	100M2		0,4670		881 094
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	59,10352	14286,36	844 374
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	0,8406		
4.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	25,10592	1462,58	36 719
4.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	3,0822		
5	E63-007-07 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100M2		2,7600		25 415 023
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	642,8	1774,128	14286,36	25 345 834
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	4,2228		
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,53	4,2228		
5.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,14	47,3064	1462,58	69 189
6	E63-007-07 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН (НАКРЫВОЧНЫХ) ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ГРАНИТНЫХ	100M2		0,5000		4 604 171
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	642,8	321,4	14286,36	4 591 637
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	0,765		
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,765		
6.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,14	8,57	1462,58	12 534
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
7	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3		190,0000		69 979 513
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	342	14286,36	4 885 936
7.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	91,2	571,32	52 104
7.3	9219	ВОДА	M3	0,35	66,5	1050,00	69 825
7.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	1,02	193,8	321739,00	62 353 018
7.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,002	0,38	5652000,00	2 147 760
7.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,19	2478260,87	470 870
ПОТОЛОК							
8	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		0,1580		46 951
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	3,2864	14286,36	46 951
9	E1502-015-06	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	100M2		0,1580		279 832
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	77,95	12,3161	14286,36	175 952
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	0,79316		
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,04108		
9.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,76	0,75208	16892,79	12 705
9.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 1 6	M3	0,11	0,01738	290941,00	5 057
9.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 2 5	M3	1,71	0,27018	272476,00	73 618
9.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00012	0,00001896	890000,00	169
9.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,28	0,83424	14782,61	12 332
10	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2		0,1580		212 224
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	8,5162	14286,36	121 666
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,02844		
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00316		
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,02528	45545,63	1 151
10.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,010902	7000000,00	76 314
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	T	0,055	0,00869	783000,00	6 804
10.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,13272	45000,00	5 972
10.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,04898	6462,56	317
11	E1501-047-16 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ	100M2		7,4100		211 467 023

1	2	3	4	5	6	5	6
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,36	802,9476	14286,36	11 471 200
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39	2,8809		
11.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,54	26,2314	829,56	21 760
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,8525	151506,40	280 666
11.5	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	16,2	120,042		
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	1,0374	45545,63	47 249
11.7	30886	РЕЙКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ 100 ММ ТЕЗИНТОМ	М	1050	7780,5	25000,00	194 512 500
11.8	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М	100	741	6130,00	4 542 330
11.9	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	70	518,7	1140,00	591 318
СТЕНА							
12	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		0,2670		79 341
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	5,5536	14286,36	79 341
13	E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2		0,2670		456 263
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,24	19,82208	14286,36	283 185
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	1,34034		
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,06942		
13.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,76	1,27092	16892,79	21 469
13.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2	0,0534	290941,00	15 536
13.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,58	0,42186	272476,00	114 947
13.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,0003204	8900000,00	285
13.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,28	1,40976	14782,61	20 840
14	E1504-005-03 ДОП.4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2		0,2670		304 501
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	11,4543	14286,36	163 640
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,04539		
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00534		
14.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,04005	45545,63	1 824
14.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,016821	7000000,00	117 747
14.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,051	0,013617	783000,00	10 662
14.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,22428	45000,00	10 093
14.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,08277	6462,56	535
15	E1502-036-01	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100M2		1,7680		10 385 822
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,95	229,7516	14286,36	3 282 314
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	2,54592		
15.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,24752	120375,70	29 795
15.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,3	2,2984		
15.5	9219	ВОДА	M3	0,01	0,01768	1050,00	19
15.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	3,1	5,4808	387199,00	2 122 160
15.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0025	0,00442	8900000,00	39 338
15.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	108	190,944	14782,61	2 822 650
15.9	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,013	0,022984	913043,48	20 985
15.10	38017	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12	21,216	97500,00	2 068 560
16	E1501-001-02	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 3	100M2		1,7680		102 214 568
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1435,1	2537,2568	14286,36	36 248 168
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,27	7,54936		
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,64	1,13152	120375,70	136 208
16.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,63	6,41784		
16.5	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	13,56	23,97408	1108,36	26 572
16.6	9219	ВОДА	M3	2,44	4,31392	1050,00	4 530
16.7	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	3,5	6,188	368682,00	2 281 404
16.8	18063	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	M2	100	176,8	350000,00	61 880 000
16.9	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,012376	3594121,20	44 481
16.10	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	Т	0,0082	0,0144976	5652000,00	81 940
16.11	35526	КАРБОРУНД	КГ	35,68	63,08224	21567,71	1 360 539
16.12	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,0344	0,0608192	2478260,87	150 726
17	E1501-005-01 К-2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ	100M2		-1,7680		158 463
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,24	-95,89632	14286,36	-1 370 010
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,42	-2,51056		
17.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,32	-0,56576	120375,70	-68 104
17.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,1	-1,9448		
18	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		1,1712		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	46,274112	14286,36	661 089
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,487424		
18.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	10,622784	571,32	6 069
18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,487424		
18.5	9219	ВОДА	M3	3,5	4,0992	1050,00	4 304
18.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	2,389248	387199,00	925 114
19	E1501-010-02	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ГРАНИТНЫХ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ	100M2		1,1712		48 910 253
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	395,5	463,2096	14286,36	6 617 580
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,89	3,384768		
19.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,515328	120375,70	62 033
19.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,45	2,86944		
19.5	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	1,41	1,651392	1108,36	1 830
19.6	9219	ВОДА	M3	0,91	1,065792	1050,00	1 119
19.7	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	M3	0,009	0,0105408	60000,00	632
19.8	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,5	2,928	387199,00	1 133 719
19.9	18060	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДОКОННИКОВ	M2	100	117,12	350000,00	40 992 000
19.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,018	0,0210816	350000,00	7 379
19.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,003	0,0035152	70000,00	246
19.12	35526	КАРБОРУНД	КГ	3,71	4,345156	21567,71	93 715
20	E1502-036-01	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100M2		8,7920		63 072 348
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,95	1142,5204	14286,36	16 322 460
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	12,66048		
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	1,23088	120375,70	148 168
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,3	11,4296		
20.5	9219	ВОДА	M3	0,01	0,08792	1050,00	92
20.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	3,1	27,2552	387199,00	10 553 186
20.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0025	0,02198	8900000,00	195 622

1	2	3	4	5	6	5	6
20.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	108	949,536	14782,61	14 036 619
20.9	34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	T	0,013	0,114296	913043,48	104 357
20.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12	105,504	97500,00	10 286 640
21	СЦЕНА-1	ПАНЦИРНАЯ СЕТКА	M2		879,2000	12995,00	11 425 204
22	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2		8,7920		181 536 289
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	2455,51768	14286,36	35 080 413
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	84,93072		
22.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	7,38528	120375,70	889 008
22.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	10,19872		
22.5	1603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	4,65976	1942,49	9 052
22.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	7,3	64,1816	17580,66	1 128 355
22.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	3,16512	45545,63	144 157
22.8	9219	ВОДА	M3	0,4	3,5168	1050,00	3 693
22.9	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	102	896,784	155050,00	139 046 359
22.10	31434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,13188	1324000,00	1 746 091
22.11	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	3,297	783000,00	2 581 551
22.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	4,396	6462,56	28 409
22.13	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,17584	5000000,00	879 200
23	E1101-011-01	СТУПЕНЬКИ И ПОДСТУПЕНЬКИ УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		2,2335		3 044 700
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	88,245585	14286,36	1 260 708
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	2,836545		
23.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	20,257845	571,32	11 574
23.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	2,836545		
23.5	9219	ВОДА	M3	3,5	7,81725	1050,00	8 208
23.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	4,55634	387199,00	1 764 210
24	E1501-038-01	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100M2		1,7465		133 334 206
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1300	2270,45	14286,36	32 436 470
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	197,46	344,86389		
24.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,66	1,15269	120375,70	138 756
24.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,8	6,6367		
24.5	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	193	337,0745	17580,66	5 925 992
24.6	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	15,7185	898,12	14 117
24.7	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ-Ч	12	20,958	1108,36	23 229
24.8	9219	ВОДА	M3	2,5	4,36625	1050,00	4 585
24.9	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ I 3	M3	3,6	6,2874	368682,00	2 318 051
24.10	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	T	0,08	0,13972	5652000,00	789 697
24.11	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	T	0,027	0,0471555	56398000,00	2 659 476
24.12	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	55,067145	21567,71	1 187 672
24.13	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,0344	0,0600796	2478260,87	148 893
24.14	75059	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ СТ3СП ШИРИНОЙ 220 ММ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	T	0,01	0,017465	5739130,43	100 234
24.15	937778	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ 30 ММ	M2	102	178,143	491667,00	87 587 034
25	E1501-001-05	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 БОЛЕЕ 6	100M2		0,4870		34 995 759
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2373	1155,651	14286,36	16 510 048
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,29	2,08923		
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,31655	120375,70	38 105
25.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,64	1,77268		
25.5	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ-Ч	22,5	10,9575	1108,36	12 145
25.6	9219	ВОДА	M3	3,56	1,73372	1050,00	1 820
25.7	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	3,5	1,7045	387199,00	659 981
25.8	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	T	0,007	0,003409	3594121,20	12 252
25.9	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	T	0,01455	0,00708585	5652000,00	40 049
25.10	35526	КАРБОРУНД	КГ	59,2	28,8304	21567,71	621 806
25.11	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,0452	0,0220124	2478260,87	54 552
25.12	937777	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ 20 ММ	M2	100	48,7	350000,00	17 045 000
26	E1501-005-01 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ИСКЛЮЧАТЬ, ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ	100M2		-0,4870		-396 132
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,24	-26,41488	14286,36	-377 373
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,42	-0,69154		
26.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,32	-0,15584	120375,70	-18 759
26.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,1	-0,5357		
27	E1101-011-01	ПОЛЫ УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		9,0755		12 371 694
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	358,573005	14286,36	5 122 704
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	11,525885		
27.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	82,314785	571,32	47 028
27.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	11,525885		
27.5	9219	ВОДА	M3	3,5	31,76425	1050,00	33 352
27.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	18,51402	387199,00	7 168 610
28	E1101-011-02 К=2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2		9,0755		3 738 019
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1	9,0755	14286,36	129 656
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	3,81171		
28.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,64	42,11032	571,32	24 058
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,42	3,81171		
28.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	1,02	9,25701	387199,00	3 584 305
29	E1101-031-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ	100M2		9,0755		492 132 239
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	246,42	2236,38471	14286,36	31 949 801
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,84	25,77442		
29.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,32	11,97966	120375,70	1 442 060
29.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	10,52758		
29.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	3,26718	45545,63	148 800
29.6	9219	ВОДА	M3	3,85	34,940675	1050,00	36 688
29.7	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,5	22,68875	387199,00	8 785 061
29.8	36085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,090755	2478260,87	224 915

1	2	3	4	5	6	5	6
29.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	27,77103	120000,00	3 332 524
29.10	937778	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ 30 ММ	М2	100	907,55	491667,00	446 212 386
		РАЗДЕЛ 3. ОГМ-1					
30	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М		0,2927		45 094 170
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	12,14705	14286,36	173 537
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	0,758093		
30.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,111226		
30.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	1,69766	4650,54	7 895
30.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,646867	45545,63	29 462
30.6	9219	ВОДА	М3	0,1	0,02927	1050,00	31
30.7	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,043905	913043,48	40 087
30.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,005854	12200000,00	71 419
31	СЦЕНА-2	АНОДИРОВАННАЯ ТРУБА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	ТН		0,6865	65217391,30	44 771 739
		РАЗДЕЛ 4. ОГМ-2					
32	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М		0,6265		38 078 259
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	25,99975	14286,36	371 442
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	1,622635		
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,23807		
32.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	3,6337	4650,54	16 899
32.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	1,384565	45545,63	63 061
32.6	9219	ВОДА	М3	0,1	0,06265	1050,00	66
32.7	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,093975	913043,48	85 803
32.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,01253	12200000,00	152 866
33	СЦЕНА-2	АНОДИРОВАННАЯ ТРУБА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	ТН		0,5288	65217391,30	34 485 000
34	СЦЕНА-3	ТРУБА КВАДРАТНАЯ №20	ТН		0,1036	7131162,79	738 931
35	СЦЕНА-4	ПЛАСТИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 80X8ММ	ТН		0,0794	11721739,13	930 472
36	СЦЕНА-5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ 10	ТН		0,0685	18000000,00	1 233 720
37	E0601-015-07	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т		0,0803		970 314
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	17,3389788	14286,36	247 711
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0289224		
37.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,012051	151506,40	1 826
37.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0168714	45545,63	768
38	СЦЕНА-6	ЛИСТ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ 8ММ 100X100	ТН		0,0491	11721739,13	576 006
39	СЦЕНА-7	АРМАТУРА А 1 Д 10ММ	ТН		0,0312	4615460,00	144 002
		РАЗДЕЛ 5. ОГМ-3					
40	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М		0,8470		25 073 520
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	35,1505	14286,36	502 173
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	2,19373		
40.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,32186		
40.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	4,9126	4650,54	22 846
40.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	1,87187	45545,63	85 255
40.6	9219	ВОДА	М3	0,1	0,0847	1050,00	89
40.7	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,12705	913043,48	116 002
40.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,01694	12200000,00	206 668
41	СЦЕНА-2	АНОДИРОВАННАЯ ТРУБА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	ТН		0,3575	65217391,30	23 315 217
42	СЦЕНА-3	ТРУБА КВАДРАТНАЯ №20	ТН		0,0134	7131162,79	95 201
43	СЦЕНА-4	ПЛАСТИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 80X8ММ	ТН		0,0268	11721739,13	313 908
44	СЦЕНА-5	АНКЕРНЫЙ БОЛТ 10	ТН		0,0231	18000000,00	416 160
45	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,5851		154 888
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	3,106881	14286,36	44 386
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,011702		
45.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005851	120375,70	704
45.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,005851		
45.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005851	45545,63	266
45.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,655312	3999,24	2 621
45.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0070212	13240000,00	92 961
45.8	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,0011702	11920800,00	13 950
46	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		0,5851		229 029
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	2,240933	14286,36	32 015
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,011702		
46.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005851	120375,70	704
46.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,005851		
46.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005851	45545,63	266
46.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,380315	3999,24	1 521
46.7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,011169	16540000,00	183 874
46.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00081914	13000000,00	10 649
47	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		0,5851		229 029
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	2,240933	14286,36	32 015
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,011702		
47.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005851	120375,70	704
47.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,005851		
47.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005851	45545,63	266
47.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,380315	3999,24	1 521
47.7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,011169	16540000,00	183 874
47.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00081914	13000000,00	10 649
48	E0904-014-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2		2,2500		3 391 033
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,47	10,0575	14286,36	143 685
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,3375		
48.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,27	1108,36	299
48.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,29	0,6525	4650,54	3 034
48.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,3375	45545,63	15 372
48.6	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	0,6075	829,56	504
48.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,001	0,00225	12200000,00	27 450
48.8	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0022	0,00495	11130345,00	55 095
48.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,225	45000,00	10 125
48.10	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2,25	1381546,88	3 108 480

1	2	3	4	5	6	5	6
49	СЦЕНА-8	МИНЕРАЛВАТНЫЕ ПЛИТЫ ТОЛЩ 60ММ	M2		1,7300	15600,00	26 988
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					1 529 626 619
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%					23 210 410
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО ПРОВОД ПРОДУК =1,5%					63 394 014
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ					86 604 423
		ИТОГО					1 616 231 042
		Прочие затраты и расходы подрячика 25,41 %				25,41%	410 684 308
		ИТОГО					2 026 915 350
		Затраты на страхование (тыс сум)					6 486 129
		ИТОГО					2 033 401 479
		НДС				15%	305 010 222
		ИТОГО С НДС					2 338 411 701

РАЗДЕЛ ГЕНПЛАН

1	2	3	4	5	6	5	6
1	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3		19,5000		7648587,32
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	244,335	14286,36	3490658,16
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,04	59,28		
1.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,04	59,28	66935,85	3967957,26
1.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	237,51	799,85	189971,90
2	E2701-005-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2		1,9500		6994938,01
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,7	67,665	14286,36	966686,66
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,15	27,5925		
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,93	9,6135	120375,70	1157231,79
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	2,7885	151349,00	422036,69
2.5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-Ч	1,93	3,7635	242262,20	911753,79
2.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	7,79	15,1905	231442,70	3515730,33
2.7	9219	ВОДА	M3	10,5	20,475	1050,00	21498,75
3	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M3		1,9500		67626892,72
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	351	14286,36	5014512,92
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,13	35,3535		
3.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	93,6	943,82	88341,61
3.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	18	35,1	51190,27	1796778,55
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,2535	45545,63	11545,82
3.6	9219	ВОДА	M3	0,2	0,39	1050,00	409,50
3.7	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (M150)	M3	102	198,9	291304,00	57940365,60
3.8	35516	РОГОЖА	M2	250	487,5	5692,18	2774938,73
4	E0601-015-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДБЛАЖАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОВ	T		10,8030		94142275,44
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,64	136,54992	14286,36	1950801,53
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,38	4,10514		
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,16	1,72848	151506,40	261875,78
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	2,37666	45545,63	108246,48
4.5	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0,028	0,302484	8522000,00	2577768,65
5	СЦЕНА-1	АРМАТУРА ВР I Д 5ММ	TН		10,8030		89243583,00
6	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		19,5000		26942341,63
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	770,445	14286,36	11006855,86
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	24,765		
6.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	176,865	571,32	101046,51
6.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	24,765	14536,67	360000,54
6.5	9219	ВОДА	M3	3,5	68,25	1050,00	71662,50
6.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	39,78	387199,00	15402776,22
7	E1101-011-02 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2		19,5000		24452161,47
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	58,5	14286,36	835752,15
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,26	24,57		
7.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	271,44	571,32	155079,10
7.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,26	24,57	14536,67	357165,89
7.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	3,06	59,67	387199,00	23104164,33
8	E1101-027-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100M2		19,5000		138343297,46
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,31	1585,545	14286,36	22651669,20
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,77	73,515		
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	7,02	120375,70	845037,41
8.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,57	50,115	14536,67	728505,02
8.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,84	16,38	45545,63	746037,43
8.6	9219	ВОДА	M3	3,85	75,075	1050,00	78828,75
8.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	59,67	100000,00	5967000,00
8.8	44350	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ ТРАТУАРНАЯ ПЛИТКА 400X400X50ММ	M2	102	1989	49025,00	97510725,00
8.9	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,3	25,35	387199,00	9815494,65
9	E0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3		0,1088		4689152,46
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	36,717824	14286,36	524564,11
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	2,459968		
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,029376	120375,70	3536,16
9.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	1,825664	943,82	1723,10
9.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	21,3	2,31744	51190,27	118630,38
9.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,042432	151506,40	6428,72
9.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,080512	799,85	64,40
9.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,07072	45545,63	3220,99
9.9	9219	ВОДА	M3	0,283	0,0307904	1050,00	32,33
9.10	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	102	11,0976	321739,00	3570530,73
9.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,0019584	8900000,00	17429,76
9.12	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСНЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	T	0,025	0,00272	695652,17	1892,17
9.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,0030464	8260869,57	25165,91
9.14	35516	РОГОЖА	M2	88,2	9,59616	5692,18	54623,09
9.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,023936	2478260,87	59319,65
9.16	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,8	4,87424	61956,52	301990,96

1	2	3	4	5	6	5	6
10	E2702-B012-01	УСТРОЙСТВО БОРДЮРА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА БЕТОНОУКЛАДЧИКОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ POWER CURBERS 5700-C: ФОРМА 5, MOLD 5	100 М КОНСТРУКЦИЙ		2,7200		22887526,47
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,58	75,0176	14286,36	1071728,56
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,6	42,432		
10.3	591	АВТОБЕТОНОСЕСИТЕЛИ, ЕМКОСТЬ ДО 6,3 М3	МАШ.-Ч	2,98	8,1056	69586,78	564042,57
10.4	1085	МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч	0,2	0,544	35101,90	19095,43
10.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,03	2,8016	151349,00	424019,36
10.6	2467	БЕТОНОУКЛАДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ POWER CURBERS 5700-C	МАШ.-Ч	4,97	13,5184	678650,60	9174270,27
10.7	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,45	3,944	898,12	3542,17
10.8	3363	ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ГЕНЕРАТОРОМ, КОМПРЕССОРОМ)	МАШ.-Ч	1,45	3,944	172439,48	680101,31
10.9	9219	ВОДА	М3	1,05	2,856	1050,00	2998,80
10.10	29170	ЖИДКОСТЬ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ	Л	25,8	70,176	4500,00	315792,00
10.11	40960	СМАЗКА ОТ ПРИЛИПАНИЯ БЕТОНА	Л	4	10,88	12200,00	132736,00
10.12	74234	ПЛЕНКА ПОЛЭТИЛЕНОВАЯ	М2	170	462,4	3000,00	1387200,00
11	СЦЕНА-2	БЕТОННЫЙ БОРДЮР МАРКИ БР 100,20,8 (БЕТОН В30)	М		272,0000	33500,00	9112000,00
		РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЯ					
12	E4701-007-01	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ		2,8000		1093249,54
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,33	76,524	14286,36	1093249,54
13	E4701-017-01	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7X0,7 М	10ШТ		2,8000		6881776,81
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,36	26,208	14286,36	374416,96
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,756		
13.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,27	0,756	151349,00	114419,84
13.4	23469	ВОДА	М3	1	2,8	1050,00	2940,00
13.5	26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	10	28	5000,00	140000,00
14	СЦЕНА-4	ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ	ШТ		6,0000	125000,00	750000,00
15	СЦЕНА-3	МОЖЖЕВЕЛЬНИК	ШТ		22,0000	250000,00	5500000,00
16	E4701-054-02 ДОП. 6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ЗАГУЩЕННЫХ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2		4,2800		3741986,35
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,7	67,196	14286,36	959986,35
16.2	25500	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	5	21,4	50000,00	1070000,00
16.3	26995	БИОГУМУС	Т	0,3	1,284	400000,00	513600,00
16.4	41704	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	4	17,12	70000,00	1198400,00
17	E4701-001-02	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2		4,2800		623685,40
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	43,656	14286,36	623685,40
18	E4701-001-03	РАЗБИВКА УЧАСТКА	100М2		4,5000		517661,03
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,62	34,29	14286,36	489879,34
18.2	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,0002	0,0009	18477240,00	16629,52
18.3	36066	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0045	2478260,87	11152,17
19	E4701-085-01	ОТКРЫТИЕ ИЛИ ЗАКРЫТИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНOK	100М2		0,2200		11000,50
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5	0,77	14286,36	11000,50
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					406 596 532,61
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%	СУМ				4 352 238,93
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО ПРОВОД ПРОДУК =1,5%	СУМ				-
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				16 434 682,44
		ИТОГО					20 786 921,37
		Прочие затраты и расходы подрядчика 25,41 %				25,41%	427 383 453,98
							535 981 589,64
		Затраты на страхование (тыс. сум)					1 715 141,09
							537 696 730,73
		НДС				15%	80 654 509,61
		ИТОГО С НДС					618 351 240

РАЗДЕЛ НАСОСНАЯ

1	2	3	4	5	6	5	6
1	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС		1,0000		6 049 258
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	14286,36	202 438
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08		
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	151506,40	7 575
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4650,54	2 418
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	45545,63	1 366
1.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	18000000,00	39 600
1.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,014	0,014	292932,00	4 101
1.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	12200000,00	4 758
1.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	20000,00	1 400
1.10	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	80778,00	161 556
1.11	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127	18000000,00	22 860
2	ЦЕНА-1	НАСОС МАРКИ ГНОМ 16-15-B273 Q 16М3/ЧАС 4,4Л/СЕК Н 15М	ШТ		1,0000	4132185,00	4 132 185
3	ЦЕНА-2	ЭЛ ДВИГАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВП-132 N 2КВТ	ШТ		1,0000	1469000,00	1 469 000
4	E1602-002-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100М		0,6030		3 198 634
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,05	36,81315	14286,36	525 926
4.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,10854	51190,27	5 556
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0603	151506,40	9 136
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,14	0,68742	45545,63	31 309
4.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,06	2,44818	1096,93	2 685
4.6	9219	ВОДА	М3	7,03	4,23909	1050,00	4 451
4.7	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0251	0,0151353	696,00	11
4.8	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001	0,000603	9000000,00	5 427
4.9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0017	0,0010251	28133088,00	28 839
4.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,68	1,01304	6253,00	6 335
4.11	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,007	0,004221	354528,00	1 496
5	СЦЕНА-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 76X4ММ	М		60,3000	42744,00	2 577 463
6	E1303-002-01	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2		0,0320		17 535

1	2	3	4	5	6	5	6
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	0,12544	14286,36	1 792
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,00096		
6.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00032	120375,70	39
6.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,00032	1229,48	0
6.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00064	45545,63	29
6.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,03584	3999,24	143
6.7	31429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0159	0,0005088	23220000,00	11 814
6.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,000256	14520000,00	3 717
7	E1303-004-06	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124	100М2		0,0320		401 091
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,47	0,07904	14286,36	1 129
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,00096		
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00032	120375,70	39
7.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,00032	1229,48	0
7.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00064	45545,63	29
7.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,0208	3999,24	83
7.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,000256	14520000,00	3 717
7.8	31775	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОЛУБАЯ	Т	0,019	0,000608	28690000,00	17 444
8	СЦЕНА-4	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Д 80ММ	ШТ		2,0000	80778,00	161 556
9	СЦЕНА-5	ОТВОД Д 80ММ	ШТ		2,0000	84893,00	169 786
10	СЦЕНА-6	ХОМУТ (ЛИСТ ИЗ СТАЛИ 5ММ)	ТН		0,0022	11721739,13	26 139
11	СЦЕНА-7	БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ	КГ		1,1760	18000,00	21 168
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					9 666 518
		ЗАГотовительно-складские расходы	СУМ				67 214
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				112 024
							179 238
		ЗАГотовительно-складские расходы =2% и М/К=0,75%	СУМ				65 272
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО ПРОВОД ПРОДУК =1,5%	СУМ				163 682
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				228 954
		ВСЕГО ИТОГО					10 074 709
		Прочие затраты и расходы подрядчика 25,41 %				25,41%	1 091 178
							11 165 888
		Затраты на страхование (тыс сум)					35 731
							11 201 618
		НДС				15%	1 680 243
		ИТОГО С НДС					12 881 861

РАЗДЕЛ ЭМ

1	2	3	4	5	6	5	6
1	Ц0803-599-10	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО 15	ШТ		1,0000		3 282 520
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,17	4,17	14286,36	59 574
1.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02	151506,40	3 030
1.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,58	0,58	898,12	521
1.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041	40000,00	1 640
1.5	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2	17860,00	3 572
1.6	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	7200,00	7 200
1.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041	50000,00	2 050
1.8	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,144	18284,48	2 633
1.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,023	100000,00	2 300
2	ЦЕНА-3	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ДВУМЯ ВВОДАМИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 32А-2ШТ И НА ОТХОДЯЩИМ ЛИНИИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 16А-2ШТ ШАО4-3-54УЗ (ВРУ)	ШТ		1,0000	3200000,00	3 200 000
3	Ц0801-026-01	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ 6-10 КВ, ШКАФ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОРИДОРНОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ		2,0000		6 208 608
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,8	77,6	14286,36	1 108 622
3.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,2	2,4	151506,40	363 615
3.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,46	4,92	4650,54	22 881
3.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,47	0,94	59339,58	55 779
3.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ЭЧ2А	КГ	0,8	1,6	12200,00	19 520
3.6	65139	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСт3ПС3 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	Т	0,002	0,004	11721739,13	46 887
4	ЦЕНА-1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 16А-2ШТ ПР11-3050	ШТ		1,0000	2295652,00	2 295 652
5	ЦЕНА-2	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, 16А-3ШТ ПР11-3050	ШТ		1,0000	2295652,00	2 295 652
6	Ц0803-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ		0,5800		5 055 048
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	68,44	14286,36	977 759
6.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,36	0,2088	151506,40	31 635
6.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	32	18,56	16728,25	310 476
6.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,36	0,2088	59339,58	12 390
6.5	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	59,16	5000,00	295 800
6.6	46109	МУФТА	ШТ	102	59,16	2500,00	147 900
6.7	64080	КРЮК	ШТ	102	59,16	7500,00	443 700
6.8	64809	ПАТРУБКИ	100ШТ	10,2	5,916	30000,00	177 480
7	СЦЕНА-4	ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН 24Вт LDLR20	ШТ		56,0000	45826,00	2 566 256
8	СЦЕНА-5	ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ МОЩН 26Вт LZ LED	ШТ		2,0000	45826,00	91 652
9	Ц0803-595-02	СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНАХ НА СТЕНАХ, КОЛОННАХ И ФЕРМАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	100ШТ		0,0800		2 803 132
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291	23,28	14286,36	332 586
9.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,73	0,1384	151506,40	20 968
9.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	96,9	7,752	16728,25	129 677
9.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,73	0,1384	59339,58	8 213
9.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,87	0,1496	18000,00	2 693
9.6	46140	ПРОВОД	М	248	19,84	7500,00	148 800
9.7	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,1632	50000,00	8 160

1	2	3	4	5	6	5	6
9.8	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	20,4	1,632	20000,00	32 640
9.9	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	102	8,16	5913,00	48 250
9.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0088	100000,00	880
10	СЦЕНА-6	СВЕТИЛЬНИК С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТЕП ЗАЩ IP65 CD LED	ШТ	4шт	8,0000	258783,00	2 070 264
11	П0803-591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,0400		57 131
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,5	1,58	14286,36	22 572
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4	0,256	829,56	212
11.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0408	40000,00	1 632
11.4	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00016	0,0000064	17087000,00	109
11.5	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0003	0,000012	17087000,00	205
12	СЦЕНА-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 16-А, 220 В, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP44 EIV10-021-10-44	ШТ		4,0000	8100,00	32 400
13	П0803-591-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100ШТ		0,0200		42 452
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,4	1,468	14286,36	20 972
13.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0024	151506,40	364
13.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0024	59339,58	142
13.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	20,4	0,408	4000,00	1 632
13.5	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0096	0,000192	5739130,43	1 102
13.6	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	20,4	0,408	5000,00	2 040
14	СЦЕНА-8	РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP54	ШТ		2,0000	8100,00	16 200
15	П0803-603-01	ЯЩИК	ШТ		2,0000		732 924
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,43	2,86	14286,36	40 859
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,52	829,56	431
15.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04	151506,40	6 060
15.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04	59339,58	2 374
15.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,08	40000,00	3 200
16	ЦЕНА-9	ЯЩИК С Понижающим трансформатором 220/36 В, мощностью 250 Вт, IP54 ЯТП-0,25-23У3	ШТ		2,0000	340000,00	680 000
17	П0802-141-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М		4,5000		8 584 517
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,7	61,65	14286,36	880 754
17.2	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	3,22	14,49	1256,90	18 213
17.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	1,755	151506,40	265 894
17.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,22	14,49	18156,55	263 088
17.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,39	1,755	59339,58	104 141
17.6	31087	КРАСКА	КГ	0,25	1,125	17860,00	20 093
17.7	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,0045	5739130,43	25 826
17.8	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЭКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	Т	0,01	0,045	8521739,13	383 478
18	СЦЕНА-10	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, НЕ РАСПРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ 3X2,5MM2 ВВГНГ 0,66	М		264,0000	8390,00	2 214 960
19	СЦЕНА-11	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, НЕ РАСПРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ 3X4MM2 ВВГНГ 0,66	М		66,0000	13800,00	910 800
20	СЦЕНА-12	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, НЕ РАСПРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ 5X4MM2 ВВГНГ 0,66	М		14,0000	20315,00	284 410
21	СЦЕНА-13	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, НЕ РАСПРОНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ 5X6MM2 ВВГНГ 0,66	М		106,0000	30310,00	3 212 860
22	П0802-407-01	ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М		2,4400		3 337 920
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,8	75,152	14286,36	1 073 649
22.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	1,1468	151506,40	173 748
22.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	20	48,8	16728,25	816 339
22.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,42	15,6648	4650,54	72 850
22.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,47	1,1468	59339,58	68 051
22.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,18	15,0792	898,12	13 543
22.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,82	2,0008	40000,00	80 032
22.8	31087	КРАСКА	КГ	0,68	1,6592	17860,00	29 633
22.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	2,562	12200,00	31 256
22.10	45763	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЕМЛЯЮЩИЕ	100ШТ	0,65	1,586	196926,00	312 325
22.11	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1,02	2,4888	30000,00	74 664
22.12	63499	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,08	0,1952	50000,00	9 760
22.13	64231	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,03	0,0732	55000,00	4 026
22.14	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	8	19,52	7200,00	140 544
23	СЦЕНА-14	ТРУБА ГИБКАЯ, ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ Д 25ММ	М		244,0000	1793,04	437 502
24	П0802-407-02	ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100М		1,1400		2 229 967
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	47,31	14286,36	675 888
24.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,912	151506,40	138 174
24.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	26,8	30,552	16728,25	511 081
24.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,42	7,3188	4650,54	34 036
24.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,912	59339,58	54 118
24.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,47	9,6558	898,12	8 672
24.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,82	0,9348	40000,00	37 392
24.8	31087	КРАСКА	КГ	0,68	0,7752	17860,00	13 845
24.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	1,197	12200,00	14 603
24.10	45763	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЕМЛЯЮЩИЕ	100ШТ	0,65	0,741	196926,00	145 922
24.11	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1,02	1,1628	30000,00	34 884
24.12	63499	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,08	0,0912	50000,00	4 560
24.13	64231	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,032	0,03648	55000,00	2 006
24.14	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	8	9,12	7200,00	65 664
25	СЦЕНА-15	ТРУБА ГИБКАЯ, ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ Д 32ММ	М		114,0000	2182,60	248 816
26	СЦЕНА-16	КЛНПСА Д 25ММ	ШТ		488,0000	299,00	145 912
27	СЦЕНА-17	КЛНПСА Д 32ММ	ШТ		228,0000	414,00	94 392
28	П0802-182-02	ЯЩИК ИЛИ КОРОБ ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ, ДО 4	ШТ		15,0000		5 401 151
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,9	358,5	14286,36	5 121 661

1	2	3	4	5	6	5	6
29	СЦЕНА-18	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ КАБЕЛЕЙ КМ-202	ШТ		15,0000	13826,00	207 390
30	СЦЕНА-19	ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ ВИНТОВОЙ 25А, 12-ТИ СЕКЦИОННЫЙ ЗВИ5	ШТ		10,0000	7210,00	72 100
31	Ц0803-506-01	ТРОЛЕИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 5X50 ММ ИЛИ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ № 4, ИЛИ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 18 ММ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	100М		0,7100		3 438 007
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107	75,97	14286,36	1 085 335
31.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,58	3,2518	829,56	2 698
31.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,45	1,0295	151506,40	155 976
31.4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,26	4,4446	18156,55	80 699
31.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20,1	14,271	1108,36	15 817
31.6	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	44,1	31,311	16728,25	523 778
31.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	72,2	51,262	4650,54	238 396
31.8	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,45	1,0295	59339,58	61 090
31.9	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	10,5	7,455	761,00	5 673
31.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00074	0,0005254	8900000,00	4 676
31.11	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,51	0,3621	18000,00	6 518
31.12	31087	КРАСКА	КГ	8,67	6,1557	17860,00	109 941
31.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	7,48	5,3108	12200,00	64 792
31.14	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	9,2	6,532	5913,00	38 624
32	СЦЕНА-20	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ 63X63X4ММ	ТН		0,0702	6521739,13	457 826
33	СЦЕНА-21	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40X4ММ	ТН		0,0353	5739130,43	202 477
34	СЦЕНА-22	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СЕЧ 25X4ММ	ТН		0,0198	5739130,43	113 348
35	СЦЕНА-23	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40X4ММ	ТН		0,0353	5739130,43	202 477
36	СЦЕНА-24	СТАЛЬЮ КРУГЛОЙ В6	ТН		0,0009	8260869,57	7 352
37	СЦЕНА-25	ИЗОЛЕНТА ПВХ	ШТ		12,0000	5043,00	60 516
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					41 173 377
							932 476
		ЗАГOTOВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%	СУМ				334 140
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО ПРОВОД ПРОДУК=1,5%	СУМ				101 577
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				496 758
							271 082
		ЗАГOTOВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				101 656
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				169 426
		ИТОГО					42 376 934
		Прочие затраты и расходы подрядчика 25,41 %				25,41%	8 546 539
							50 923 473
		Затраты на страхование (тыс. сум)					162 955
							51 086 428
		НДС				15%	7 662 964
		ИТОГО С НДС					58 749 392

, РАЗДЕЛ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	5	6
1	Ц1004-067-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ		9,0000		39 074 959
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	19,62	14286,3616	280 298
1.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,09	120375,7	10 834
2	ЦЕНА-1	4 МЕГАПКСЕЛ IP ВИДЕОКАМЕРА ТИП DS-2CD3644FP-IZS (СТАЦИОНАРНАЯ)	ШТ		4,0000	2626853	10 507 412
3	ЦЕНА-2	4 МЕГАПКСЕЛ IP ВИДЕОКАМЕРА ТИП DS-2CD2H43G0-IZS (КУПОЛЬНАЯ)	ШТ		5,0000	5655283	28 276 415
4	Ц1003-013-05	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ	ШТ		1,0000		2 205 777
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,76	6,76	14286,3616	96 576
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,27	120375,7	32 501
4.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0011	0,0011	17087000	18 796
4.4	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,003	0,003	118000	354
5	ЦЕНА-3	РОЕ КОММУТАТОР 16 ПОРТОВ ТИП MNB24G-16EP-4G	ШТ		1,0000	2057550	2 057 550
6	Ц1009-002-05 ДОП. 3	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ		1,0000		1 573 432
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5	14286,3616	71 432
6.2	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02	0,02	100000	2 000
7	ЦЕНА-4	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS APC 1000 VA RM 2U 230V	ШТ		1,0000	1500000	1 500 000
8	Ц1009-003-01 ДОП. 3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ШКАФ /ВИДЕО КРОСС/ КАМЕРНЫХ КАНАЛОВ. КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 16	ШТ		1,0000		8 393 626
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,7	44,7	14286,3616	638 600
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,03		
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	120375,7	3 611
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1	45545,6304	4 555
8.5	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,00001	0,00001	54024053,04	540
8.6	55432	МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	0,09	0,09	18000	1 620
8.7	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	16	16	5913	94 608
8.8	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,005	0,005	18284,48276	91
9	ЦЕНА-5	ШКАФ 6U ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СЕРВЕРНЫЙ 19 600X450X356ММ	ШТ		1,0000	7500000	7 500 000
10	СЦЕНА-6	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 1U С КРЫШКОЙ	ШТ		1,0000	150000	150 000
11	Ц1001-055-03	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100М		5,0800		8 308 522
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,5	215,9	14286,3616	3 084 425
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,74	8,8392		
11.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,74	8,8392	120375,7	1 064 025
11.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0033	0,016764	350000	5 867
11.5	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00036	0,0018288	8522000	15 585
11.6	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,0070612	17087000	120 655
11.7	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	15,8496	15000	237 744
12	СЦЕНА-7	КАБЕЛЬ КСВПНЭ 6Е 4X2X0,52ММ2	М		508,0000	7095	3 604 260
13	СЦЕНА-8	КОННЕКТОРЫ RJ-45	ШТ		20,0000	8798	175 960
14	Ц1006-036-06	ТРУБА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100М		4,6000		5 950 782
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61	280,6	14286,3616	4 008 753
14.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,07	0,322	1229,48064	396
14.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,54	43,884	4650,5448	204 085
14.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,15	59339,58048	68 241
14.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,09	0,414	40000	16 560
14.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,072	0,3312	15833	5 244
14.7	32545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0026	0,01196	9000000	107 640

1	2	3	4	5	6	5	6
14.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0022	0,01012	12200000	123 464
14.9	41503	ВТУЛКИ В42	1000 ШТ	0,024	0,1104	3000000	331 200
14.10	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	2,4	11,04	30000	331 200
15	СЦЕНА-9	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ПХВ Д 16ММ	М		460,0000	1200	552 000
16	СЦЕНА-10	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ ПХВ Д 16ММ	ШТ		920,0000	200	184 000
17	СЦЕНА-11	МЕТИЗЫ	КГ		1,0000	18000	18 000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							65 507 097
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							65 507 097
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ				598 097
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ			СУМ				996 828
ИТОГО							1 594 924
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%			СУМ				121 948
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО ПРОВОД ПРОДУК =1,5%			СУМ				54 064
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ			СУМ				124 656
ИТОГО							300 668
ВСЕГО						25,41%	4 057 059
Прочие затраты и расходы подрядчика 25,41 %							71 459 749
Затраты на страхование (тыс.сум)							228 671
							71 688 420
НДС						15%	10 753 263
ИТОГО С НДС							82 441 683

РАЗДЕЛ ВК

РАЗДЕЛ 1. НВК							
КАНАЛИЗАЦИЯ							
1	E0101-013-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3		0,0046		49064,14
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,08	0,069368	14286,36	991,02
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,62	0,200652		
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,34	0,047564	235812,20	11216,17
1.4	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	33,28	0,153088	240672,50	36844,07
1.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,04	0,000184	70000,00	12,88
2	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		8,5100		102623,45
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	0,895252		
2.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	0,895252	114630,80	102623,45
3	E0101-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3		0,0194		141497,87
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,57	0,263258	14286,36	3761,00
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,5	0,5723		
3.3	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	29,5	0,5723	240672,50	137736,87
4	E0102-055-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0200		54002,45
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	3,78	14286,36	54002,45
5	E2301-001-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3		0,1200		180942,29
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	1,224	14286,36	17486,51
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,042		
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,042	120375,70	5055,78
5.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	11	1,32	120000,00	158400,00
6	E0101-033-02	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		0,0194		40578,09
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,87	0,172078		
6.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,87	0,172078	235812,20	40578,09
7	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3		0,1940		76093,64
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	2,43082	14286,36	34727,57
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,58976		
7.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	0,58976	66935,85	39476,09
7.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	2,36292	799,85	1889,98
8	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0360		49990,84
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	3,4992	14286,36	49990,84
9	E0102-066-02	КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ УСТОЙЧИВЫХ	100М2		0,4400		808536,63
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,2	8,888	14286,36	126977,18
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,3168		
9.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,1276	151506,40	19332,22
9.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,1892	45545,63	8617,23
9.5	50757	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,5 ДО 1 Т	Т	0,011	0,00484	11130345,00	53870,87
9.6	51615	ЩИТЫ ИНВЕНТАРНЫЕ	М2	22	9,68	61956,52	599739,13
10	E2201-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		0,0020		63775,48
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	0,388	14286,36	5543,11
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,8	0,0616		
10.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,54	0,05708	9506,76	542,65
10.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,0007	151506,40	106,05
10.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,00278	28572,86	79,43
10.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00104	45545,63	47,37
10.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	12	0,024	1999,62	47,99
10.8	9219	ВОДА	М3	18	0,036	1050,00	37,80
10.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,00088	3500,00	3,08

1	2	3	4	5	6	5	6
10.10	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	1010	2,02	28400,00	57368,00
11	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ		0,0090		123637,71
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	1,557	14286,36	22243,87
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,41	0,19269		
11.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	0,1827	9506,76	1736,89
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00063	151506,40	95,45
11.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,00837	28572,86	239,15
11.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00099	45545,63	45,09
11.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	0,072	1999,62	143,97
11.8	9219	ВОДА	МЗ	5	0,045	1050,00	47,25
11.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,00144	3500,00	5,04
11.10	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	1010	9,09	10900,00	99081,00
12	E2303-001-03	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ		0,0810		2970991,40
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	138,69	11,23389	14286,36	160491,41
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,82	1,92942		
12.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,01458	120375,70	1755,08
12.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	18,88	1,52928	151506,40	231695,71
12.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,15	0,01215	28572,86	347,16
12.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,61	0,37341	45545,63	17007,19
12.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0243	891,26	21,66
12.8	12214	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,12	0,00972	354528,00	3446,01
12.9	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,77	0,06237	292932,00	18270,17
12.10	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,1	0,3321	321739,00	106849,52
12.11	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,008	0,000648	913043,48	591,65
12.12	38925	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0,017	0,001377	11721739,13	16140,83
12.13	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,6	0,1296	120000,00	15552,00
13	СЦЕНА-1	КО6 КОЛОДЕЦ	ШТ		4,0000	60870,00	243480,00
14	СЦЕНА-2	КС7.3 КОЛОДЕЦ	ШТ		1,0000	133912,80	133912,80
15	СЦЕНА-3	КС10.3 КОЛОДЕЦ	ШТ		1,0000	191304,00	191304,00
16	СЦЕНА-4	КС10.6 КОЛОДЕЦ	ШТ		1,0000	191304,00	191304,00
17	СЦЕНА-5	КС10.9 КОЛОДЕЦ	ШТ		1,0000	278261,00	278261,00
18	СЦЕНА-6	ПШ10-2 КОЛОДЕЦ	ШТ		1,0000	347826,00	347826,00
19	СЦЕНА-7	ПН10 КОЛОДЕЦ	ШТ		1,0000	308696,00	308696,00
20	СЦЕНА-8	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ УГОЛОК И АРМАТУРЫ	КГ		13,8400	11130,00	154039,20
21	СЦЕНА-9	ЛЮК ЧУТУННЫЙ Д 700ММ	ШТ		1,0000	550000,00	550000,00
22	E2304-008-01	ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ СУХИХ	ВРЕЗКА		1,0000		700156,26
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,84	16,84	14286,36	240582,33
22.2	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,001	0,001	354528,00	354,53
22.3	34511	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ (ПС-Д20) МАРКИ 300	Т	0,001	0,001	913043,48	913,04
22.4	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,065	0,065	291304,00	18934,76
22.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,2	0,2	120000,00	24000,00
23	СЦЕНА-10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОЛОДЕЦ	КГ		37,3200	11130,00	415371,60
24	E0101-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ		0,1355		988296,98
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,57	1,838735	14286,36	26268,83
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,5	3,99725		
24.3	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	29,5	3,99725	240672,50	962028,15
25	E0101-013-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ		0,0105		111994,23
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,08	0,15834	14286,36	2262,10
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,62	0,45801		
25.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,34	0,10857	235812,20	25602,13
25.4	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	33,28	0,34944	240672,50	84100,60
25.5	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,04	0,00042	70000,00	29,40
26	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		19,4250		234249,19
26.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	2,04351		
26.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	2,04351	114630,80	234249,19
27	E0102-055-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0850		229510,40
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	16,065	14286,36	229510,40
28	E0101-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ		0,0085		61996,49
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,57	0,115345	14286,36	1647,86
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,5	0,25075		
28.3	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	29,5	0,25075	240672,50	60348,63
29	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ		0,2800		109825,87
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	3,5084	14286,36	50122,27
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,8512		
29.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,86 МПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,04	0,8512	66935,85	56975,80
29.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	3,4104	799,85	2727,80
30	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,3350		465192,51
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	32,562	14286,36	465192,51

1	2	3	4	5	6	5	6
31	E0101-033-02	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЖЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ		0,1160		242631,89
31.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,87	1,02892		
31.2	257	БУЛЬДОЖЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	8,87	1,02892	235812,20	242631,89
32	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ		0,0940		919637,07
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173	16,262	14286,36	232324,81
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,41	2,01254		
32.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3	1,9082	9506,76	18140,81
32.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,00658	151506,40	996,91
32.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,93	0,08742	28572,86	2497,84
32.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,01034	45545,63	470,94
32.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8	0,752	1999,62	1503,71
32.8	9219	ВОДА	МЗ	5	0,47	1050,00	493,50
32.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,01504	3500,00	52,64
32.10	38405	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32X2,9 ММ РР-Р PN 10 АТМ	М	1010	94,94	6985,00	663155,90
33	E2203-002-01	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ		0,2000		151166,73
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,14	0,828	14286,36	11829,11
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,62	0,524		
33.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	2,6	0,52	9506,76	4943,52
33.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002	151506,40	303,01
33.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002	45545,63	91,09
33.6	63909	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	10	2	35000,00	70000,00
34	СЦЕНА-11	ВЕНТИЛЬ Д 32ММ	ШТ		2,0000	32000,00	64000,00
35	E2204-001-01	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ		0,2040		7033824,45
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,6	18,0744	14286,36	258217,41
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	28,54	5,82216		
35.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,051	120375,70	6139,16
35.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	20,36	4,15344	151506,40	629272,74
35.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,16	0,03264	28572,86	932,62
35.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,77	1,58508	45545,63	72193,47
35.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,32	0,06528	891,26	58,18
35.8	9219	ВОДА	МЗ	0,0031	0,0006324	1050,00	0,66
35.9	12699	ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,26	0,46104	70000,00	32272,80
35.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,0001632	8900000,00	1452,48
35.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСНЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,0002244	695652,17	156,10
35.12	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,2448	99130,43	24267,13
35.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,00816	2478260,87	20222,61
35.14	44011	АРМАТУРА	Т	0,64	0,13056	8260869,57	1078539,13
35.15	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,33	0,27132	269565,00	73138,38
35.16	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,1	0,0204	354528,00	7232,37
36	СЦЕНА-6	ПН10-2 КОЛОДЕЦ	ШТ		2,0000	347826,00	695652,00
37	СЦЕНА-7	ПН10 КОЛОДЕЦ	ШТ		2,0000	308696,00	617392,00
38	СЦЕНА-1	КО6 КОЛОДЕЦ	ШТ		2,0000	60870,00	121740,00
39	СЦЕНА-5	КС10,9 КОЛОДЕЦ	ШТ		2,0000	278261,00	556522,00
40	СЦЕНА-4	КС10,6 КОЛОДЕЦ	ШТ		4,0000	191304,00	765216,00
41	СЦЕНА-8	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ИЗ УГОЛОК И АРМАТУРЫ	КГ		30,9200	11130,00	344139,60
42	СЦЕНА-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ Д 700ММ	ШТ		2,0000	550000,00	1100000,00
43	СЦЕНА-10	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	КГ		56,5200	11130,00	629087,60
44	E2201-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		0,0018		79897,93
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194	0,3492	14286,36	4988,80
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,8	0,05544		
44.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	28,54	0,051372	9506,76	488,38
44.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,35	0,00063	151506,40	95,45
44.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	1,39	0,002502	28572,86	71,49
44.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,000936	45545,63	42,63
44.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	12	0,0216	1999,62	43,19
44.8	9219	ВОДА	МЗ	18	0,0324	1050,00	34,02
44.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,44	0,000792	3500,00	2,77
44.10	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	1010	1,818	28400,00	51631,20
45	СЦЕНА-12	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ П/Э ТРУБ Д 100ММ	ШТ		3,0000	7500,00	22500,00
		РАЗДЕЛ 2. ВК					
		ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1					
46	E1606-001-01 ДОП. 3	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫХ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	УЗЕЛ		1,0000		664437,32
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	9,52	14286,36	136006,16
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,08		
46.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02	51190,27	1023,81
46.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02	151506,40	3030,13
46.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,77	0,77	4650,54	3580,92
46.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,04	45545,63	1821,83
46.7	9219	ВОДА	МЗ	2,67	2,67	1050,00	2803,50
46.8	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00002	16540000,00	330,80
46.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00001	10000000,00	100,00
46.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,00041	12200000,00	5002,00
46.11	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,01	23364,77	233,65
46.12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,001	0,001	354528,00	354,53
46.13	63682	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	12	12	11130,00	133560,00
46.14	63697	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, КОМУТЫ	КГ	3	3	11130,00	33390,00
46.15	63699	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛ	1	1	129000,00	129000,00

1	2	3	4	5	6	5	6
46.16	63705	ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ, ГАЙКАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И МУФТОВОЙ АРМАТУРОЙ	КОМПЛ	1	1	75000,00	75000,00
47	ЦЕНА-13	ВОДОМЕР ВСКМ-15	ШТ			1,0000	139200,00
48	E1806-007-01	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ			0,1000	40778,70
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,18	0,818	14286,36	11686,24
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,036		
48.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,001	151506,40	151,51
48.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,78	0,278	4650,54	1292,85
48.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,035	45545,63	1594,10
48.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	0,0007	12200000,00	854,00
48.7	45363	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ШТ	10	1	25200,00	25200,00
49	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ			1,0000	222020,10
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	1,47	14286,36	21000,95
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01		
49.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,35	4650,54	1627,69
49.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	45545,63	455,46
49.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00014	12200000,00	1708,00
49.6	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	15000,00	30000,00
49.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0011	18000000,00	19800,00
49.8	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 50	1000ШТ	0,002	0,002	3500000,00	7000,00
50	СЦЕНА-14	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ДУ 15ММ 15БЗК	ШТ			1,0000	129428,00
51	СЦЕНА-15	ППР КРАН ШАРОВОЙ ДУ 15ММ	ШТ			1,0000	11000,00
52	E1602-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М			0,0050	7295,11
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	0,18535	14286,36	2647,98
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,59	0,00295		
52.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00035	151506,40	53,03
52.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0022	45545,63	100,20
52.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,39	0,00695	1096,93	7,62
52.6	9219	ВОДА	МЗ	0,69	0,00345	1050,00	3,62
52.7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0000125	696,00	0,01
52.8	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-015 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,0000022	16540000,00	36,39
52.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,00000265	10000000,00	26,50
52.10	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000002	9000000,00	18,00
52.11	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,00000095	28133088,00	26,73
52.12	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,342	0,00171	6253,00	10,69
52.13	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,05	0,00025	23364,77	5,84
53	СЦЕНА-16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПР. ОЦИНКОВАННЫЕ Д 21,3Х2,8ММ	М			0,5000	8717,00
54	E1604-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М			0,1900	476900,08
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	23,142	14286,36	330614,98
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,94	0,9386		
54.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	0,8816	9506,76	8381,16
54.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0095	51190,27	486,31
54.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0057	151506,40	863,59
54.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0418	45545,63	1903,81
54.7	9219	ВОДА	МЗ	1,21	0,2299	1050,00	241,40
54.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00051	0,0000969	15833000,00	1534,22
54.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,00076	696,00	0,53
54.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,0323	48000,00	1550,40
54.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,038	19031,56	723,20
54.12	38405	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32Х2,9 ММ PP-R PN 10 ATM	М	93,8	17,822	6985,00	124486,67
54.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,0114	500000,00	5700,00
54.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,0627	6600,00	413,82
55	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М			0,0600	181373,40
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	8,9784	14286,36	128268,67
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	0,5052		
55.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	0,4872	9506,76	4631,70
55.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,003	51190,27	153,57
55.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0018	151506,40	272,71
55.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0132	45545,63	601,20
55.7	9219	ВОДА	МЗ	0,74	0,0444	1050,00	46,62
55.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,0000354	15833000,00	560,49
55.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,00015	696,00	0,10
55.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,012	48000,00	576,00
55.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,015	19031,56	285,47
55.12	38405	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25Х2,3 ММ PP-R PN 10 ATM	М	92,9	5,574	4262,00	23756,39
55.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,00414	500000,00	2070,00
55.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,0228	6600,00	150,48
56	СЦЕНА-17	СПУСКНОЙ КРАН ДН 20ММ	ШТ			1,0000	20000,00
57	E2601-017-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]; ТРУБКАМИ	10М			1,9000	774135,40
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52	6,688	14286,36	95547,19
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,475		
57.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,39	0,741	1055,80	782,35
57.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,475	45545,63	21634,17
57.5	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" S20	Л	0,143	0,2717	58500,00	15894,45
57.6	45936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	0,038	28800,00	1094,40
57.7	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	2,7322	125290,00	342317,34
57.8	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	15	28,5	3750,00	106875,00
57.9	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	11	20,9	8500,00	177650,00
57.10	45958	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	57	200,00	11400,00
57.11	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	0,033	0,0627	15000,00	940,50
58	E2205-003-01	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М			0,1100	1270575,19

1	2	3	4	5	6	5	6
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	84,4	9,284	14286,36	132634,58
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,0187		
58.3	967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ.-Ч	26,08	2,8688	856,98	2458,50
58.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,0187	45545,63	851,70
58.5	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,0037	0,000407	1220000,00	4965,40
58.6	32718	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	22,6	2,486	20000,00	49720,00
59	СЦЕНА-18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 114Х4,5ММ	М		11,0000	82942,00	912362,00
60	СЦЕНА-19	ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 114Х4,5ММ Л 0,5М	ШТ		2,0000	41471,00	82942,00
61	СЦЕНА-20	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ШПР	ШТ		1,0000	5175,00	5175,00
62	СЦЕНА-21	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ В/Р Д 25ММ	ШТ		1,0000	943,00	943,00
63	СЦЕНА-22	ШПР ТРОЙНИК Д 25Х25Х25ММ	ШТ		1,0000	1104,00	1104,00
64	СЦЕНА-23	ШПР КОЛЕНА Д 32ММ	ШТ		4,0000	1288,00	5152,00
65	СЦЕНА-24	ШПР КОЛЕНА Д 25ММ	ШТ		4,0000	736,00	2944,00
66	СЦЕНА-11	ВЕНТИЛЬ Д 32ММ	ШТ		1,0000	32000,00	32000,00
67	СЦЕНА-25	ВЕНТИЛЬ Д 25ММ	ШТ		1,0000	20000,00	20000,00
68	СЦЕНА-26	ШПР ПЕРЕХОДНИК Д 32Х25ММ	ШТ		1,0000	828,00	828,00
69	СЦЕНА-27	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д 25ММ	ШТ		5,0000	299,00	1495,00
70	СЦЕНА-28	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ		1,0000	15000,00	15000,00
71	E2206-001-01	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ	КМ		0,0250		18713,70
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,5	1,2875	14286,36	18393,69
71.2	9219	ВОДА	МЗ	11,8	0,295	1050,00	309,75
71.3	30650	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А,	Т	0,00059	0,00001475	695652,17	10,26
72	E1604-003-01 ДОП. 9	ХОЗ-ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПР		0,0400		125825,27
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	2,9008	14286,36	41441,88
72.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,0056		
72.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0012	151506,40	181,81
72.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0044	45545,63	200,40
72.5	9219	ВОДА	МЗ	0,39	0,0156	1050,00	16,38
72.6	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	3,992	10900,00	43512,80
73	СЦЕНА-29	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ П/Э ТРУБ Д 50ММ	ШТ		6,0000	6500,00	39000,00
74	СЦЕНА-30	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ Д 50ММ	ШТ		2,0000	736,00	1472,00
75	E1701-001-14	САНТЕХ-ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.		0,1000		258050,50
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	2,165	14286,36	30929,97
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,035		
75.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02	829,56	16,59
75.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,013	14536,67	188,98
75.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,022	45545,63	1002,00
75.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	4000,00	1600,00
75.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004	16540000,00	661,60
75.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,2	18000,00	3600,00
75.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00036	4067391,30	1464,26
75.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00007	17087000,00	1196,09
76	СЦЕНА-31	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ГИБКИМ СИФОНОМ	ШТ		1,0000	217391,00	217391,00
77	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ		0,1000		161843,40
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7	14286,36	10000,45
77.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01	829,56	8,30
77.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	4000,00	800,00
77.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026	16540000,00	430,04
77.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013	10000000,00	130,00
77.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,013	23364,77	303,74
77.7	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	1	150000,00	150000,00
77.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001	17087000,00	170,87
78	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС		1,0000		4232516,76
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	14286,36	202437,74
78.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08		
78.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	151506,40	7575,32
78.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4650,54	2418,28
78.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	45545,63	1366,37
78.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ). ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	18000000,00	39600,00
78.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,014	0,014	292932,00	4101,05
78.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	12200000,00	4758,00
78.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	20000,00	1400,00
78.10	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	15000,00	30000,00
78.11	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127	18000000,00	22860,00
79	ЦЕНА-32	БЫТОВОЙ НАСОС SOLOLIFT C-3 N 640BT I	ШТ		1,0000	3916000,00	3916000,00
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					24 424 578,89
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					48662,4
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				81104
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				129 766,40
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -2% И М/К=0,75%	СУМ				272133,5209
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО ПРОВОД, ПРОДУК =1,5%	СУМ				703682,9469
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	СУМ				975 816,47
		ИТОГО					25 530 161,76
		Прочие затраты и расходы подрядчика 25,41 %				25,41%	5423814,14
		Затраты на страхование (тыс сум)					99 052,72
		ИТОГО				15%	31 053 028,62
		НДС					4657954,293
		ИТОГО С НДС					35 710 983
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ С НДС					3 146 546 860

Всего с учетом НДС

Составил:

Страниц - 1

3 146 546 860