



частное проектное предприятие

«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**РИКИАТМ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ СОСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ПИСЬМО ЗАКАЗЧИКА № 7/022 ОТ
02.02.2022 Г)

Книга _____

Термез-2022г.

Частное проектное предприятие
«Сурхон Арх Проект»

Арх № _____

Зак № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**РИКИАТМ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(ЛОКАЛЬНО-РЕСУРНЫЕ ВЕДОМОСТИ СОСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ПИСЬМО ЗАКАЗЧИКА №
7/022 ОТ 02.02.2022 Г)

Директор частной проектной организации
«Сурхон Арх Проект»



О.КИЛИЧЕВ

Гл.инж: частной проектной организации
«Сурхон Арх Проект»



И.САЛОМОВ

г.Термез-2022г.


СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

РИКИАТМ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№ II	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)	ИСКЛЮЧИТЬ	ДОБАВИТЬ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	45 175,016	-11 947,351	57 122,367
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 933,546	-401,926	6 335,472
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	87 923,168	-22 221,899	110 145,067
4	ОБОРУДОВАНИЕ	48 901,322	-9 208,000	58 109,322
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	187 933,052	-43 779,176	231 712,228
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54%)	24 386,165	-6 063,784	30 449,950
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	679,42	- 159,50	838,92
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА (0 %)	-	-	-
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	212 998,64	- 50 002,46	263 001,10
11	НДС 15%	31 949,80	- 7 500,37	39 450,16
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	-	-	-
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ	244 948,435	-57 502,827	302 451,261




ИСПОЛНИТЕЛЬ



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

РИКИАТМ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУД-Е	ИТОГО
ИСКЛЮЧИТЬ						
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-11947,351	-401,926	-22221,899	-9208,000	-43779,176
		-11947,351	-401,926	-22221,899	-9208,000	-43779,176
ДОБОВИТЬ						
5	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	57122,367	6335,472	110145,067	58109,322	231712,228
	ИТОГО	57122,367	6335,472	110145,067	58109,322	231712,228
	ИТОГО	45175,016	5933,546	87923,168	48901,322	187933,052
СОСТАВИЛ					А.КИЛИЧЕВ	

РИКИАТМ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИСКЛЮЧИТЬ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	639,7027	18676,41	11947351
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		11947351
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,092708	249373	23119
2.	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	18,1424	1650	29935
3.	Дрели электрические	маш.-ч	14,2436	8900	126768
5.	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,2212	150368	33261
7.	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,881716	11609	21845
8.	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,2036	3750	49514
9.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	58742	14474
10.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,70413	58742	100104
11.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,04	61370	2455
12.	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,2572	200	451
Итого по строительным машинам			СУМ		401926
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Вода	м3	1,619475	760	1231
2.	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	0,31889	385246,33	122851
3.	Смесь пескоцементная	м3	2,2	45000	99000
4.	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,001156	12600000	14566
6.	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	25,0206	54000	1351112
7.	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые	шт	418,114	100	41811
9.	Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф"	т	0,055015	900000	49514
10.	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	м2	231,063	15260	3526021
12.	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50x40x0,55	м	154,042	6420	988950
13.	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60x27	м	440,12	6420	2825570
14.	Комплектующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60x27	шт	154,042	6420	988950

1	4	5	6	9	10
15.	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00098	25000000	24500
16.	Олифа комбинированная К-3	т	0,00049	10450000	5121
17.	Клей 88-СА	кг	0,34	33000	11220
20.	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0014	670415	939
21.	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,000021	4370000	92
22.	Опилки древесные	м3	0,750618	100	75
24.	Трубы полипропиленовые для ГВС диам 20х3,4 мм PN20	м	122,264	5472	669029
25.	Плиты тротуарные бетонные гладкие	м2	44	36000	1584000
26.	Песок для строительных работ природный	м3	0,022	45000	990
27.	Патроны для строительного пистолета	1000шт	0,136	200000	27200
29.	Поддон душевой 0,8Х0,8см	комплект	7	290000	2030000
31.	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х35	1000 шт	3,08084	0	0
Итого по материальным ресурсам		СУМ			14362740

Ресурсы по проекту

1.	ПРОВОД АППВ 2Х4ММ2	М	210	1360	285600
2.	ПРОВОД АППВ 2Х2,5ММ2	М	175	1010	176750
3.	БРУСЧАТЫЙ БОРДИЮР	М	89	6500	578500
4.	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК Д-100Х50ММ	ШТ	5	6125	30625
5.	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТВОД Д-50ММ	ШТ	3	1501	4503
6.	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	35	10501	367535
7.	ТРОЙНИК Д-20Х20ММ	ШТ	29	700	20300
8.	ТРОЙНИК Д-25Х20ММ	ШТ	6	954	5724
9.	ОТВОД Д-20ММ	ШТ	58	459	26622
10.	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	К-Т	7	13000	91000
11.	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-8 СЕКЦИИ	ШТ	7	576000	4032000
12.	ВЕТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	7	35000	245000
13.	МЕЛНИЦА	ШТ	7	35000	245000
14.	Смесители для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	ШТ	7	250000	1750000
Итого ресурсы по проекту		СУМ			7859159
					22 221 899

Оборудование

1.	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ	4	972000	3888000
2.	СТУЛ	ШТ	14	380000	5320000
Итого по оборудованию		СУМ			9208000

РИКИАТМ СУРХОНДАРЭ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИСКЛЮЧИТЬ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	100ШТ		0,3100
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	34,1
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,6944
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	0,6944
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
2	C100	ПРОВОД АППВ 2Х4ММ2	М		210,0000
3	C101	ПРОВОД АППВ 2Х2,5ММ2	М		175,0000
РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
4	П0803-602-02	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	ШТ		4,0000
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,39	9,56
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,08
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	1,04
4.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,01	0,04
4.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
5	C22	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ		4,0000
6	C523	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	К-Т		7,0000
7	E1701-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ.		0,7000
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	7,623
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,595
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,161
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,434
7.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,00098
7.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0007	0,00049
7.7	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00049
7.8	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0014
7.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003	0,000021
7.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,42
7.11	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001	0,00007
7.12	55208	ПОДДОН ДУШЕВОЙ 0,8Х0,8СМ	КОМПЛЕКТ	10	7
8	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М		1,3600
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	258,7264
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,64	18,5504
8.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	18,1424
8.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,068
8.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0408
8.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,2992
8.7	9219	ВОДА	М3	0,47	0,6392
8.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,001156
8.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,002176
8.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,34
8.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,34
8.12	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС ДИАМ 20Х3,4 ММ PN20	М	89,9	122,264
8.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,136
8.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,748
9	C5143	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ		7,0000
10	C230	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ		35,0000
11	C232	ТРОЙНИК Д-20Х20ММ	ШТ		29,0000
12	C233	ТРОЙНИК Д-25Х20ММ	ШТ		6,0000
13	C234	ОТВОД Д-20ММ	ШТ		58,0000
14	C2594	МЕЛНИЦА	ШТ		7,0000
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ					
15	C42	СТУЛ	ШТ		14,0000
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
16	E1507-016-01 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННАЯ	100 М2		2,2006
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	283,5473
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	1,3644
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	13,2036
16.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,462126
16.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	13,2036
16.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,902246
16.7	9219	ВОДА	М3	0,0163	0,03587
16.8	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	418,114
16.9	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНОЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,5	1,1003
16.10	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,055015
16.11	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	231,063
16.12	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	1,6504
16.13	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	154,042
16.14	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	440,12
16.15	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	154,042

1	2	3	4	5	6
	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	3,0808
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ					
07	00000-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2		0,2453
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	29,382
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,721182
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,088308
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,56419
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,068684
	9219	ВОДА	М3	3,85	0,944405
	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1,3	0,31889
	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	25,0206
	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,750618
РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА					
08	02707-003-02 ПОСЛ. 10	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100M2		0,4400
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	16,764
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	0,4312
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0044
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,1804
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,2464
	3078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	5,13	2,2572
	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	5	2,2
	41372	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	100	44
	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,05	0,022
	C202	БРУСЧАТЫЙ БОРДЮР	М		89,0000
РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ					
20	C2075	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-8 СЕКЦИИ	ШТ		7,0000
21	C2076	ВЕТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР	ШТ		7,0000
РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПАЛАТА 7ШТ					
22	C212	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК Д-100X50ММ	ШТ		5,0000
23	C214	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТВОД Д-50ММ	ШТ		3,0000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		639,7027
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		22,4366
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,092708
4	081600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		18,1424
5	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		14,2436
6	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч		0,068
7	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		0,2212
8	021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		0,04
9	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		1,8817
10	134041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		13,2036
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,2464
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,7041
13	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,04
14	3078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч		2,2572
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	9219	ВОДА	М3		1,6195
16	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3		0,31889
17	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3		2,2
18	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т		0,001156
19	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,002176
20	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2		25,0206
21	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ		418,114
22	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ		1,1003
23	30838	ШАТЛЕРКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т		0,055015
24	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2		231,063
25	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М		1,6504
26	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М		154,042
27	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М		440,12
28	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ		154,042
29	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,00098
30	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,00049
31	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		0,34
32	34247	КАБОЛКА	Т		0,00049
33	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ		0,34
34	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т		0,0014
35	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,000021
36	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		0,750618
37	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,42
38	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС ДИАМ 20X3,4 ММ PN20	М		122,264
39	41372	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2		44
40	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		0,022
41	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ		0,136
42	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,00007
43	55208	ПОДДОН ДУШЕВОЙ 0,8X0,8СМ	КОМПЛЕКТ		7
44	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ		0,748
45	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ		3,0808
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
46	00	ПРОВОД АППВ 2X4ММ2	М		210
47	01	ПРОВОД АППВ 2X2,5ММ2	М		175

1	2	3	4	5	6
48	02	БРУСЧАТЫЙ БОРДЮР	М		89
49	12	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК Д-100X50ММ	ШТ		5
50	14	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТВОД Д-50ММ	ШТ		3
51	30	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ		35
52	32	ТРОЙНИК Д-20X20ММ	ШТ		29
53	33	ТРОЙНИК Д-25X20ММ	ШТ		6
54	34	ОТВОД Д-20ММ	ШТ		58
55		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА	К-Т		7
56	075	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-8 СЕКЦИИ	ШТ		7
57	076	ВЕТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР	ШТ		7
58	594	МЕЛНИЦА	ШТ		7
59		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ		7
ОБОРУДОВАНИЕ					
60	2	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ "АРИСТОН" 50 Л	ШТ		4
61		СТУЛ	ШТ		14

СОСТАВИЛ

КИЛИЧЕВ

РИКИАТМ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОБОВИТЬ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3058,530352	18676,41	57122367
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		57122367
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,27660012	249373	567723
2.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,65392	10120	87578
3.	Дрели электрические	маш.-ч	112,5432914	8900	1001635
4.	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч	0,21402	85458,5	18290
5.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,151044	58500	8836
6.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	1,09388	58500	63992
8.	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	3,994041	150368	600576
10.	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,271543	5100	1385
12.	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	1,3172	566	746
13.	Шурупверты	маш.-ч	3,669255	3750	13760
14.	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,254308	1000	20254
15.	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,302088	6600	1994
16.	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	1,78875	490	876
17.	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	50,8415	11609	590219
18.	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,06612	49500	3273
19.	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	11,2222707	11609	130279
20.	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	145,38366	9250	1344799
21.	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	1,82646	11244	20537
22.	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	14,12531	10645	150364
23.	Трамбовки пневматические	маш.-ч	2,21154	1000	2212
24.	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,34294	10645	3651
25.	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	0,11616	3080	358
26.	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,776	5800	4501
27.	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	15,101136	3750	56629
28.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,353331	58742	79497
29.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,16101	58742	244426
30.	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,0293	61370	63168

	4	5	6	9	10
30. Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий 500 м ³ /ч мощностью 1 кВт	маш.-ч	36,114122	5254	189744	
31. Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09078	11150	1012	
32. Молотки отбойные электрические	маш.-ч	10,37976	6600	68506	
33. Перфораторы электрические	маш.-ч	2,87	13500	38745	
34. Перфораторы электрические	маш.-ч	62,817824	13500	848041	
35. Дрели электрические	маш.-ч	12,12	8900	107868	
Итого по строительным машинам	СУМ			6335472	

Строительные материалы, изделия и детали

1. Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	9711000	21364	
2. Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м ³	18,38958	334550,03	6152235	
3. Вода дистиллированная	кг	2,8	0	0	
4. Вода	м ³	18,1519132	760	13795	
5. Вода	м ³	0,134922	760	103	
6. Кирпич глиняный обыкновенный М-75	1000шт	0,21672	750000	162540	
7. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м ³	0,4979	338280,79	168430	
8. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м ³	1,45275	385246,33	559667	
9. Раствор цементно-известковый 1:1:6	м ³	6,493208	400703,28	2601850	
10. Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м ³	0,0159285	564846,44	8997	
11. Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м ³	1,11456	515221,42	574245	
12. Смесь сухая гипсовая	т	1,2162065	1050000	1277017	
13. Трубы полипропиленовые для ХВС диам 25x2.3 мм	м	15,648	4581	71683	
14. Камни легобетонные	м ³	3,22	242880	782074	
15. Трубы полипропиленовые для ГВС диам 15x2,8 мм	м	33,1344	4100	135851	
16. ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	кг	44,974	10000	449740	
17. Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	12,7785	1000	12779	
18. Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	12,7785	1000	12779	
19. Соединитель для пластикового плинтуса	шт	73,02	1000	73020	
20. Заглушка торцевая для пластикового плинтуса	шт	29,208	1000	29208	
21. Блоки дверные из МДФ с замком	М2	15,17	726000	11013420	
22. Покрытие "ЛЕКСАН"	м ²	3,15	113850	358628	
23. Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00358012	680000	2434	
24. Болты анкерные	т	0,001848	11600000	21437	
25. Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,0019584	11600000	22717	
26. Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00164424	11600000	19073	
27. Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,00084	11600000	9744	
28. Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,01541468	11600000	178810	
29. Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,00333688	11600000	38708	
30. Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,00031857	11600000	3695	
31. Гвозди строительные	т	0,00062999	11600000	7308	
32. Дюбели распорные	100шт	2,692	15000	40380	
33. Дюбели	кг	8,19	12600	103194	
34. Гвоздь усиленный	кг	5,915	9500	56193	
35. Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,3	11600	3480	
36. Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	0,7	48500	33950	
38. Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,070972	565100	40106	
39. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²	113,985	54000	6155190	
40. Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт	48,01065	750	36008	
41. Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые	шт	465,5	100	46550	

4	5	6	9	10
43. Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф"	т	0,06125	900000	55125
45. СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	кг	449,74	9600	4317504
46. Клинья пластиковые монтажные	шт	79,48	150	11922
47. Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50x40x0,55	м	171,5	6420	1101030
48. Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60x27	м	490	6420	3145800
49. Комплектующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60x27	шт	171,5	6420	1101030
50. Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 голубая, оранжево-бежевая	т	0,00327298	20604000	67436
51. Краски вододисперсионные	т	0,4735077	7220000	3418726
52. Краска	кг	1,565	25000	39125
53. Замки дверные врезные с ручкой	комплект	1	135000	135000
54. Олифа натуральная	кг	0,14364	10000	1436
55. Грунтовка	т	0,0258936	10000000	258936
56. Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,012825	7400000	94905
57. Растворитель	т	0,00048	2800000	1344
58. Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,019323	10000000	193230
59. Клей 88-СА	кг	1,87488	33000	61871
60. Шпатлевка клеевая	т	0,2754004	900000	247860
61. Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,08721	900000	78489
62. Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,098925	1050000	103871
63. Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	13,5013	5700	76957
64. Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	34,425	35000	1204875
65. Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,036058	5217391	188129
66. Шпатлевка "KNAUF"	т	0,0876314	900000	78868
67. Лента самоклеющаяся "KNAUF"	т	0,026395	900000	23756
68. Гипсокартонная плитка "KNAUF"	м2	114,0264	14260	1626016
70. Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0,00002678	8008696	214
71. Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00000335	10696652	36
72. Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,011375	8008696	910997
73. Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	14,129216	9100	128576
74. Кислород технический газообразный	м3	0,071112	3500	249
77. Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00029712	8478261	2519
78. Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00039	4370000	1704
79. Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт	480,1065	145	69615
81. Опилки древесные	м3	3,41955	100	342
82. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,004104	45000	185
83. НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000шт	0,95022	1300	1235
84. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	8,702746	5700	49606
85. Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,00011495	3350000	385
86. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,00175	3200000	5600
87. Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,012136	3200000	38835
88. Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0,00909	2250000	20453

	4	5	6	9	10
101	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,018029	3100000	55890
102	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных паровых труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	4000	6000
103	Трубы полипропиленовые для ГВС диам 25x4,2 мм	м	194,3286	8690	1688716
104	Трубы полипропиленовые для ХВС диам 15x1.6 мм	м	10,8576	3800	41259
105	Трубы полипропиленовые для ХВС диам 20x1.9 мм	м	22,992	4715	108407
106	Пласти пропитанная	кг	16,3836	1575	25804
107	Ерши металлические	кг	5,68875	350	1991
108	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,03272142	20604000	674192
109	Лак	т	0,0132	10800000	142560
110	Детали крепления стальные	кг	2,13675	9000	19231
111	Плинтуса для полов пластиковые	м	184,3755	4800	885002
112	Плитки рядовые	м2	26,38	46000	1213480
113	Плиты КНАУФ влагостойкие для стен толщ. 12.5 мм	м2	257,25	19022	4893410
114	Смесь сухая для заделки швов	т	0,01319	1050000	13850
115	Гравий для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	12,1278	33470	405917
116	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,021612	3500	76
117	Бирки маркировочные	100шт	1,4305	20000	28610
118	Втулки изолирующие	шт	28,56	2500	71400
119	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	шт	8,9948	5000	44974
120	Скобы	10шт	172,04	2500	430100
121	ПРОФИЛЬ 60X27	М	538,458	6420	3456900
122	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	шт	316,74	1670	528956
123	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	шт	126,696	1500	190044
124	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	шт	76,0176	850	64615
125	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	шт	76,0176	860	65375
126	УДЛИНИТЕЛЬ	шт	158,37	860	136198
127	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0,0001434	10000000	1434
128	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,00127	11600000	14732
129	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,001038	11600000	12041
130	Алюминиевые окна типа "АКФА"	м2	2,7	650000	1755000
131	Алюминиевые двери типа "АКФА"	м2	3,79	720000	2728800
132	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	52,84	500	26420

4	5	6	9	10
127 Доски подоконные из ПВХ	м	20,2674	55000	1114707
128 ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	кг	85,4506	10800	922866
129 Гильзы соединительные	100шт	0,546	20000	10920
130 Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	компл	6,41784	25000	160446
131 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	19,96	9072	181077
132 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	29,94	33696	1008858
133 Трубки защитные гофрированные	м	18,349	1500	27524
134 Колпачки изолирующие	10шт	22,295	3200	71344
135 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	1460	1460
136 Полоска для крепления проводов	100шт	13,65	1460	19929
138 Розетки потолочные	100шт	0,6528	200000	130560
139 Сжимы ответвительные	100шт	1,3456	2000	2691
140 Сжим соединительный	100шт	0,546	2000	1092
141 Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3472	2000	694
142 Трубы поливинилхлоридные ХВТ	кг	3,7765	2000	7553
143 Шурупы строительные	т	0,00124909	15500000	19361
145 Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Макрофлекс, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	2,4902	36000	89647
146 Клинья деревянные	шт.	0,453	50	23
148 Ламинированное напольное покрытие EGGERT класс 33 (толщ 12 мм, поверхность стандарт, разм 1292x193 мм)	м2	7,852	80000	628160
152 Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,3005	850	255
153 Мусор строительный	т	4,763872	0	0
Итого по материальным ресурсам		СУМ		73472848

Ресурсы по проекту

1.	СТОИМОСТЬ АВТОМАТ 3Ф 100А	ШТ	1	105000	105000
2.	СИГНАЛЬНОЕ ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1	38488	38488
3.	Светильники аварийного выхода TL EM 01-12-C15 указатели "ВЫХОД"	ШТ	1	128400	128400
4.	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРБН 2Х0,5	М	180	1400	252000
5.	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ПУНП 2Х0,75	М	6	3200	19200
6.	ПРОВОД АППВ 3Х4ММ2	М	460	2000	920000
7.	ПРОВОД АППВ 3Х2,5ММ2	М	380	1460	554800
8.	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНЫЙ	ШТ	13	10000	130000
9.	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК Д-100Х100ММ*	ШТ	3	7100	21300
10.	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ МУФТЫ Д-100ММ	ШТ	1	14820	14820
11.	УГОЛОК 40Х40Х4	Т	0,0174	10000000	174000

	4	5	6	9	10
2	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБ Д-15ММ	М	50	1148	57400
3	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	68	990	67320
4	КОРОБКА	ШТ	8	1500	12000
5	РОЗЕТКА ДЛЯ АНТЕННА	ШТ	7	17000	119000
6	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-7 СЕКЦИИ	ШТ	8	504000	4032000
7	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-6 СЕКЦИИ	ШТ	2	432000	864000
8	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-10 СЕКЦИИ	ШТ	3	720000	2160000
9	АМЕРИКАНКА НР Д-20ММ	ШТ	25	14000	350000
10	АМЕРИКАНКА ВР Д-20ММ	ШТ	20	22000	440000
11	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-4 СЕКЦИИ	ШТ	8	288000	2304000
12	КАФИЛЬНЫЙ УГОЛОК	М	34	6500	221000
13	ВЕНТИЛ ОСИЕ Д-25ММ	ШТ	37	20268	749916
14	ПОЛ ОТВОД Д-100ММ	ШТ	6	8800	52800
15	МУФТА ПХВ Д-100ММ	ШТ	15	14820	222300
16	МУФТА ПХВ Д-50ММ	ШТ	3	3354	10062
17	ТРОЙНИК ПХВ Д-50ММ	ШТ	10	5500	55000
18	АДАПТЕР Н/Р Д-25ММ	ШТ	10	9000	90000
19	АДАПТЕР Н/Р Д-15ММ	ШТ	9	6000	54000
20	АДАПТЕР ППР Д-25ММ	ШТ	25	9000	225000
21	АДАПТЕР ППР Д-15ММ	ШТ	6	6000	36000
22	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	19	627	11913
23	ОТВОД ППР Д-15ММ	ШТ	12	459	5508
24	МУФТЫ ППР Д-25ММ	ШТ	30	503	15090
25	МУФТЫ ППР Д-20ММ	ШТ	10	389	3890
26	МУФТЫ ППР Д-20/25ММ	ШТ	20	610	12200
27	МУФТЫ ППР Д-15/25ММ	ШТ	2	513	1026
28	ПЕРЕХОДНИК ППР Д-15/25ММ	ШТ	12	297	3564
29	ТРАП NAWO 50/10-10	ШТ	7	37000	259000
30	ЗАГЛУШКА ППР Д-20ММ	ШТ	7	340	2380
31	ЗАГЛУШКА ППР Д-25ММ	ШТ	7	3200	22400
32	ФУМ ЛЕНТА А4	ШТ	5	7500	37500
33	СЕЛЕКОН	ШТ	7	33000	231000
34	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗ	ШТ	7	2500	17500
35	КОРОБКА УК-4	ШТ	8	4750	38000
36	Выключатель одноклавишный при скрытой проводке	шт	6	13000	78000
37	Светильник внутренней установки квадратный LED PANEL 18 W	ШТ	24	37217	893208
38	Светильник наружный установки КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ	18	37217	669906
39	Светильник внутренней установки КРУГЛЫЙ LED PANEL 5 W	ШТ	20	17217	344340
40	Светильник наружный установки квадратный LED PANEL 24 W	ШТ	2	62069	124138
41	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ.600X400ММ	ШТ	1	285000	285000
42	Выключатель двухклавишный при скрытой проводке	шт	2	15000	30000
43	ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	М2	101	28000	2828000
44	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	272	4000	1088000
45	ВЕТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР "TURBO"	ШТ	7	85000	595000
46	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 20x20x2	М	6	12667	76002
47	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН МАРКИ "BOOU"	ШТ	7	350000	2450000
48	АЛЮМИНЕВАЯ ОКОНТОВКА	М	11,97	6420	76847
49	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	ШТ	9	25000	225000
50	ШТОР ЖАЛЮЗИ	М2	63,84	145000	9256800
51	СТОИМОСТЬ ШЛАНГ ДЛЯ АРИСТОНА L-60СМ	ШТ	6	12000	72000
52	СТОИМОСТЬ ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗ (БАЧОК) L-80СМ	ШТ	7	18000	126000
53	БУМАГА ДЕРЖАТЕЛ	ШТ	8	28000	224000
54	МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ВАННА (2 ЭТАЖНЫЙ)	ШТ	11	85000	935000
55	ВАНОЧКА ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	7	4000	28000
56	ЗЕРКАЛО (ГЛАЗЕКС)	ШТ	11	70000	770000

4	5	6	9	10
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОВРОЛОН ДЛЯ ВАННА РАЗМ.1,3X1,0М	ШТ	2	85000	170000
ВЕДРО	ШТ	2	18000	36000
ПОЛОСОВАЯ СТАЛ	Т	0,0058	5971991	34638
АМЕРИКАНКА НР Д-32ММ	ШТ	2	29000	58000
ПЕРЕХОД ППР Д32/25ММ	ШТ	2	777	1554
КРАН ШАРОВОЙ ОСИЁ Д-25ММ	ШТ	1	24630	24630
КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	2	2500	5000
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0024	10991304	26379
Итого ресурсы по проекту	СУМ			36672219
				110 145 067

Оборудование

1. ЖИДКОЕ МЫЛО (КОРПУС)	ШТ	8	85000	680000
2. ШКАФ ЛДСП 1,0X2,0	ШТ	1	2500000	2500000
3. СТОЛ	ШТ	1	1300000	1300000
4. ТЕЛЕВИЗОР 32 ДЮМА	ШТ	1	2000000	2000000
5. КРОВАТ	ШТ	2	2800000	5600000
6. ТУМБОЧКА	ШТ	2	550000	1100000
7. АККУМЛЯТОР НА 12В/7А/Ч	ШТ	1	58333	58333
8. Кондиционер зима-лето №9	ШТ	7	3934000	27538000
9. ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-11	ШТ	29	32159	932611
10. АТЧИК ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ 513-10 РУБЕЖ	ШТ	2	35189	70378
11. ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ АЛТАЙ-4	ШТ	1	350000	350000
12. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА "EXTRUS"	ШТ	7	180000	1260000
13. СТУЛ "БУРГУТ"	ШТ	12	630000	7560000
14. СТУЛ "НАРВОН"	ШТ	4	540000	2160000
15. СТЕЛЛАЖ ИЗ МДФ	ШТ	1	4700000	4700000
16. СТОИМОСТЬ НАСОС SKYRIVER QB60	ШТ	1	300000	300000
Итого по оборудованию	СУМ			58109322

РИКИАТМ СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОБОВИТЬ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
2		3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E53-002-06 ДОП. 5	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10МЗ		0,1500
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	217,91	32,6865
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6	0,24
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,6	0,24
1.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	4,95
1.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	20,61	3,0915
2	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2		3,0841
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	70,3792
3	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТАРЫЙ ОКРАСКА	100М2		1,1172
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	23,2378
4	E62-041-02	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ СТАРЫЙ ОКРАСКА	100М2		0,3961
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,87	10,2471
5	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМ	100М2		0,9846
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	11,2146
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,127998
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,127998
5.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	0,462762
6	E57-001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2		0,6643
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	5,0952
6.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,7	0,46501
7	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		0,0150
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	1,0481
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	0,0216
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,0216
7.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,078
8	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2		0,0608
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3	4,5174
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,99	0,120992
8.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,64	0,099712
8.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28	0,199424
8.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,02128
9	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ПОКОЛЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ	100М2		0,0313
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3	2,3256
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,99	0,062287
9.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,64	0,051352
9.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28	0,102664
9.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,010955
10	E57-002-11 ДОП. 5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2		0,1010
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	12,7826
10.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	0,1818
10.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	5,4298
10.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	0,6666
11	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	100ШТ		0,3100
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	34,1
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,6944
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	0,6944
12	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2		0,0916
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	9,5182
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	0,708984
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	0,708984
13	E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2		0,1260
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	172,76	21,7678
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	0,97524
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	0,97524
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
14	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М		4,5500
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	168,35
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	23,9785
14.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,1365
14.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	23,7055
14.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,1365
14.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	8,19
14.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	5,915
14.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0455
14.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	1,365
14.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,011375
14.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,31	1,4105
14.12	46163	СКОБЫ	100ШТ	28	127,4
14.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,546

1	2	3	4	5	6
14.4	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	22,295
14.5	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	13,65
14.6	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,546
14.7	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	3,7765
15	C100	ПРОВОД АППВ 3Х4ММ2	М	460,0000	
16	C101	ПРОВОД АППВ 3Х2,5ММ2	М	380,0000	
17	C800	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБ Д-15ММ	М	50,0000	
18	C801	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	68,0000	
19	C802	КОРОБКА	ШТ	8,0000	
20	C2564127	СТОИМОСТЬ АВТОМАТ 3Ф 100А	ШТ	1,0000	
21	П0803-591-09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1300	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	4,953
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0104
21.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,0052
21.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0052
21.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,195
21.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000409
21.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	13,26
21.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКЯЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0546
22	C102	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНЫЙ	ШТ	13,0000	
23	П0803-591-09	МОНТАЖ РОЗЕТКА ДЛЯ АНТЕННА	100ШТ	0,0700	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	2,667
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0056
23.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,0028
23.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0028
23.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,105
23.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00022
23.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	7,14
23.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКЯЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0294
24	C803	РОЗЕТКА ДЛЯ АНТЕННА	ШТ	7,0000	
25	П0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0600	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,932
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0048
25.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,0024
25.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0024
25.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000189
25.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	6,12
26	C7006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	6,0000	
27	П0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	0,656
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0016
27.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,0008
27.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0008
27.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063
27.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
28	C7026	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	2,0000	
29	П0803-593-06	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,6400	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,3	56,612
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	28,864
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	16,384
29.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	1,36	0,8704
29.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	27,136
29.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,8704
29.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,001958
29.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	2,6112
29.9	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,6528
29.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	1,3056
29.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКЯЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,1984
30	C7008	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕНЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ	24,0000	
31	C7009	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ УСТАНОВКИ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ	18,0000	
32	C7010	СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕНЕЙ УСТАНОВКИ КРУГЛЫЙ LED PANEL 5 W	ШТ	20,0000	
33	C7011	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ	2,0000	
34	П0803-599-01	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
34.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
34.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
34.5	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
34.6	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
34.7	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
34.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
34.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
34.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКЯЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
35	C7015	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ.600X400ММ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
36	Ц1008-002-02 ДОП. 4	МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-11	ШТ	29,0000	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	48,72
36.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	4,64
36.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00029
36.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,0145
36.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	7,25
36.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,145
37	C609	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-11	ШТ	29,0000	

1	2	3	4	5	6
38	Ц1008-005-02	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ ТЕЛЕФОННЫЙ ТРЕН 2X0,5	100М	1,8000	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29	52,2
38.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,76	10,368
38.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0012	0,00216
38.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,008	1,8144
38.5	46163	СКОБЫ	10ШТ	24	43,2
38.6	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	43,2
38.7	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12	0,216
39	C92	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРЕН 2X0,5	М	180,0000	
40	C6014	КОРОВКА УК-4	ШТ	8,0000	
40	Ц1008-002-02 ДОП. 4	МОНТАЖ ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ 513-10 РУБЕЖ	ШТ	2,0000	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	3,36
40.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32
40.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00002
40.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,001
40.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	0,5
40.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,01
42	C610	АТЧИК ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ 513-10 РУБЕЖ	ШТ	2,0000	
43	Ц1008-002-02 ДОП. 4	МОНТАЖ ПРИБОР ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ АЛТАЙ-4	ШТ	1,0000	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	1,68
43.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,16
43.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,00001
43.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,0005
43.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	0,25
43.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,005
44	C611	ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ АЛТАЙ-4	ШТ	1,0000	
45	П0801-121-01	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1,0000	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,06
45.2	9218	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ	2,8	2,8
45.3	34259	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД	Т	0,00011	0,00011
45.4	94284	СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ: АК5М2	Т	0,00003	0,00003
45.5	96991	КИСЛОТА СЕРНАЯ: АККУМУЛЯТОРНАЯ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,001	0,001
46	C82	АККУМУЛЯТОР НА 12В/7А/Ч	ШТ	1,0000	
47	Ц1008-003-02 ДОП. 4	СИГНАЛИЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА СУЗ	ШТ	1,0000	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,6	3,6
47.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,09
47.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,00002
47.4	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0006	0,0006
47.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,2	0,2
47.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,006	0,006
48	C81	СИГНАЛЬНОЕ ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1,0000	
49	П0803-593-10	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ	0,0100	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,2	0,982
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,0224
49.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,0112
49.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	25,6	0,256
49.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,0112
49.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,0408
49.7	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,00153	0,000015
49.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,0021
50	C88	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА TL EM 01-12-C15 УКАЗАТЕЛИ "ВЫХОД"	ШТ	1,0000	
51	Ц1008-005-02	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ ТЕЛЕФОННЫЙ ПУНП 2X0,75	100М	0,0600	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29	1,74
51.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,76	0,3456
51.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0012	0,000072
51.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,008	0,06048
51.5	46163	СКОБЫ	10ШТ	24	1,44
51.6	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	1,44
51.7	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,12	0,0072
52	C93	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ПУНП 2X0,75	М	6,0000	
РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
53	C58947	СТОИМОСТЬ ПЛАНГ ДЛЯ АРИСТОНА L-60CM	ШТ	6,0000	
54	C58948	СТОИМОСТЬ ПЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗ (БАЧОК) L-80CM	ШТ	7,0000	
55	C5142	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА "EXTRUS"	ШТ	7,0000	
56	C51143	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН МАРКИ "VOOU"	ШТ	7,0000	
57	C37	ЖИДКОЕ МЫЛО (КОРПУС)	ШТ	8,0000	
58	C58949	БУМАГА ДЕРЖАТЕЛ	ШТ	8,0000	
59	C58950	МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ВАННА (2 ЭТАЖНЫЙ)	ШТ	11,0000	
60	C58951	ВАНОЧКА ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	7,0000	
61	C58952	ЗЕРКАЛО (ГЛАЗЕКС)	ШТ	11,0000	
62	C58953	СПЕЦИАЛЬНОЙ КОВРОЛОН ДЛЯ ВАННА РАЗМ.1,3X1,0М	ШТ	2,0000	
63	C58954	ВЕДРО	ШТ	2,0000	
64	E2006-018-03 ДОП. 6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИ ОНЕР	7,0000	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	28
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	3,5
64.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,84
64.4	965	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,14	0,98
64.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,35
64.6	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	2,87
64.7	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000264	0,001848
64.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000198	0,001386
64.9	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00084
64.10	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,7
64.11	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,14
65	C108	КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО №9	ШТ	7,0000	
РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ					

2	3	4	5	6
86 C45	КРОВАТ	ШТ	2,0000	
87 C46	ТУМБОЧКА	ШТ	2,0000	
88 C44	ТЕЛЕВИЗОР 32 ДЮМА	ШТ	1,0000	
89 C41	ШКАФ ЛДСП 1,0X2,0	ШТ	1,0000	
90 CS2641	СТУЛ "БУРГУТ"	ШТ	12,0000	
91 CS2642	СТУЛ "НАРВОН"	ШТ	4,0000	
92 C43	СТОЛ	ШТ	1,0000	
93 CS2643	СТЕЛЛАЖ ИЗ МДФ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 6. ОКНО				
94 E1001-036-02 ДОП. 9	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	100 М2	0,0270	
95 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,93	2,8331
96 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95	0,16065
97 762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,10206
98 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,10206
99 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	0,1836
100 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,05859
101 44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	26,5	0,7155
102 55953	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	М2	100	2,7
103 65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	0,000324
104 80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	0,54
105 E1001-035-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,1987	
106 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	4,2105
107 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,037753
108 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,007948
109 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,029805
110 30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	400	79,48
111 59111	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	102	20,2674
112 80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	6	1,1922
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ				
113 E1001-037-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	100М2	0,0379	
114 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,34	3,0828
115 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,138335
116 762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,062914
117 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,367251
118 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,145536
119 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,075421
120 44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	1,4212
121 55954	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	100	3,79
122 65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,000182
123 80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	0,758
124 E1001-039-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2	0,1517	
125 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	15,8193
126 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	2,0237
127 762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	11,35	1,7218
128 913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,271543
129 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,301883
130 12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,015929
131 29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАМКОМ	М2	100	15,17
132 30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,00358
133 30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000319
134 30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000627
135 30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,002427
136 31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	13,5013
137 12	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,012136
138 38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	16,3836
139 38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	5,6887
140 E1001-048-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ	100 ШТ	0,0100	
141 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	114,6	1,146
142 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,0016
143 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0023
144 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,2	0,072
145 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0016
146 31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	100	1
РАЗДЕЛ 8. КОЗЫРОК				
147 E0903-012-01	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСА	Т	0,0696	
148 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,53	1,7769
149 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,92	0,342432
150 762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,034104
151 1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,016008
152 1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,6	0,04176
153 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,049416
154 2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9	0,06264
155 30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000132
156 32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002
157 34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,050112
158 35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,000188
159 36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000072
160 45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,015312
161 50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002	0,000139
162 C337	УГОЛОК 40X40X4	Т	0,0174	
163 C124-9223	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0024	

1	2	3	4	5	6
91	E1504-012-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100M2	1,4700	
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90	132,3
91.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,588
91.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,59	0,8673
91.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	13,23
91.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,294
91.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,294
91.7	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,06	23,6082
91.8	9219	ВОДА	МЗ	0,06	0,0882
91.9	29008	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	29,4
91.10	30854	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	294
91.11	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	0,735
91.12	46050	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	5,88
91.13	61534	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	55,86
92	E1502-019-07 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100M2	3,6619	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,6	68,113
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,219714
92.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,013	0,047605
92.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,556	2,036
92.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,053	0,194081
92.6	9219	ВОДА	M3	0,21	0,768999
92.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,275	1,007
92.8	31434	ГРУНТОВКА	T	0,006	0,021971
93	E1502-019-08 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,6537	
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,7	14,839
93.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,076	0,049681
93.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0166	0,010851
93.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,65	0,424905
93.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,039222
93.6	9219	ВОДА	M3	0,246	0,16081
93.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,32	0,209184
93.8	31434	ГРУНТОВКА	T	0,006	0,003922
94	E1502-016-03	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100M2	2,5090	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	215,3726
94.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	15,7816
94.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	2,1076
94.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	13,674
94.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,87	4,6918
94.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	T	0,00012	0,000301
94.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,015054
94.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,54	13,8999
95	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,2592	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	52,8924
95.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	0,533952
95.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	0,533952
95.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,02592
95.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3	1,1146
96	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ	100M2	5,1689	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	221,7458
96.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,878713
96.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,103378
96.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,775335
96.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,325641
96.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,263614
96.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	4,3419
96.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,6024
97	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (СОПОЖОК)	100M2	1,7100	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	87,2271
97.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,2052
97.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0171
97.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,1881
97.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,012825
97.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,019323
97.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,08721
97.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,004104
97.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,4364
97.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,031413
97.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,5301
98	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,0170	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	29,0862
98.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,11187
98.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01017
98.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1017
98.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,070173
98.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,005594
98.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,85428
98.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,31527
99	E1503-002-01	УСТАНОВКА ПЕНОПОЛАСТИКОВАЯ ПОТОЛКОВ *	ДЕТАЛЬ	101,0000	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	62,62
99.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	2,02
99.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	1,01
99.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	1,01
99.5	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	12,12
99.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	T	0,00003	0,00303

1	2	3	4	5	6
107	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,0004	0,0040
108	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,00009	0,00909
109	C8547	ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	M2		101,0000
110	C8549	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	M		272,0000
112	E1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2		0,1810
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	28,9003
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,29865
112.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,01448
112.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,04887
112.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,2353
112.6	9219	ВОДА	M3	0,93	0,16833
112.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,067875
112.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0905
112.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	18,1
112.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,05	0,00905
113	C5821	КАФИЛЬНЫЙ УГОЛОК	M		34,0000
РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					
114	E1101-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2		1,0390
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	8,0003
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,91432
114.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,34287
114.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,09351
114.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,47794
114.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,96627
114.7	9219	ВОДА	M3	0,22	0,22858
114.8	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	5,1	5,2989
115	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ДОП. 3	M3		5,1950
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	9,351
115.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,4936
115.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	5,2989
115.4	9219	ВОДА	M3	0,35	1,8182
115.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,002	0,01039
115.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,005195
116	E1101-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2		1,0390
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	124,4514
116.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	3,0547
116.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,37404
116.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	2,3897
116.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,29092
116.6	9219	ВОДА	M3	3,85	4,0001
116.7	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	M3	1,3	1,3507
116.8	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	105,978
116.9	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	3,1793
РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ЛАМИНАТ					
117	E1101-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДОП. 4	100M2		0,0755
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,84	1,4979
117.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	0,036995
117.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,01661
117.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,020385
117.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	0,453
117.6	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ EGGERT КЛАСС 33 (ТОЛЩ 12 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ СТАНДАРТ, РАЗМ 1292X193 ММ)	M2	104	7,852
118	E1101-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИТУСОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ДОП. 6	100M		1,5113
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	10,0653
118.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,045339
118.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	2,01
118.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	3,0377
118.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,045339
118.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	7	10,5791
118.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	7	10,5791
118.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	40	60,452
118.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	16	24,1808
118.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	39,7472
118.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	263	397,4719
118.12	44346	ПЛИТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	152,6413
119	E0903-050-01	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОКАНТОВОК ГНУТОГО ПРОФИЛЯ	100M		0,0927
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,8	1,1866
119.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,004635
119.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,3	0,86211
119.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00075	0,00007
110	C52417	АЛЮМИННЕВАЯ ОКОНТОВКА	M		9,2700
111	E1504-029-01	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ (ЛАМИНАТ) ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗА	100M2		1,2000
111.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,88	5,856
111.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,024
111.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,012
111.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,012
111.5	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	T	0,0004	0,00048
111.6	43236	ЛАК	T	0,011	0,0132
111.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,14	0,168
РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ БЕТОННЫЕ					
112	E1101-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2		1,2600
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	9,702
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	1,1088

1	2	3	4	5	6
102.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,4158
102.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,1134
102.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,93	1,1718
102.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МЗ	0,22	0,2772
102.7	9219	ВОДА	МЗ	5,1	6,426
102.8	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	12,3600	
103	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.60ММ			
103.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	22,248
103.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	5,9328
103.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	12,6072
103.4	9219	ВОДА	Т	0,002	0,02472
103.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	МЗ	0,001	0,01236
103.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА			
РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ ЛЕНОЛЕУМ					
114	E1101-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100М2	0,2475	
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	7,774
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	0,20295
114.3	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	1,3118
114.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,08415
114.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,1188
114.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	25,245
114.7	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,68	0,1683
115	E1101-040-03 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,2872	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	1,9128
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,008616
115.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,381976
115.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	0,577272
115.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,008616
115.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,0104
115.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,0104
115.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	11,488
115.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	4,5952
115.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	7,5534
115.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	75,5336
115.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	29,0072
РАЗДЕЛ 16. ВАШНА ИЗ КИРПИЧ					
116	E1101-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,0790	
116.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	0,6083
116.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,06952
116.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,02607
116.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00711
116.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,03634
116.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,07347
116.7	9219	ВОДА	МЗ	0,22	0,01738
116.8	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	0,4029
117	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.60ММ	МЗ	0,4740	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	0,8532
117.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,22752
117.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	0,48348
117.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,1659
117.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,000948
117.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,000474
118	E0802-002-05	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ	100М2	0,0430	
118.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	143,99	6,1916
118.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,11	0,17673
118.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	4,11	0,17673
118.4	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,0129
118.5	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	5,04	0,21672
118.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА. 50	МЗ	2,3	0,0989
118.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000099
119	E1502-016-01	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,0828	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	6,2431
119.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,07	0,502596
119.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,051336
119.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	0,45126
119.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	0,125028
119.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000006
119.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,000497
119.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	0,229356
120	E1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0828	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	13,2207
120.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,13662
120.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,006624
120.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,022356
120.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,10764
120.6	9219	ВОДА	МЗ	0,93	0,077004
120.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,03105
120.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0414
120.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	8,28
120.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,00414
121	E1101-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0785	

п/п	2	3	4	5	6
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	9,4027
120.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,23079
120.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,02826
120.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,18055
120.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,02198
120.6	9219	ВОДА	М3	3,85	0,302225
120.7	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,3	0,10205
120.8	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	8,007
120.9	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,24021
РАЗДЕЛ 17. МУСУРОСБОРНИК					
121	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		3,5000
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	15,505
121.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	1,54
121.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,44	1,54
121.4	9219	ВОДА	М3	0,26	0,91
121.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,11	0,385
121.6	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	3,22
121.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,00175
РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
122	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		0,6570
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	46,5682
122.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	1,8265
122.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,5913
122.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	1,8265
122.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,22995
122.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,2417
124	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		0,6100
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	19,52
124.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	0,7259
124.3	9219	ВОДА	М3	0,052	0,03172
124.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,4087
125	E1504-012-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2		0,7787
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90	70,083
125.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,31148
125.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,59	0,459433
125.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	7,0083
125.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,15574
125.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,15574
125.7	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 М3/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,06	12,5059
125.8	9219	ВОДА	М3	0,06	0,046722
125.9	29008	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	15,574
125.10	30854	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	155,74
125.11	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,38935
125.12	46050	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	3,1148
125.13	61534	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	29,5906
РАЗДЕЛ 19. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (МУСОФИРХОПА)					
126	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС		1,0000
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
126.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08
126.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
126.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
126.5	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
126.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,014	0,014
126.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039
126.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
126.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
127	C896258	СТОИМОСТЬ НАСОС SKYRIVER QV60	ШТ		1,0000
128	C896259	АМЕРИКАНКА НР Д-32ММ	ШТ		2,0000
129	C896260	ПЕРЕХОД ППР Д32/25ММ	ШТ		2,0000
130	C896261	КРАН ШАРОВОЙ ОСИ Д-25ММ	ШТ		1,0000
131	C896262	КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		2,0000
РАЗДЕЛ 20. СТОЛОВАЯ					
132	E1101-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100М2		0,0900
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	2,8269
132.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	0,0738
132.3	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	0,477
132.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,0306
132.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,0432
132.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	9,18
132.7	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,68	0,0612
133	E1101-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ДОП. 6	100М		0,0270
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	0,17982
133.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00081
133.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,03591
133.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	0,05427
133.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00081
133.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	0,189
133.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	0,189
133.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	1,08

7	2	3	4	5	6
109	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	0,432
110	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	0,7101
111	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	7,101
112	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	2,727
134	E0903-050-01	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОКАНТОВОК ГНУТОГО ПРОФИЛЯ	100М	0,0270	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,8	0,3456
134.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,00135
134.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,3	0,2511
134.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00075	0,00002
135	C52417	АЛЮМИНЕВАЯ ОКАНТОВКА	М	2,7000	
РАЗДЕЛ 21. ОТОПЛЕНИЕ					
136	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИННЕВЫХ Н=500ММ	100КВТ	0,1452	
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	9,5251
136.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	0,454476
136.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,030492
136.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,013068
136.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,172788
136.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,11616
136.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,26862
136.8	9219	ВОДА	МЗ	15	2,178
136.9	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	0,097284
136.10	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	6,4178
136.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000653
137	C2076	РАДИАТОРЫ АЛЮМИННЕВЫЕ Н-500-7 СЕКЦИИ	ШТ	8,0000	
138	C2077	РАДИАТОРЫ АЛЮМИННЕВЫЕ Н-500-6 СЕКЦИИ	ШТ	2,0000	
139	C2078	РАДИАТОРЫ АЛЮМИННЕВЫЕ Н-500-10 СЕКЦИИ	ШТ	3,0000	
140	C2081	РАДИАТОРЫ АЛЮМИННЕВЫЕ Н-500-4 СЕКЦИИ	ШТ	8,0000	
141	C52498	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	ШТ	9,0000	
142	C2079	АМЕРИКАНКА НР Д-20ММ	ШТ	25,0000	
143	C2080	АМЕРИКАНКА ВР Д-20ММ	ШТ	20,0000	
144	E1603-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 25X2,3 ММ ХВС	100М	0,1600	
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100	16
144.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,0704
144.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	0,784
144.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0064
144.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0048
144.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,0592
144.7	9219	ВОДА	МЗ	0,74	0,1184
144.8	15817	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС ДИАМ 25X2,3 ММ	М	97,8	15,648
144.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0026	0,000416
144.10	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	7	1,12
145	E1603-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 25X4,2 ММ ГВС	100М	1,9870	
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100	198,7
145.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,87428
145.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	9,7863
145.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,07948
145.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,05961
145.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,73519
145.7	9219	ВОДА	МЗ	0,74	1,4704
145.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0026	0,005166
145.9	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС ДИАМ 25X4,2 ММ	М	97,8	194,3286
145.10	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	7	13,909
146	E1603-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20X1,9 ММ ГВС	100М	0,2400	
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111	26,64
146.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,1056
146.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	1,0944
146.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0096
146.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0072
146.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,0888
146.7	9219	ВОДА	МЗ	0,47	0,1128
146.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000384
146.9	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС ДИАМ 20X1,9 ММ	М	95,8	22,992
146.10	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	6	1,44
147	E1603-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 15X1,6 ММ ХВС	100М	0,1160	
147.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98	11,368
147.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,05104
147.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	0,49648
147.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,00464
147.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00348
147.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,04292
147.7	9219	ВОДА	МЗ	0,4	0,0464
147.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0014	0,000162
147.9	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС ДИАМ 15X1,6 ММ	М	93,6	10,8576
147.10	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	4	0,464
148	E1603-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ 15X2,8 ММ ГВС	100М	0,3540	

1	2	3	4	5	6
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98	34,692
146.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,15576
146.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	1,5151
146.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01416
146.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,01062
146.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,13098
146.7	9219	ВОДА	МЗ	0,4	0,1416
146.8	28299	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС ДИАМ 15Х2,8 ММ	М	93,6	33,1344
146.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0014	0,000496
146.10	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	4	1,416
146.11	C20706	ВЕТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР "TURBO"	ШТ	7,0000	
146.12	C5863	ВЕНТИЛ ОСИЕ Д-25ММ	ШТ	37,0000	
146.13	C5864	ПОЛ ОТВОД Д-100ММ	ШТ	6,0000	
146.14	C5865	МУФТА ПХВ Д-100ММ	ШТ	15,0000	
146.15	C5866	МУФТА ПХВ Д-50ММ	ШТ	3,0000	
146.16	C5867	ТРОЙНИК ПХВ Д-50ММ	ШТ	10,0000	
146.17	C5868	АДАПТЕР Н/Р Д-25ММ	ШТ	10,0000	
146.18	C5869	АДАПТЕР Н/Р Д-15ММ	ШТ	9,0000	
146.19	C5870	АДАПТЕР ППР Д-25ММ	ШТ	25,0000	
146.20	C5871	АДАПТЕР ППР Д-15ММ	ШТ	6,0000	
146.21	C5872	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	19,0000	
146.22	C5873	ОТВОД ППР Д-15ММ	ШТ	12,0000	
146.23	C5874	МУФТЫ ППР Д-25ММ	ШТ	30,0000	
146.24	C5875	МУФТЫ ППР Д-20ММ	ШТ	10,0000	
146.25	C5876	МУФТЫ ППР Д-20/25ММ	ШТ	20,0000	
146.26	C5877	МУФТЫ ППР Д-15/25ММ	ШТ	2,0000	
146.27	C5878	ПЕРЕХОДНИК ППР Д-15/25ММ	ШТ	12,0000	
146.28	C5879	ТРАП NAWO 50/10-10	ШТ	7,0000	
146.29	C5880	ЗАГЛУШКА ППР Д-20ММ	ШТ	7,0000	
146.30	C5881	ЗАГЛУШКА ППР Д-25ММ	ШТ	7,0000	
146.31	C5882	ФУМ ЛЕНТА А4	ШТ	5,0000	
146.32	C5883	СЕЛЕКОН	ШТ	7,0000	
146.33	C5884	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗ	ШТ	7,0000	
РАЗДЕЛ 22. КАНАЛИЗАЦИЯ ПАЛАТА 7ШТ					
172	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,3000	
172.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,6	18,48
172.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,084
172.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,012
172.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,006
172.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,066
172.6	9219	ВОДА	МЗ	1,57	0,471
172.7	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	1,2
172.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,000798
172.9	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	29,94
173	E1604-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,2000	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,24	12,848
173.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,026
173.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,002
173.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,002
173.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,022
173.6	9219	ВОДА	МЗ	0,39	0,078
173.7	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,3
173.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00024
173.9	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	19,96
174	C211	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК Д-100Х100ММ	ШТ	3,0000	
175	C215	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ МУФТЫ Д-100ММ	ШТ	1,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3058,5304
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		96,6415
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,2766
4	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		8,6539
5	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		112,5433
6	153101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч		0,21402
7	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,151044
8	050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		1,0939
9	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч		0,12828
10	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		3,994
11	021102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,0293
12	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		0,271543
13	030301	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,98
14	030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		1,3172
15	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		3,6693
16	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		20,2543
17	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,302088

1	2	3	4	5	6
18	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч		1,7888
19	030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		50,8415
20	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		0,06612
21	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		11,2223
22	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		145,3837
23	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч		1,8265
24	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч		14,1253
25	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,2115
26	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		0,34294
27	042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		0,11616
28	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		0,776
29	134041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		15,1011
30	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,3533
31	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,161
32	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		1,0293
33	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		36,1141
34	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0,09078
35	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		10,3798
36	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,87
37	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		62,8178
38	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		12,12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
39	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т		0,0022
40	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		18,3896
41	9218	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ		2,8
42	9219	ВОДА	МЗ		18,1519
43	9219	ВОДА	МЗ		0,134922
44	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ		0,21672
45	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ		0,4979
46	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ		1,4527
47	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ		6,4932
48	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ		0,015929
49	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ		1,1146
50	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		1,2162
51	15817	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС ДИАМ 25X2,3 ММ	М		15,648
52	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ		3,22
53	28299	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС ДИАМ 15X2,8 ММ	М		33,1344
54	29008	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ		44,974
55	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		12,7785
56	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		12,7785
57	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		73,02
58	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		29,208
59	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАМКОМ	М2		15,17
60	29968	ПОКРЫТИЕ "ЛЕКСАН"	М2		3,15
61	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,00358
62	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,001848
63	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т		0,001958
64	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,001644
65	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т		0,00084
66	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,015415
67	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т		0,003337
68	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т		0,000819
69	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00063
70	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		2,692
71	30475	ДЮБЕЛИ	КГ		8,19
72	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ		5,915
73	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		0,3
74	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		0,7
75	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,006624
76	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,070972
77	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2		113,985
78	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ		48,0107
79	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ		465,5
80	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ		1,225
81	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т		0,06125
82	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М		1,8375
83	30854	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ		449,74
84	30856	КЛИНЬ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ		79,48
85	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М		171,5
86	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М		490
87	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ		171,5
88	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т		0,003273
89	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,473508
90	31087	КРАСКА	КГ		1,565
91	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ		1
92	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		0,14364
93	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,025894
94	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т		0,012825
95	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0,00048
96	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,019323
97	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		1,8749
98	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,2754
99	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,08721
100	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0,098925
101	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		13,5013
102	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2		34,425
103	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т		0,036058
104	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т		0,087631
105	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т		0,026395

1	2	3	4	5	6
106	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	M2		114,0264
107	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T		0,000099
108	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T		0,000027
109	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T		0,000003
110	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	T		0,011375
111	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2		14,1292
112	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	M3		0,071112
113	34259	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД	T		0,00011
114	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,0166
115	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T		0,000297
116	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T		0,00039
117	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ		480,1065
118	35503	КАНАТЫ ТРЕХПРЯДНЫЕ ИЗ КАПРОНОВЫХ НИТЕЙ	T		0,000027
119	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3		3,4195
120	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3		0,004104
121	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ		0,95022
122	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2		8,7027
123	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3		0,000115
124	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3		0,00175
125	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3		0,012136
126	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3		0,00909
127	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3		0,018029
128	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ		1,5
129	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС ДИАМ 25X4,2 ММ	M		194,3286
130	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС ДИАМ 15X1,6 ММ	M		10,8576
131	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС ДИАМ 20X1,9 ММ	M		22,992
132	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		16,3836
133	38668	ЕРЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		5,6887
134	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T		0,032721
135	43236	ЛАК	T		0,0132
136	44059	ВЕТОШЬ	КГ		3,1126
137	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ		2,1368
138	44180	КЛЯММЕРЫ МАРКИ КЛ-2	1000ШТ		0,000743
139	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M		184,3755
140	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2		26,38
141	44617	ПЛИТЫ КНАУФ ВЛАГОСТОЙКИЕ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩ 12,5 ММ	M2		257,25
142	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	M3		0,097284
143	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		0,00126
144	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T		0,01319
145	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3		12,1278
146	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0,021612
147	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,07
148	45527	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ		1,4305
149	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		28,56
150	46050	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ		8,9948
151	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М		0,2295
152	46163	СКОБЫ	10ШТ		172,04
153	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	M		538,458
154	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		316,74
155	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		126,696
156	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		76,0176
157	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		76,0176
158	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		158,37
159	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СВОРочНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	T		0,000143
160	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T		0,00127
161	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T		0,001038
162	55953	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	M2		2,7
163	55954	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	M2		3,79
164	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ		52,84
165	59111	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M		20,2674
166	61534	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ		85,4506
167	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,546
168	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ		6,4178
169	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	M		19,96
170	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	M		29,94
171	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	M		18,349
172	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		22,295
173	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ		1
174	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		13,65
175	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,166
176	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ		0,6528
177	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		1,3456
178	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		0,546
179	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		0,3472
180	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ		3,7765
181	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T		0,001249
182	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА. ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ		3,43
183	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		2,4902
184	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		0,453
185	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л		0,14
186	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ EGGERT КЛАСС 33 (ТОЛЩ 12 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ СТАНДАРТ, РАЗМ 1292X193 ММ)	M2		7,852
187	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	T		0,000015

1	2	3	4	5	6
188	94284	СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ АК5М2	Т		0,0003
189	96991	КИСЛОТА СЕРНАЯ. АККУМУЛЯТОРНАЯ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т		0,001
190	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,3005
191	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		4,7639
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
192	564127	СТОИМОСТЬ АВТОМАТ 3Ф 100А	ШТ		1
193		СИГНАЛЬНОЕ ОПТИКО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ		1
194		СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА TL EM 01-12-C15 УКАЗАТЕЛИ "ВЫХОД"	ШТ		1
195		ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРБН 2Х0,5	М		180
196		ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ПУНП 2Х0,75	М		6
197	00	ПРОВОД АППВ 3Х4ММ2	М		460
198	01	ПРОВОД АППВ 3Х2,5ММ2	М		380
199	02	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНЫЙ	ШТ		13
200	11	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРОЙНИК Д-100Х100ММ	ШТ		3
201	15	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ МУФТЫ Д-100ММ	ШТ		1
202	37	УГОЛОК 40Х40Х4	Т		0,0174
203		ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБ Д-15ММ	М		50
204		ПОДРОЗЕТНИК	ШТ		68
205		КОРОБКА	ШТ		8
206		РОЗЕТКА ДЛЯ АНТЕННА	ШТ		7
207	076	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-7 СЕКЦИИ	ШТ		8
208	077	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-6 СЕКЦИИ	ШТ		2
209	078	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-10 СЕКЦИИ	ШТ		3
210	079	АМЕРИКАНКА НР Д-20ММ	ШТ		25
211	080	АМЕРИКАНКА ВР Д-20ММ	ШТ		20
212	081	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Н-500-4 СЕКЦИИ	ШТ		8
213		КАФИЛЬНЫЙ УГОЛОК	М		34
214		ВЕНТИЛ ОСИЕ Д-25ММ	ШТ		37
215		ПОЛ ОТВОД Д-100ММ	ШТ		6
216		МУФТА ПХВ Д-100ММ	ШТ		15
217		МУФТА ПХВ Д-50ММ	ШТ		3
218		ТРОЙНИК ПХВ Д-50ММ	ШТ		10
219		АДАПТЕР Н/Р Д-25ММ	ШТ		10
220		АДАПТЕР Н/Р Д-15ММ	ШТ		9
221		АДАПТЕР ППР Д-25ММ	ШТ		25
222		АДАПТЕР ППР Д-15ММ	ШТ		6
223		ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ		19
224		ОТВОД ППР Д-15ММ	ШТ		12
225		МУФТЫ ППР Д-25ММ	ШТ		30
226		МУФТЫ ППР Д-20ММ	ШТ		10
227		МУФТЫ ППР Д-20/25ММ	ШТ		20
228		МУФТЫ ППР Д-15/25ММ	ШТ		2
229		ПЕРЕХОДНИК ППР Д-15/25ММ	ШТ		12
230		ТРАП NAWO 50/10-10	ШТ		7
231		ЗАГЛУШКА ППР Д-20ММ	ШТ		7
232		ЗАГЛУШКА ППР Д-25ММ	ШТ		7
233		ФУМ ЛЕНТА А4	ШТ		5
234		СЕЛЕКОН	ШТ		7
235		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗ	ШТ		7
236		КОРОБКА УК-4	ШТ		8
237		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ		6
238		СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ		24
239		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ УСТАНОВКИ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W	ШТ		18
240		СВЕТИЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КРУГЛЫЙ LED PANEL 5 W	ШТ		20
241		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ УСТАНОВКИ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W	ШТ		2
242		ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМ.600Х400ММ	ШТ		1
243		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ		2
244		ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	М2		101
245		ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М		272
246	0706	ВЕТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР "TURBO"	ШТ		7
247	5631	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 20Х20Х2	М		6
248		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН МАРКИ "BOOU"	ШТ		7
249		АЛЮМИНЕВАЯ ОКОНТОВКА	М		11,97
250		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	ШТ		9
251		ШТОР ЖАЛЮЗИ	М2		63,84
252		СТОИМОСТЬ ШЛАНГ ДЛЯ АРИСТОНА L-60СМ	ШТ		6
253		СТОИМОСТЬ ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗ (БАЧОК) L-80СМ	ШТ		7
254		БУМАГА ДЕРЖАТЕЛ	ШТ		8
255		МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ВАННА (2 ЭТАЖНЫЙ)	ШТ		11
256		ВАНОЧКА ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ		7
257		ЗЕРКАЛО (ГЛАЗЕКС)	ШТ		11
258		СПЕЦИАЛЬНОЙ КОВРОЛОН ДЛЯ ВАННА РАЗМ 1,3Х1,0М	ШТ		2
259		ВЕДРО	ШТ		2
260		ПОЛОСОВАЯ СТАЛ	Т		0,0058
261		АМЕРИКАНКА НР Д-32ММ	ШТ		2
262		ПЕРЕХОД ППР Д32/25ММ	ШТ		2
263		КРАН ШАРОВОЙ ОСИЕ Д-25ММ	ШТ		1
264		КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		2
265	204-9223	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,0024
ОБОРУДОВАНИЕ					
266	7	ЖИДКОЕ МЫЛО (КОРПУС)	ШТ		8
267		ШКАФ ЛДСП 1,0Х2,0	ШТ		1
268		СТОЛ	ШТ		1
269		ТЕЛЕВИЗОР 32 ДЮМА	ШТ		1
270		КРОВАТ	ШТ		2
271		ТУМБОЧКА	ШТ		2
272		АККУМУЛЯТОР НА 12В/7А/Ч	ШТ		1
273	08	КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО №9	ШТ		7
274		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-11	ШТ		29
275		АТЧИК ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ 513-10 РУБЕЖ	ШТ		2
276		ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ АЛТАЙ-4	ШТ		1
277		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНА "EXTRUS"	ШТ		7
278		СТУЛ "БУРГУТ"	ШТ		12
279		СТУЛ "НАРВОН"	ШТ		4
280		СТЕЛЛАЖ ИЗ МДФ	ШТ		1

1	2	3	4	5	6
281		СТОИМОСТЬ НАСОС SKYRIVER QB60	ШТ		1

СОСТАВИЛ

КИЛИЧЕВ

47/121
 1 3 2022г

Сурат Арзубоқ
 коргоначи ваъзари
 О.Киличев

"Қуръоний Таҳрир Герожи" маъмурият
 моқдонтгани жамъити
 олийи М.Шайхон

Қуръоний Таҳрир Герожи маъмурият моқдонтгани жамъити олийи М.Шайхон томонидан...

НИҚНАТМ...
 ҚУРЪОНИЙ ТАҲРИР ГЕРОЖИ
 МАЪМУРИЯТ МОҚДОНТАНИ ЖАМЪИТИ ОЛИЙИ
 М.ШАЙХОН



Н.П. Гафуров

Respublika ixtisoslashtirilgan
kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot
markazi Surxondaryo viloyat
mintaqaviy (hududiy) filiali



Республиканский -
Специализированный Научно
практический медицинский центр
кардиологии, Сурхандарьинский
региональный филиал.

Manzil: 732008 Termiz shahri A.Navoiy ko'chasi 12-uy tel: 221-74-63 faks 221-74-63

“Сурхон Арх проект” хусусий
корхонаси рахбари
О.Қиличевга

№ 7/022

“ 2 ” 02 2022 yil

“Қурилиш Тахлил сервис” маъсулияти
чекланган жамияти
раиси М.Шадиевга

Республика иxtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot
markazi Сурхондарё вилояти минтақавий филиалида 22.10.2021 йил
№ 7159633-сонли шартнома асосида жорий таъмирлаш ишлари бўйича
имзоланган таққослаш жадвали маълумот ва ижро учун Сизга юборилмоқда.

Сиздан ушбу таққослаш далолатномасида кўрсатилган РИКИАТМ
Сурхондарё вилоят минтақавий филиалида 22.10.2021 йил №7159633-сонли
366.637.706 сўмлик шартнома асосида жорий таъмирлаш ишларида баъзи бир иш
турлари ўзгарганлиги сабабли ҳақиқатда бажарилган ишларни, таққослаш
далолатномаси асосида лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиб қайта
экспертиза кўригдан ўтказиб беришингизни сўраймиз.

Илова; Таққослаш далолатномаси.

РИКИАТМ Сурхондарё
вилоят минтақавий
филиали директори:
баж: Абрайкулов.Ф
Тел: 221-74-63



Б.Б.Гаффоров

« 07 » февраля 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области
М.Шадыев



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 29/04-22

Экспертиза сличительной ведомости по текущему ремонту здания Сурхандарьинского территориального филиала РИКИАТМ в г.Термезе.

Заказчик – РИКИАТМ Сурхондаре вилоят минтакавий филиали.

Проектировщик – ЧПП “Сурхон Арх проект”.
Лицензия № 001778 от 26.09.2014 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – «Муборак Термиз» МЧЖ.

Источник финансирования – внебюджетные средства.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ №7/022 от 2.02.2022 г.;
- 1.3. Сличительная ведомость.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Сличительная ведомость;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах включаемых и исключаемых объемов.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

3.1 В связи изменением объемов работ, по согласованию заказчика, составлена сличительная ведомость по исключаемым и включаемым объемам работ в ранее выданных сметных документациях без изменения общей тендерной стоимости объекта: текущий ремонт здания Сурхандарьинского территориального филиала РИКИАТМ в г.Термезе.

- Дефектный акт и сличительная ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика и утверждены их руководителем.

- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».
- 3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в сличительную ведомость.

На исключение объемов:

- демонтаж и установка отопительных приборов;
- прокладка проводов;
- сантехнические работы;
- технологическое оборудование;
- облицовка стен гипсокартоном;
- устройство бетонных и керамических покрытий;
- устройство отмосток из плитных тротуаров;
- установка вытяжных вентиляторов;
- установка канализационных фасонных частей.

На включение объемов:

- демонтажные работы;
- электромонтажные и сантехнические работы;
- устройство пожароохранной сигнализации;
- технологическое оборудование;
- устройство заполнения проемов;
- монтаж м/конструкций козырьков;
- облицовка стен гипсокартоном;
- отделочные работы;
- устройство покрытий полов с плинтусами;
- устройство ванн, мусоросборников;
- устройство системы отопления;
- сантехнические работы.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- стоимость затрат труда принята согласно основной сметы;
 - исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласно оферты победителя торгов;
 - применение некоторых видов дорогостоящих материалов и оборудования согласованы руководителем заказчика.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- материалы фактически неиспользуемые при устройстве покрытий полов, отделочных и сантехнических работ, а также по применительным расценкам на схожие виды работ отсутствующие в сборниках.



В ходе рассмотрения материалов была проведена выборочная проверка объектов по определению соответствия указанных объемов фактически выполненным работам.

Определено, что замена видов работ согласно сличительной ведомости не меняет технических характеристик объекта, вследствие чего не наносит ущерба нормальной эксплуатации объекта.

По результатам рассмотрения представленных расчетов по убавляемым и прибавляемым объемам согласно сличительной ведомости без изменения первоначальной тендерной стоимости объекта достигнуты следующие показатели:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Рекомендуется к утверждению
Исключить из основной сметы			
1	Оборудование	тыс. сум.	9208,0
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	11947,351
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	401,926
4	Всего стоимость работ	тыс. сум	57502,827
5	В том числе НДС 15%	тыс.сум	7500,37
Включить в основную смету			
1	Оборудование	тыс. сум.	58109,322
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	57122,367
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	6335,472
4	Всего стоимость работ	тыс. сум	302451,261
5	В том числе НДС 15%	тыс.сум	39450,16

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является *рекомендуемой*.

Специалист:



О.Атакулов