


GUVONNOMA raqami: KJTЭ-000106, 2020 yil 16.11.da berilgan  
Amal qilish muddati: 2025 yil 16.11  
г.Наманган

 А.Б.Давлатов  
«19» февраля 2022 года

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №03/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на текущий ремонт здания реанимационного отделения Кунградского РМО в Кунградского районе.

Заказчик на экспертизу: Кунградское медицинское объединение (Дог№92680 17.02.2022 г).

Источник финансирования: Из собственного средства.

Расчеты составлены: ООО «QUDRAT CONSTRUCTION» Лицензия № АЛ-000853 15.06.2020г

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

#### 1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Рабочий проект.

#### 2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Расчёт стартовой стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Рабочий проект.

#### 3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт здания реанимационного отделения Кунградского РМО в Кунградского районе.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом - 285 981 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

#### 4. Выводы.

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.



4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на текущий ремонт здания реанимационного отделения Кунградского РМО в Кунградского районе, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	6 192 535,00	6 116 016,37	-76 518,63
1.1	Транспортные расходы на материалы 4%	309 626,75	305 800,82	-3 825,93
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	123 850,70	0,00	-123 850,70
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0,00
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0,00
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	17 246,13	17 246,13	0,00
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	383,60	383,60	0,00
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	6 615 580,87	6 615 580,87	0,00
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	153025,00	151 479,62	-1 545,38
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0,00
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
5	Итого прямые затраты	13 394 618,32	13 188 877,68	-205 740,64
6	Прочие затраты подрядчика 0%	2 795 457	2 752 519	-42 938
7	Затрат на страх. объект 0,32%	51 808	51 808	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	16 241 883	15 993 204	-248 679
9	НДС 15%	2 436 282	2 398 981	-37 302
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	18 678 166	18 392 185	-285 981
11	Прочие затраты заказчика 3%	711 638	711 638	0
12	Всего стоимость	19 389 804	19 103 823	-285 981

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	16 241 883	15 993 204
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	19 389 804	19 103 823



Ведущий специалист:



Т.Ганиев

(QR-код для проверки предоставленной информации)



**После осмотра экспертизы (Форма 1)**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	6 192 535,00	6 116 016,37	-76 518,63
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	309 626,75	305 800,82	-3 825,93
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	123 850,70	0,00	-123 850,70
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0,00
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0,00
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	17 246,13	17 246,13	0,00
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	383,60	383,60	0,00
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	6 615 580,87	6 615 580,87	0,00
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	153025,00	151 479,62	-1 545,38
4	<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	0,00	0,00	0,00
4.1	Транспортные расходы на материалы 0%	0,00	0,00	0,00
5	Итого прямые затраты	13 394 618,32	13 188 877,68	-205 740,64
6	Прочие затраты подрядчика 20,87%	2 795 457	2 752 519	-42 938
7	Затрат на страх. объект 0,32%	51 808	51 808	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	16 241 883	15 993 204	-248 679
9	НДС 15%	2 436 282	2 398 981	-37 302
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	18 678 166	18 392 185	-285 981
11	Прочие затраты заказчика 3%	711 638	711 638	0
12	Всего стоимость*	19 389 804	19 103 823	-285 981



Проверил:

Т.Ганнев





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КУНГРАДСКОГО РМО В КУНГРАДСКОМ РАЙОНЕ

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с 1 октября месяца 2020г. по 30 сентябрь месяц 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстройем по каталогу текущих цен за 3 квартал 2021г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

#### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 16 241,883 тыс. сум

*Шестнадцать миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два сум*

(сумма прописью)

Смета составлена на основании рабочего схемы по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4-квартал 2021г

ГИП:

Составил:



Х. РАДЖАПОВ

Р. ИКМАТУЛЛАЕВ

## Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

### НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КУНГРАДСКОГО РМО В КУНГРАДСКОМ РАЙОНЕ

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с 1 октября 2020 года 30 сентября 2021 года составила:

Трудозатраты по ресурсной смете:

$$\text{Траб} = 383,60 \text{ чел/час};$$

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$\text{Сзп} = 383,60 \times 15\,398,33 : 1000 = 5\,906,768 \text{ тыс.сум};$$

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$$5\,906,768 \times 0,12 = 708,812 \text{ тыс.сум};$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

$$5\,906,768 + 708,812 = 6\,615,58 \text{ тыс.сум.}$$

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел. час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
			З/плата с отчислением /тыс. сум/							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	Общестроительные работы	383,598 6 615,58	153,025	6 192,535	0,000	0,000	0,000		12 961,140
		ИТОГО	383,60 6 615,58	153,025	6 192,535	0,000	0,000	0,000	0,000	12 961,140
		Заготовительно-складские расходы			2% 123,851	0,75% 0,000	1,5% 0,000	0,0% 0,000		123,851
		Транспортные услуги			5% 309,627	5% 0,000	1,5% 0,000	0% 0,000		309,627
		ИТОГО	383,598 6 615,581	153,025	6 626,012	0,000	0,000	0,000	0,000	13 394,618
<b>ВСЕГО</b>										<b>13 394,618</b>
		Прочие затраты подрядчика 20,87%		13 394,618	-	0,000	=	13 394,618	x 0,2087	2 795,457
		Затраты на страхование строительства 0,32%		16 190,074	-	0,000	=	16 190,074	x 0,0032	51,808
<b>ВСЕГО</b>										<b>2 847,265</b>
<b>ИТОГО</b>										<b>16 241,883</b>
<b>НДС 15%</b>										<b>2 436,282</b>
<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>										<b>18 678,165</b>
									Прочие затраты заказчика:	
									ПВД	560,345
									ЭСПЕРТИЗА	151,293
<b>Всего с НДС и затратами заказчика:</b>										<b>19 389,803</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ГИП:  Х. РАДЖАПОВ

Составил:  Р. ИКМАТУЛЛАЕВ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КУНГРАДСКОГО РМО В КУНГРАДСКОМ РАЙОНЕ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	12 961 140 сум
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	6 192 535 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6 615 581 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	153 025 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	383,597994	17 246,13	6 615 581
			ИТОГО				6 615 581
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,8348	950,00	1 743
2	00659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,62032	1 824,00	2 955
3	01199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,24064	1 676,00	5 431
4	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16388	18 892,00	21 988
5	01609	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ-Ч	5,3846	18 787,00	101 160
6	01914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,962	14 763,00	14 202
7	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,10164	54 548,00	5 544
			ИТОГО	СУМ			153 025
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		2405-1368-1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ	ШТ	4	4 700,00	18 800
2		6233-54	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ/КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ 2Х МЕТРОВЫЕ/	ПМ	18	4 550,00	81 900
3	09219	C140-9219	ВОДА	МЗ	0,0012636	3 000,00	4
4	12138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,508161	573 470,00	864 885
5	17005	C140-17005	ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТ	М2	2,88	55 000,00	158 400
6	30320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0001836	18 000 000,00	3 305
7	30389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00040916	16 000 000,00	6 547
8	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,2448	10 000,00	2 448
9	30654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006168	120 000,00	740
10	30732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ	М2	1,5606	40 000,00	62 424
11	31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01656776	16 540 000,00	274 031
12	31434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,000432	14 000 000,00	6 048
13	31440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0069508	14 000 000,00	97 311
14	31655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00000000	14 000 000,00	0
15	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054404	800 000,00	43 523
16	31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,289884	912 000,00	264 374
17	33133	C111-9882	СТЕКЛО ТИПА АКФА	М2	1,06	35 000,00	37 100
18	33205	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,73676	189 141,00	517 634
19	35101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00018	16 827 000,00	3 029
20	35510	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,046818	23 000,00	1 077
21	35512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,001968	22 000,00	43
22	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,8604	22 000,00	18 929
23	44059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,6958	1 500,00	1 044

24	44356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	74	40 000,00	2 960 000
25	45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,01989	406 071,00	8 077
26	45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,037576	2 227 460,00	83 699
27	46942	C127-82	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ	ШТ	2	10 000,00	20 000
28	97117	C1544-89	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0186	13 260,00	247
29	98514	C1512-49	РОЗЕТКА	ШТ	3	12 700,00	38 100
30	98528	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДКИ ТУА, 220В	ШТ	5	19 652,00	98 260
31	99711	C1545-12	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED 24W	ШТ	6	62 870,00	377 220
			ИТОГО	СУМ			6 192 535
			ВСЕГО	СУМ			6 192 535
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			6 192 535
			ВСЕГО	СУМ			12 961 140

Составил:  Р. ИКМАТУЛЛАЕВ

Проверил:  Х. РАДЖАПОВ





НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КУНГРАДСКОГО РМО В КУНГРАДСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КУНГРАДСКОГО РМО В КУНГРАДСКОМ РАЙОНЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
РАЗДЕЛ 2: СТЕНА							
1	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,988		1 296 488,30	1 280 930
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	73,4084	17 246,13	1 266 011
1.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	1,62032	1 824,00	2 955
1.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	3,24064	1 676,00	5 431
1.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,3458	18 892,00	6 533
2	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,988		393 556,69	388 834
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	22,54616	17 246,13	388 834
3	E15-2-16-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,988		2 806 160,66	2 772 487
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,4	74,4952	17 246,13	1 284 754
3.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,61256	18 892,00	11 572
3.3	01609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	5,3846	18 787,00	101 160
3.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	1,49188	573 470,00	855 548
3.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,000069	16 000 000,00	1 107
3.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,005928	120 000,00	711
3.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	2,73676	189 141,00	517 634
4	E15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,74		7 232 105,32	5 351 758
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	118,1558	17 246,13	2 037 730
4.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,1998	18 892,00	3 775
4.3	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,3	0,962	14 763,00	14 202
4.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,2775	912 000,00	253 080
4.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,37	1 500,00	555
4.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	74	40 000,00	2 960 000
4.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,037	2 227 460,00	82 416
5	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,248		1 512 562,97	375 116
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	12,65048	17 246,13	218 172
5.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,02728	54 548,00	1 488
5.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00455576	16 540 000,00	75 352
5.4	31440	ГРУППОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00186	14 000 000,00	26 040
5.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,0028024	14 000 000,00	39 234
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,012648	800 000,00	10 118
5.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,0005952	22 000,00	13
5.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,20832	22 000,00	4 583
5.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,07688	1 500,00	115
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				301
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				5 195 501
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				147 117
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 826 507
РАЗДЕЛ 3: ПОТОЛОК							



6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ	100М2	0,572		358 719,50	205 188
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	11,8976	17 246,13	205 188
7	E15-4-27-2	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ДЕРЕВУ	100М2	0,572		309 577,94	177 079
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,65	9,5238	17 246,13	164 249
7.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00572	18 892,00	108
7.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01144	54 548,00	624
7.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,018	0,010296	800 000,00	8 237
7.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,1716	22 000,00	3 775
7.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0572	1 500,00	86
8	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,572		1 804 270,43	1 032 043
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7	35,8644	17 246,13	618 522
8.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,06292	54 548,00	3 432
8.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,021	0,012012	16 540 000,00	198 678
8.4	31440	ГРУНТОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089	0,0050908	14 000 000,00	71 271
8.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,013	0,007436	14 000 000,00	104 104
8.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,03146	800 000,00	25 168
8.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0013728	22 000,00	30
8.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,48048	22 000,00	10 571
8.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,17732	1 500,00	266
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				57
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				987 958
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				4 164
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				422 186
РАЗДЕЛ 4: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
9	Ц8-3-593-5	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,06		1 735 099,14	104 106
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	5,604	17 246,13	96 647
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	1,536	950,00	1 459
9.3	30320	ВИНТЫ СТОЛБУКРУГЛОГО ПОТОЛКА ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,0001836	18 000 000,00	3 305
9.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,2448	10 000,00	2 448
9.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0186	13 260,00	247
10	С1545-12	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED 24W	ШТ	6		62 870,00	377 220
11	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05		555 325,39	27 766
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	1,61	17 246,13	27 766
12	С1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А, 220В	ШТ	5		19 652,00	98 260
13	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03		657 077,55	19 712
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,143	17 246,13	19 712
14	С1512-49	РОЗЕТКА	ШТ	3		12 700,00	38 100
15	2405-1368-1	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ	ШТ	4		4 700,00	18 800
16	Ц8-2-396-20 ШНК ДОП.3	УСТАНОВКА КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 М	0,18		294 169,62	52 951
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	2,8782	17 246,13	49 638
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,2988	950,00	284
16.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,00018	16 827 000,00	3 029
17	6233-54	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ/КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ 2X МЕТРОВЫЕ/	ПМ	18		4 550,00	81 900
18	E15-3-4-9	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ	ДЕТАЛЬ	2		25 671,75	51 344
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,33	2,66	17 246,13	45 875
18.2	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00017	0,00034	16 000 000,00	5 440
18.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00012	0,00024	120 000,00	29
19	С127-82	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ	ШТ	2		10 000,00	20 000
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				14
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				239 638
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 743
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				648 777




РАЗДЕЛ 5: ПРОЕМЫ							
20	E56-24-1	ЗАМЕНА В ОКОННЫХ СТЕКЛО ТИПА АКФА	100M2	0,0106		4 966 885,44	52 649
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	288	3,0528	17 246,13	52 649
21	C111-9882	СТЕКЛО ТИПА АКФА	M2	1,06		35 000,00	37 100
22	E15-2-3-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,0243		936 257,06	22 751
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	0,7776	17 246,13	13 411
22.2	09219	ВОДА	M3	0,052	0,0012636	3 000,00	4
22.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,67	0,016281	573 470,00	9 337
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				4
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				66 060
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				46 440
РАЗДЕЛ 6: ПОЛЫ							
23	E11-1-52-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100M2	0,0288		3 939 745,42	113 465
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	5,49792	17 246,13	94 818
23.2	31434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,000432	14 000 000,00	6 048
23.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,43	0,012384	912 000,00	11 294
23.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0144	1 500,00	22
23.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,000576	2 227 460,00	1 283
24	C140-17005	ПЛИТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТ	M2	2,88		55 000,00	158 400
25	E11-1-27-3	УСТРОИСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,0153		6 744 013,75	103 183
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	1 832,634	17 246,13	31 606
25.2	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	1,5606	40 000,00	62 424
25.3	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	0,046818	23 000,00	1 077
25.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,3	0,01989	406 071,00	8 077
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				7
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				126 424
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				248 624
ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:							
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				384
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				6 615 581
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				153 025
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				6 192 535
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				384
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				6 615 581
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				153 025
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				6 192 535
ВСЕГО			СУМ				12 961 140

Составил:

Р. ИКМАТУЛЛАЕВ

Проверил:

Х. РАДЖАПОВ







"Утверждаю"

Г. врач Раймедобъединения  
Кунградского района  
Ш. Кдырбаев

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Кунградский район

24 сентября 2021 года






Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Заведующее реанимация Ю. Тайров, главного инженера раймедобъединения М. Аметов, заведующие хозяйства С. Шамуратов, сестра хозяйка Г. Бахиева, сметчик ООО "QUDRAT CONSTRUCTION"

Р. Икматуллаев составили настоящий акт на предмет определение объемов для текущего ремонта "Внутренний здания реанимация" находящегося на балансе Кунградского районного медицинского объединения по адресу улица Каракалпакстан 57 в Кунградском районе

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>				
<b>СТЕНА</b>				
1	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,988
2	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,988
3	E15-2-16-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,988
4	E15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,74
5	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,248
<b>ПОТОЛОК</b>				
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ СТАРОЙ ОКРАСКОЙ	100M2	0,572
7	E15-4-27-2	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,572
8	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,572
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>				
9	Ц8-3-593-5	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,06
11	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05
13	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,03
16	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	УСТАНОВКА КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 M	0,18
18	E15-3-4-9	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ	ДЕТАЛЬ	2
<b>ПРОЕМЫ</b>				
20	E56-24-1	ЗАМЕНА В ОКОННЫХ СТЕКЛО ТИПА АКФА	100M2	0,0106
22	E15-2-3-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,0243
<b>ПОЛЫ</b>				
23	E11-1-52-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100M2	0,0288
25	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,0153

О ЧЕМ ПОДПИСИВАЕМСЯ

  
Ю. Тайров  
  
М. Аметов  
  
С. Шамуратов  
  
Г. Бахиева  
  
Р. Икматуллаев

