

OKC

Утверждаю
Технический директор
Ф.М.Юсупов



**Техническое задание
на поставку и монтаж «Евро-забора» на ОРУ110/220/500 кВ на
АО «Ташкентской ТЭС».**

1. **Наименование поставляемого товара:** Ограждение высотой 2 м. Калитка 3 шт. шириной по 1 м.
2. **Количество поставляемого товара:** 610 п/м (с калитками).
3. **Общее требование к товару:**
 - Сеточная панель из проволоки 3,8 ячейка 70x200мм.
 - Стойки из профильной трубы 60x60x2мм (калитка).
 - Стойки из профильной трубы 50x50x2мм.
 - Установка–точечное бетонирование на глубину 0,5м ширина ямы 30x30см.
 - Окраска столбов полимерной краской, цвет (с забором).
 - Цвет забора –зелёный.
4. **Требование к качеству товара:** Обеспечение качества в соответствии с ГОСТом и техническим условиям на металлы, электроды, бетон и краску. Имеющие сертификаты и др. документы, удостоверяющие их качество.
5. **Требование по сроку гарантий качества:** Гарантия качества в течение года со дня поставки товара.
6. **Правовое регулирование и использование:** Законодательство Рес. Узбекистана.
7. **Подрядчик выполняет объём работ в строгом соответствии с локальным сметным расчетом и настоящим техническим заданием.**

8. Подрядная организация, выполняющая работу должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями договора.

9. Подрядчик обязан обеспечивать разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.

10. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производства работ.

11. Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

12. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории после завершения работ.

13. Требование к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по ТБ и ПБ возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж и методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Директор по режиму:



Хакимов И.И.

Начальник Эл.цеха



Кенжабаев М.Д.

Начальник ОКС



Юсупов Д.А.

Инженер смотритель



Орипов С.Х.