

"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШЕРОБОД ТУМАН "ЧУКУРКУЛ"
МАХАЛЛАСИ "ГЕГИРДАК" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №38-СОҢЛИ МДТТ
ХУДУДИНИ МЕТАЛЛ ПАНЖАРА ВА ДЕВОР БИЛАН УРАШ ИШЛАРИ**

ТЕРМЕЗ.2022г



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШЕРОБОД ТУМАН "ЧУКУРКУЛ" МАХАЛЛАСИ
"ГЕГИРДАК" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №38-СОҢЛИ МДТТ ХУДУДИНИ
МЕТАЛЛ ПАНЖАРА ВА ДЕВОР БИЛАН УРАШ ИШЛАРИ

Председатель

ООО «Термизмеъморлойиха»:

Г.Бердикулова

Главный инженер проекта:



А.Бутояров

Термез г-2022 г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШЕРОБОД ТУМАН "ЧУКУРКУЛ" МАХАЛЛАСИ "ГЕГИРДАК" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
№38-СОНЛИ МДТТ ХУДУДИНИ МЕТАЛЛ ПАНЖАРА ВА ДЕВОР БИЛАН УРАШ ИШЛАРИ

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ |
|-------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ | 0 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ | 17080,985 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 421,681 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 41102,819 |
| 5 | ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | 2055,141 |
| | ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ | 60660,626 |
| 6 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 % | 10639,874 |
| | ИТОГО | 71300,500 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ЗА ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ) | 850,00 |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА | 72150,500 |

"ЗАКАЗЧИК"



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"





ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШЕРОБОД ТУМАН "ЧУКУРКУЛ" МАХАЛЛАСИ "ГЕГИРДАК" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
№38-СОНЛИ МДТТ ХУДУДИНИ МЕТАЛЛ ПАНЖАРА ВА ДЕВОР БИЛАН УРАШ ИШЛАРИ

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|---|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ.ГЛУХОЙ ОГРАЖДЕНИЕ-160,0 М | | | | | |
| 1 | E01-02-055-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТА-ГРУНТОВ: 2 | 100 МЗ | | 0,08 |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 189 | 15,12 |
| 2 | E08-01-002-3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО | МЗ | | 8 |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 2,5 | 20 |
| | 185 | АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т | МАШ-ЧАС | 0,08 | 0,64 |
| | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,15 | 1,2 |
| | 9249 | ГРАВИЙ | МЗ | 1,28 | 10,24 |
| 3 | E27-06-026-1 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 1 Т | | 0,36 |
| | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ-ЧАС | 0,29 | 0,1044 |
| | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 1,03 | 0,3708 |
| 4 | E06-01-001-20 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100 МЗ | | 0,256 |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 337,48 | 86,39488 |
| | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,27 | 0,06912 |
| | 403 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ-ЧАС | 16,78 | 4,29568 |
| | 762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,39 | 0,09984 |
| | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-ЧАС | 0,74 | 0,18944 |
| | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,65 | 0,1664 |
| | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,283 | 0,07245 |
| | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,018 | 0,00461 |
| | 45027 | БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) | МЗ | 102 | 26,112 |
| | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 44,8 | 11,4688 |
| 5 | E08-03-002-1 | КЛАДКА СТЕН И ТУМБ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЩИЦОВКИ | МЗ | | 63,4 |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,43 | 280,862 |
| | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,26 | 16,484 |
| | 16070 | КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ | МЗ | 0,92 | 58,328 |
| | 45033 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | МЗ | 0,11 | 6,974 |
| 6 | E06-01-024-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЗЫРЕК | 100 МЗ | | 0,025 |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 358,02 | 8,9505 |
| | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,27 | 0,00675 |
| | 403 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ-ЧАС | 18,21 | 0,45525 |
| | 762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 1,53 | 0,03825 |
| | 1571 | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-ЧАС | 0,8 | 0,02 |
| | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 2,27 | 0,05675 |
| | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,077 | 0,00193 |
| | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,043 | 0,00108 |
| | 45027 | БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) | МЗ | 102 | 2,55 |
| | 51619 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 40 | 1 |
| 7 | E15-02-001-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО: СТЕИ | 100 М2 | | 7,1 |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 70,88 | 503,248 |
| | 1608 | РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч | МАШ-ЧАС | 2,78 | 19,738 |
| | 9219 | ВОДА | МЗ | 0,35 | 2,485 |
| | 12138 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | МЗ | 1,89 | 13,419 |

ИТОГО:

Составил:  А.БУТОЯРОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

Шеробод Т. М. Т. Б.
Мудир
В. Турматов
"10" 01 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШЕРОБОД ТУМАН "ЧУКУРКУЛ" МАХАЛЛАСИ "ГЕГИРДАК" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №38-СОНЛИ МДТТ ХУДУДИНИ МЕТАЛЛ ПАНЖАРА ВА ДЕВОР БИЛАН УРАШ ИШЛАРИ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|--|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ. ГЛУХОЙ ОГРАЖДЕНИЕ-160,0 М | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,08 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВЙИНОГО | М3 | 8 |
| 3 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Г Г | 0,36 |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ | 100 М3 | 0,256 |
| 5 | КЛАДКА СТЕН И ТУМБ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ | М3 | 63,4 |
| 6 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЗЫРЕК | 100 М3 | 0,025 |
| 7 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН | 100 М2 | 7,1 |

[Handwritten signatures]

У. Абдуллоев
Ш. Эмбоев.
А. Касимов.
Кулиев Ш.

« 24 » января 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.


«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области
М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 17/08-22

Экспертиза расчета стоимости устройства ограждения территории дошкольного образовательного учреждения по ул. «Гегирдак» на территории МФЙ «Чукуркул» Шерабадского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – Хокимият Шерабадского района.

Проектировщик – МСНЖ «Термизмеъморлойиха».

Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.

Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости устройства ограждения территории дошкольного образовательного учреждения по ул. «Гегирдак» на территории МФЙ «Чукуркул» Шерабадского района Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- устройство глухих ограждений.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве каменных и отделочных работ, а также видов работ принимаемых по применительным расценкам;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 1557,82 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1 Расчет стоимости устройства ограждения территории дошкольного образовательного учреждения по ул. «Гегирдак» на территории МФЙ «Чукуркул» Шерабадского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

| №.№ пп | Наименование показателей | Единица измерения | Заявлено | Рекомендуется к утверждению |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Оборудование | тыс. сум. | - | - |
| 2 | Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование | тыс. сум. | 17605,35 | 17080,985 |
| 3 | Эксплуатация машин и механизмов | тыс. сум | 470,53 | 421,681 |
| 4 | Общая стоимость работ | тыс. сум | 73708,32 | 72150,500 |
| 5 | В т.ч. НДС 15% | тыс. сум | | - |

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:

О.Атакулов

