

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жиззах вилояти сув омборлардан  
фойдаланиш бошкармаси бошлиги



*U. Arakulov*

У.Аракулов

**Т е х н и к т о п ш и р и к**  
**Б У Ю Р Т М А Ч И**



| № | Маълумотлар рўйхати         | Асосий маълумотлар ва талаблар  |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Бажариладиган иш            | Жиззах сув омборининг чиқиш каналини ПК39+42 дан ПК 98+35 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари                                 |
| 2 | Буюртмачи                   | Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси  |
| 3 | Бажарувчи                   | Танловдан сўнг аниқланади   |
| 4 | Объект жойлашган манзил     | Жиззах вилоят Ш.Рашидов тумани Файзобод ҚФЙ. Жиззах сув омборининг чиқиш канали   |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил март – 2021 йил апрель   |
| 6 | Маблағ манзили              | <b>Бюджет маблағи</b>   |
| 7 | Алоҳида талаблар            | Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади  |
| 9 | Тўловлар шarti              | Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва ишлар бажарилгандан сўнг счёт фактура асосида қолган 70%и тўлаб берилади. |



# РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН  
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

## С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ ЖИЗЗАХ СУВ ОМБОРИНИНГ  
ЧИҚИШ КАНАЛИНИ ПК39+42 ДАН ПК98+35 ГАЧА  
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор  
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П :



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сув омборларидан фойдаланиш

бошқармаси бошлиғи

Ў.Арақулов

2022 йил



**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ ЖИЗЗАХ СУВ ОМБОРИНИНГ  
ЧИҚИШ КАНАЛИНИ ПК39+42 ДНА ПК98+35 ГАЧА  
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

**Ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш  
ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚНОМАСИ**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи :              | Танлов асосида            |
| 2. Асос :                  | Эксплуатация тадбирлари.  |
| 3. Объект жойи :           | Ш.Рашидов тумани          |
| 4. Сметага асос :          | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Кўриладиган масала :    | Канал тозалаш             |
| 6. Смета бажариш муддати : | 1 чорак 2022 йил          |

Лойиҳа смета хужжатлари ташкилот комиссия гуруҳининг камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

ИЧТБ бошлиғи:

С.Тураев

Жиззах сув омбори бошлиғи:

С.Исаев



## СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ ЖИЗЗАХ СУВ ОМБОРИНИНГ ЧИҚИШ КАНАЛИНИ  
ПК39+42 ДАН ПК98+35 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

| №    | Наименование затрат и показателей             | Сметная стоимость в текущих ценах |
|------|---|-----------------------------------|
| 1    | Затраты на основную заработную плату          | 335958                            |
| 2    | Затраты на машины, механизмы                  | 72314047                          |
| 3    | Затраты на материалы, конструкции             |                                   |
| 4    | Затраты на транспорт 5%                       |                                   |
| 5    | Затраты на оборудование                       |                                   |
| 6    | Затраты на оборудование 2%                    |                                   |
| 7    | Затраты на перевозка                          |                                   |
| 8    | Итого прямые                                  | 72650005                          |
| 9    | Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%    | 13498371                          |
| 10   | Итого   | 86148376                          |
| 11   | Затраты на страхование объекта 0,32%          |                                   |
| 12   | Итого   | 86148376                          |
| 13   | НДС 15%                                       | 12922256                          |
| 14   | Итого с НДС                                   | 99070633                          |
| 15   | Прочие затраты и расходы заказчика            | 4398472                           |
| 15.1 | ПИР   | 3467472                           |
| 15.2 | Экспертиза                                    | 931000                            |
| 16   | Всего общая стоимость объекта в текущих ценах | 103469105                         |

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиҳа"

Ш.Исаков

ГИП.

Э.Худайкулов



Заказчик:

Подрядчик:

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ ЖИЗЗАХ СУВ ОМБОРИНИНГ ЧИҚИШ КАНАЛИНИ  
ПК39+42 ДАН ПК98+35 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов     | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения   | Единица измерения | Количество           |                     |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|       |  |  |                   | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1     | 2  | 3  | 4                 | 5                    | 6                   |
| 1     | Е101-31-2 ТЧ<br>П.3.31<br>КЭМ=1,06         | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ   | 1000 МЗ           | 0,457                |                     |
| 1.1   | 00003                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 11,66                | 5,32862             |
| 1.2   | 00259                                      | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА   | МАШ-ЧАС           | 11,66                | 5,32862             |
| 2     | Е01-03-026В-01<br>ТЧ П.3.242<br>КЭМ=1,1 ТЧ | ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: I (Очистка канала) | 100 МЗ<br>ГРУНТА  | 130,520              |                     |
| 2.1   | 00003                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 1,859                | 242,63668           |
| 2.2   | 003421                                     | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ   | МАШ-ЧАС           | 1,859                | 242,63668           |
| 3     | Е01-04-001-1                               | ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКУУМ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ  | МЗ                | 25,00                |                     |
| 3.1   | 00001                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 1,03                 | 25,75               |
| 4     | Е01-01-106-7                               | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ  | 1000 МЗ           | 3,9160               |                     |
| 4.1   | 00003                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 4,69                 | 18,36604            |
| 4.2   | 00247                                      | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  | МАШ-ЧАС           | 4,69                 | 18,36604            |

Составил: Проверил: 



«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Сув омборларидан фойдаланиш  
бошқармаси бошлиғи

*Ў.Аракулов* Ў.Аракулов

« 25 » 01 2022 йил

**НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА**

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; Ишлаб чиқариш техник бўлим бошлиғи С.Тураев, канал бошлиғи Б.Эшматов ва Жиззах сув омбори бошлиғи С.Исаевлар бўлиб, Жиззах сув омбори чиқиш каналини ПК39+42 дан ПК98+35 гача кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 2-тур тупроқни<br>10 метр масофагача суриб текислаш ишлари            | - 457 м3   |
| 2. Сиғими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги<br>1-тур тупроқдан тозалаш                     | - 13052 м3 |
| 3. Қазиб чиқарилган тупроқни 96квт.ли бульдозер ёрдамида<br>10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 3916 м3  |
| 4. Қўл кучи ёрдамида механизмга халақит берувчи<br>коммуникациялар атрофини тозалаш                  | - 25 м3    |

Имзолар:

*С.Тураев* С.Тураев  
*Б.Эшматов* Б.Эшматов  
*С.Исаев* С.Исаев



Тасдиқлайман  
“Узсувэкспертиза” ДУК бошлиғи  
К. Рахимбоев  
« 06 » \_\_\_\_\_ 2022й.

**EKSPERT XULOSA № 16/22**  
по СД «Ш.Рашидов туманидаги Жиззах сув омборининг чиқиш  
каналини ПК39+42 дан ПК98+35 гача механизм ёрдамида тозалаш».

**Заказчик** – Управление эксплуатации водохранилищ  
Джизакской области

**Генпроектировщик**- ООО «Бунёдкор мелиоратор  
лойиха» Лицензия № 000856 от 15.06.2020г

**Источник финансирования** – собственные средства  
**Генподрядная организация** - по тендеру

### 1. Основание для проектирования

- 1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником Управление эксплуатации водохранилищ Джизакской области
- 1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. №10 от 28.01.2022 г, и договор № 3/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Расчёт стоимости строительства.
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.
- 2.3. Ведомость расхода материалов.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 103 469,105 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

#### Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на «Ш.Рашидов туманидаги Жиззах сув омборининг чиқиш каналини ПК39+42 дан ПК98+35 гача механизм ёрдамида тозалаш» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 103 469,105 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт



Н. Муминов



