

ТАСДИКЛАЙМАН
Нуробод ТЙФУК директори:
М.Раимшукуров

Техник топширикнома


Буюртмачи

Нуробод ТЙФУК

**Самарканд вилояти Нуробод тумани 4Р-52 “Сарикул –
Нуробод-Сепки-Карноб-Навоий” 61-66 км автомобил
йулини жорий таъмирлаш буйича ракобат**

	Маълумотлар	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Самарканд вилояти Нурабод тумани 4Р-52 “Сарикул – Нурабод-Сепки-Карноб-Навоий” 61-66 км автомобил йулини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Самарканд АЙХББ
3	Бажарувчи	Нурабод ТЙФУК
4	Обект жойлашган манзил	Самарканд вилояти Нурабод тумани худуди
5	Алохида талаблар	Курилиш мантаж ишларини 50%дан ортигини уз кучи билан бажариши шарт
6	Махсус хусусиятлар	Автомобил йулини жорий таъмир
7	Тулов шартлари	Олдиндан 30% тулов колган 70 % тулов курилиш мантаж ишлари тугагандан сунг тулов амалга оширилади
8	Кушимча хизмат	Танлов комиссияси мажлисининг шакиллари онлайн

Бош мухандис:



Г.Баракаев

Пудрат булим бошлиги:



А.Кувондиқов



"Тасдиқлайман"
 Нуробод ТИФУК директори
 М.Раимшукуров
 2022 й

Нуробод тумани 4Р-52"А-378 а/й"Сарикул к-Нуробод ш-Сепки к-Карнаб к-Новойи ш"- 61-66 км автомобиль йулнинг жори таъмирлаш учун танлов савдоларига қўйилган тижрат таклифи

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Нарх	Сумма
				на единицу измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЬЩ. 3СМ	100 М3	2,1000			42645364
1.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	45,360	14081,46	638735
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С) (XCMG GR-180)	МАШ.-Ч	1,79	3,759	308654	1160230
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	5,166	329646	1702951
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т (XCMG 16 т)	МАШ.-Ч	12,21	25,641	208171	5337713
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л (ISUZU)	МАШ.-Ч	0,91	1,911	103911,1	198574
1.7	9219	ВОДА	М3	7	14,700	730	10731
1.8	14250	ЩЕБЕН ФРАКЦИЯ ФРАКЦИЯ 5-20 ММ	М3	100	210,000	65000	13650000
		Перевозка Щебен 70 км	ТН	315	22050,000	904,6	19946430
2	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1 М2 0,5 Л	Т	3,500			14050842
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,02	210913	214077
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	3,61	3765847,0	13575878
		Перевозка БИТУМ 80 км	ТН	3,61	288,40	904,6	260887
3	E2713-010-01 ДОП. 9 ШНК	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИП Б-М-1 ТОЛЩИНОЙ 4СМ.	1000 М2	7,000			348647274
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	116,4	14081,46	1639223
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	10,1	215878	2176050
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л (ISUZU)	МАШ.-Ч	0,5	3,5	103911,1	363689
3.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,8	40509,46	34028
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	10,1	592721	5974628
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	21,6	269595	5812468
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	9,6	228748	2193693
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	10,9	288748	3132916
3.9	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	96,6	676,2	411263	278096041
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	6,3	730	4599
3.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,1	3765847,0	284698
		Перевозка АСФАЛЬТ 80 км	ТН	676,2	54096,0	904,6	48935242
4	E2713-011-01 ДОП. 9	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ.СЛОЯ НА 2СМ	1000 М2	7,000			168441243
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,32	16,2	14081,46	228683
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	10,1		
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,72	5,0	215 878	1088025
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEEB" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,72	5,0	592721	2987314
4.5	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	48,4400	339,1	411263	139451058
4.6	30135	БИТУМ	Т	0,0056	0,04	3765847,0	147621
		Перевозка АСФАЛЬТ 80 км	ТН	339,1	27126,4	904,6	24538541
12	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 7СМ	1000М2	2,000			25 159 424
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,700	63,400	14081,46	892 765
12.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА GR-165	МАШ.-Ч	3,580	7,160	337815,3	2 418 758
12.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,180	16,360	329646	5 393 009
12.4	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т (XS 82)	МАШ.-Ч	10,600	21,200	255112,5	5 408 385
12.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л (ISUZU)	МАШ.-Ч	0,910	1,820	103911	189 118
12.6	9219	ВОДА	М3	16,667	33,333	730	24 333
12.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	86,800	173,600	11988	2 081 117
		Перевозка ГПС 30 км	ТН	277,760	8332,800	1050,3	8 751 940
		ЖАМИ					598 944 147
		Пудратчининг бошка харажати-18,11%					108 468 785
		ЖАМИ					707 412 932
		ККС-15%					106 111 940
		ХАММАСИ					813 524 871

Нуробод ТИФУК бош мухандиси:

Ф.Баракаев