

О`ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
БУХОРО VILOYAT BUXORO SHAHAR

«BUXORO NUSRAT SERVIS»

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

RAMZI : _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ И.МУМИНОВА
В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/

Т О М IV

*Книга 1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах,
ведомость потребных ресурсов, локальная
ресурсная ведомость.*

Директор :



Шоев Т.Т.

г.Бухара - 2021 г.



г. Бухара, проспект Навои, 5/1 Тел/Факс: (0 365) 223-43-17; ☎ (+99890) 635-32-25; (+99891) 447-51-14
р/с: 20208000404468301001 Бух. Филиал «АЛОКА БАНК», МФО: 00961. ИНН: 206161463. ОКЕД 71118

лицензия № 002121 от 01.11.2016г.
№ ЛЭ-6. Векеричная

г. Бухара



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 337/21 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту на «Текущий ремонт благоустройство территории Еврейского кладбища по улице И.Муминова в городе Бухаре /2-этап/» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: *Благоустройство города Бухары*

Источник финансирования: *Бюджетные средства*

Ген.проектировщик: *ООО «Бухара Нусрат Сервис»*

Ген.юридическое: *подрядным способом*

1. Основание для проектирования:

1.1. Здание на проектирование выданное заказчиком.

2. Материалы представленные на экспертизу:

Письмо-запрос заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в одговариваемых текущих ценах, объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулирование затрат в текущих ценах.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленный на экспертизу сметный документация по объекту «Текущий ремонт благоустройство территории Еврейского кладбища по улице И. Муминона в городе Бухаре 12-этап» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведен расчет стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют - 788,135 чел/час

Расчет оплаты приняты составлено данным утвержденного Гос. Комитета Р.У. за квартал 2020 года по Бухаренной области составила - 13753,35

Возраст строительных материалов, м.к. э/б изделий от разборки информированы в установленном порядке между заказчиком и подрядчиком.

Цены на строительные материалы и материалы – технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 4- квартал 2020 года, утвержденного Гос. Комитетом Р.У. рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение в приложении официально протоколами согласования текущих цен на строительные материалы, между заказчиком и подрядчиком

Уровень прочих затрат подрядчика определен согласно письма заказчика в приложении 20% от прямых затрат

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 53 «Обязательным страхованием строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под приемительскую гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста строительства на очередной год, для данного объекта коэффициент риска и способ изменен из-за короткого срока строительства.

5. Результаты экспертного рассмотрения. Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без указания по сметным, планировочным и другим решениям, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 – «Отчисление на социальное страхование необходимо писать как – «Отчисление на единый социальный платеж».

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов. Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефляционной согласованию текущих цен по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», средневзвешенные по региону.

Примечание 2:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительных объектов в договорных текущих ценах утверждённых Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и Постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на законные экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстрой Республики Узбекистан на проведение экспертиз проектов строительства. Применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстрой Республики Узбекистан производят экспертизу проектно-сметной документации строительства по вопросам относящимся к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением»

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.03.2004 года, № 54 от 3.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому регулированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утверждённый приказом Гос Комархитекстрой Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04 ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом» и эксплуатацию машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введённый в действие приказом Госархитекстрой Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предлагается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (маш-час), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (т.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту на «Текущий ремонт благоустройства территории Еврейского кладбища по улице И.Муминова в городе Бухаре 2-этап» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах и рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 199902,422 (Сто девять миллионов девятьсот две тысячи четыреста двадцать два) сум с НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Сафаров.Ш.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказчика

- проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ И.МУМИНОВА В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **788,135** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз за 4-квартал 2020 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с октября 2019 года по сентябрь 2020 года по Бухарской области составила - 13753,35 сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий, демонтажа ж/б,м/к оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за IV-квартал 2020 года, утвержденного ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз и рыночных биржевых цен, выданных Оценочными организациями и решение о принятии цен оформляются протоколом согласования текущих (договорных) цен на строительные материалы, изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз, на 2017-2019гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письмом заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №332 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого срока строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. «рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ И.МУМИНОВА В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/

определилась в сумме **199902,422** тыс.сум

(Сто девяносто девять миллионов девятьсот две тысячи четыреста двадцать два сум) с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА
ПО УЛИЦЕ И.МУМИНОВА В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	10839,497
	Отчисления на социальное страхование	1300,740
2	Эксплуатация машин и механизмов	1948,831
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	124780,696
4	Оборудование	6630,000
	Итого:	145499,764
5	Прочие затраты подрядчика	27773,953
6	Затраты на страхования объекта	554,476
	Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС	173828,193
	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	199902,422



Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ И.МУМИНОВА В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{3п} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сэ},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Бухарской области;

$K_{сэ}$ – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_{ч} = Z_{ме} : \Phi,$$

где:

$Z_{ме}$ – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Бухарской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Бухарской области;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦСХ Госкомархитекстроя Р.Уз за 4-квартал 2020 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с октября 2019 года по сентябрь 2020 года по Бухарской области составила - 13753,35 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2019 год - 171 часов;

Часовая ставка – $C_{ч} = 2351822,85 : 171 = 13753,35$ сум/час.

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 788,135 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$C_{3п} = 788,135 \times 13753,35 : 1000 = 10839,497 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$10839,497 \times 12 : 100 = 1300,740 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - $10839,497 + 1300,740 = 12140,237$ тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектгетроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум,

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

$$ЭМ = 0 \text{ маш/час (расчет № 1),}$$

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - $С_{эм} = 1948,831$ тыс. сум (расчет № 1).

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$С_m = С_{m1} + С_{m2} + С_{m3} + \dots + С_{mp},$$

где:

С_{m1}, С_{m2}, С_{m3}, С_{mp} – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $С_{mp} = N \times Ц_{ер}$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Ц_{ер} – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкций.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: $124780,696$ тыс. сум (расчет № 2).

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: $6630,000$ тыс. сум (расчет № 3).

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	10839,497	7,45
	Отчисление на социальное страхование	1300,740	8,89
2	Эксплуатация машин и механизмов	1948,831	1,34
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	124780,696	85,79
4	Оборудование	6630,000	4,51
	Итого:	145499,764	100,0

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20% от суммы прямых затрат.

$$\begin{aligned} \text{Пп} &= 138869,764 \times 20 : 100 = 27773,953 \text{ тыс. сум} \\ \text{Итого:} & 145499,764 + 27773,953 = 173273,717 \text{ тыс. сум} \end{aligned}$$

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,8 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{aligned} \text{Ср} &= 173273,717 \times 0,8 \times 0,004 = 554,476 \text{ тыс. сум} \\ \text{Итого:} & 173273,717 + 554,476 = 173828,193 \text{ тыс. сум} \end{aligned}$$

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

$$\text{Ц} = 173828,193 \times 1,15 = 199902,422 \text{ тыс. сум}$$

ТЕКУЩИЙ РЕМОТТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ КМУШЕВЫХ В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Сметы составлены в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его веса	Единица измерения	Количество	в тыс.	
				рубли	евро
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	788,1351	13753,20	200000
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33,148	-	0
		СУМ		132	200000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	ЭЛЕВЯТОРЫ ИЛИ ЛИФТЫ	МАШ.-Ч	19,4051	80400,00	200000
	КРЕТАТЫ ДЛЯ ПОСЛАНИ ГРУНТОВ	МАШ.-Ч	0,0338	10007,00	200000
	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПИЛЫ РАБОТЫ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,0416	32000,00	200000
	ЭКСКАВАТОРЫ ГРУЗОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,349024	1077,00	200000
	ЭКСКАВАТОРЫ ГИДРОХИСТОВЫЕ	МАШ.-Ч	57,408	1700,00	200000
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГИДРАВЛ. 5 Т	МАШ.-Ч	0,0728	45000,00	200000
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,3452	44000,00	200000
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,2723	30700,00	200000
	КРУНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,166712	103300,00	200000
	КАТКИ ВЕТУШНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,416	200,00	200000
	ЭКСКАВАТОРЫ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,2992	12700,00	200000
	САДЫ ХВОСТОВЫЕ АСФАЛТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,015392	7000,00	200000
	ТРАКТОРЫ ГИДРОМАШИНСКИЕ	МАШ.-Ч	0,598	1000,00	200000
	АВТОМОБИЛИ КОРПУСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ МНОГООСНЫЕ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01612	4000,00	200000
	АВТОМОБИЛИ КОРПУСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ МНОГООСНЫЕ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05408	57000,00	200000
		СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
	ПЕСОК ФИЗИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	2,1216	41000,00	200000
	МАТЕРИАЛЫ ФИЗИЧЕСКИЙ КЛАССА В12,5 М-150 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	42,432	54000,00	200000
	МАТЕРИАЛЫ ФИЗИЧЕСКИЙ КЛАССА В15 М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	26,52	44700,00	200000
	ГРАД	М3	44,4689	400,00	200000
	ГЛАДКИЙ	М3	0,6656	2200,00	200000
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	М3	0,0156	42000,00	200000
	КОРДОБЕТОННЫЙ 800X200X40 ММ	М	26	2800,00	200000
	КАБЕЛИ ОБЪЕМНО-РЕЗНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТУЩЦЕЙ 30ММ	М2	465	10000,00	200000
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,014	60700,00	200000
	ГРУНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000634	300000,00	200000
	КРЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ПИЩЕВАЯ КОМОВАЯ СОРТ 1	Т	0,000152	70000,00	200000
	КРОВЕЛЬНАЯ БИТУМНАЯ	Т	0,003588	50000,00	200000
	КРОВЕЛЬНАЯ БИТУМНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,050752	50000,00	200000
	КРОВЕЛЬНАЯ БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0832	10000,00	200000
	КОРДА	М2	1,8346	2000,00	200000
	ИЗОМАТЕРИАЛЫ ХВОСТОВЫЕ ПОРЯД БРУСЫ НЕОБРЕТНЫЕ	М3	0,0442	28300,00	200000
	ДЛИНОЙ 4-6,5 М ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ IV СОРТА				

ДОЖДИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,004576	283300	
ПОЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-4,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,00052	200000	
ПОЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-4,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,0416	283300	
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	17,9115	10000	
АСФАЛТНО-БЕТОН ПЛОТНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЦЕБЕНОЧНЫЙ	T	0,60268	62320	
КЛИН ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	0,93184	2000	
СЕТКА ДОРОЖНАЯ 3000X1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 300X150 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 4 ММ)	M2	55	120	
Итого по материальным ресурсам	CUM			
Транспортные услуги 5%	CUM		6,85	
Всего по материальным ресурсам	CUM			
ОБОРУДОВАНИЕ				
Скальки парковые (по спецификации)	шт	2	20000	
Урны бетонные	шт	1	60000	
Итого по оборудованию	CUM			
Транспортные услуги 3%	CUM		6,85	
Всего по оборудованию	CUM			
Итого	CUM			
Прочие затраты подрядчика	CUM		6,2	
Итого стоимость без НДС	CUM			
Затраты на страхование риска (0,8x0,004)	CUM		0,0032	
Итого стоимость без НДС	CUM			
Итого стоимость с НДС	CUM		1,15	

Директору
ООО «Бухара Нусрат Сервис»
Шосву 1-4

Управление Благоустройства города Бухары просит Вас разработать сметную документацию по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ И МУМИНОВА В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/.

Также просим Вас при составлении сметной документации принять следующие данные:

1. Стоимость 1 челчас трудозатрат принять согласно каталога за 4-квартал 2020 г.
2. Прочие затраты подрядчика принять 20 %.
3. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять по каталогам 2019 г.
4. Транспортные расходы до 5 %.
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу цен за 4- квартал 2020 года утвержденного Гос.комстата Р.Уз. и рыночно-биржевых цен, в том числе:
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю.
7. Коэффициент риска принять равным нулю.
8. Затраты производственного характера подрядной организации – не включать.

Оплату гарантируем.

Начальник
Управления благоустройства г.Бухары:



Ахмедов А.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от

2021 года

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО КЛАДБИЩА ПО УЛИЦЕ И.МУМИНОВА В ГОРОДЕ БУХАРЕ /2-ЭТАП/




Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Зам. начальник:	Б. Нарзуллаев
Гл. инженер:	М. Пулотов
Начальник Еврейского кладбища:	А. Пулотов
Надзор Еврейского кладбища:	Ж. Дилов

сего числа провели техническое обследование благоустройства территории Еврейского кладбища по ул. И. Муминова, после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единицы измерения	Количество
			по сл. измерению
1	2	3	4
ПОДЪЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ДОРЖИКИ			
ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ ИЗВЕСТНЯКА			
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	M2	465
БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ			
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 8СМ ИЗ КЛ В 12,5	M3	41,6
3	СЕТКА ДОРОЖНАЯ 3000X1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 150X150 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 4 ММ)	M2	55
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	M2	520
БОРДЮРЫ			
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	M3	2,08
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	M3	1,12
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	0,52
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	M2	5,2
9	УСТРОЙСТВО ЛЕПТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ КЛ В7,5	M3	2,08
10	УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ	M	26
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	M2	10,4
12	СКАМЕНКИ ПАРКОВЫЕ (СО СПИНКОЙ)	ШТ	2
13	УРНЫ БЕТОННЫЕ	ШТ	1

О чем составлен настоящий дефектный акт:

Зам. начальник:		Б. Нарзуллаев
Гл. инженер:		М. Пулотов
Начальник Еврейского кладбища:		А. Пулотов