

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ФАРГОНА ШАХАР

«EKSPERTIZA STROY INVEST»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«EKSPERTIZA STROY INVEST»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

150100. Фаргона шаҳри, Матбуот кучаси 130 уй, Х/р: 2020 8000 9005 1861 6001, АТБ "Намкорбанк" «Истикбол» филиали, МФО:00965, СТИР: 303494737, ХХТУТ: 61124, Тел:+99893-482-33-33. Лицензия: № 001953 от 30.11.2015 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО

«EKSPERTIZA STROY INVEST»

А.Абдужалилов

14.03.2022 года.

EKSPERT XULOSA № 57/03/2022

(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрению сметное документации по объекту:

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ».

Заказчик на экспертизу: - ООО «Farg'ona Arxitek Sanoat Muhandis Tarmoq Loiha».

Источник
Финансирования: - Собственные средства.

Проектная организация: - ООО «Farg'ona Arxitek Sanoat Muhandis Tarmoq Loiha».

Номер лицензии: - № АЛ-0016814 от 11.03.2021 г (бессрочная)

Главный инженер проекта: - А. Хакимов.

Год разработки: - 2022 г.

Письмо - заказ: - 2022 г.

Фактически поступил: - 14.03.2022 г. Без замечаний заказчика.

1. Основанием для составления сметной документации является – Письмо заказчика.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.



3. Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУ» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39.

В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость с НДС и с затратами заказчика	233 438 817 сум
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика	6 786 444 сум
- транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	7%

4. Замечания и предложения экспертизы Сметная часть.

(Результаты экспертного рассмотрения)

- 4.1. По трудозатратам - замечаний нет.
- 4.2. По машины и механизмов – рекомендуется исключить: автомобили бортовые грузоподъемностью до 5-тн.
- 4.3. Материалы: – кирпич керамический, силикатный или пустотелый размер и марка по проекту принять по 715 000 сум за 1000 шт, краски вододисперсионные принять по 5 800 000 сум за 1 тн, краски масляные готовые к применению для внутренних работ принять по 21 000 000 сум за 1 тн, бетон тяжелый, класс В 15 (М200) принять по 480 000 сум за 1 м³, смесь асфальтобетонная принять по 430 000 сум за 1 тн.
- 4.4. Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы рекомендуется принимать 5% против 7%.


Рекомендуемая стоимость объекта после проведения экспертных работ составляет:

▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	- 189 141,030 тыс.сум.
▪ НДС-15%	- 28 371,155 тыс.сум.
▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	- 217 512,185 тыс.сум.
▪ Прочие затраты заказчика	- 6 713,216 тыс.сум.
▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	- 224 225,400 тыс.сум.
▪ Экономия составляет	- 9 213,417 тыс.сум.

5. Выводы.

- 5.1. Рабочий проект по объекту: «Текущий ремонт сооружение ДОУ №33 в г. Фергане Ферганской области», рекомендуется с учетом результатов экспертизы к дальнейшему рассмотрению и утверждению.
- 5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года за № 302, стоимость при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.
- 5.3. Данное заключение носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:



Абдужалилов А. (Сметная часть)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«ФАРГОНА АРХИТЕК САНОАТ МУХАНДИС ТАРМОК ЛОЙИХА»

Лицензия № АЛ-000116 25.07.2019

Уз. Рес курилиш вазирлиги

Рабочий проект

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга № 1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.

Директор
ООО "Фаргона Архитек Саноат
Мухандис Тармок Лойиха"



Хакимов А.

Фергана – 2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 313 820
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	115 109 800
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	743 544
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	2 727 782
6	Основная заработная плата рабочих строителей	40 739 354
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час(2026 час на год)</i>	3 362,75
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	40 739 354
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114,890
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	2 245,41
	<i>Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)</i>	4 888 722
	Итого прямых затрат	165 523 023
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат	31 565 997
	Всего прямых затрат	197 089 020
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	-
9	Кoeffициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	6 786 444
	Затраты на разработку ПСД	4 138 076
	Затраты на экспертизу ПСД	827 615
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	1 324 184
	Затраты на содержание обслуживание национальной информационной системы (0,05% от итогов прямых затрат)	0
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат)	496 569
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	197 089 020
11	Н Д С 15 %	29 563 353
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	226 652 373
13	Прочие затраты и расходы заказчика	6 786 444
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	233 438 817

Составил:




СВОДКА ЗАТРАТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование объекта	1	2	3	5	6	7	8	Начисле ние соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Всего
			строит.машины и механизмы	Строит.матер-малы и изделия, (с учетом складских 2% и транспортных 5%)	Оборудование, сум (с учетом складских 1,2 % и транспортных 2%)	Кабельно проводниковая продукция (с учетом складских 2 % и транспортных 1,5 %)	затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч			
		1	1 313 820	115 109 800	2 727 782	743 544	3 362,75	40 739 353,68	4 888 722,44	165 523 023	12
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		1 313 820	115 109 800	2 727 782	743 544	3 363	40 739 353,68	4 888 722,44	165 523 023	165 523 023
	ИТОГО:										

Составил:



Проверил:



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА					
РАЗДЕЛ 2: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E15-7-19-2 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,156	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67	10,452
1.2	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,62	0,25272
1.3	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,87	0,13572
1.4	035390	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/25 ММ	ШТ	1943	303,108
1.5	035401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	149	23,244
1.6	035415	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	112	17,472
1.7	035486	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	122	19,032
1.8	035487	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ	М	234	36,504
2	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	1,856	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	103,936
2.2	009219	ВОДА	М3	0,63	1,16928
2.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,125	0,232
3	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,856	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	79,6224
3.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,2784
3.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,116928
3.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,55904
3.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,57536
4	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,005	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	51,26505
4.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,11055
4.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,01846185
4.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0075375
4.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,8442
4.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,31155
РАЗДЕЛ 3: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА					
РАЗДЕЛ 4: ПОЛЫ					
5	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,954	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	66,65598
5.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	4,9608
6	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	100М2	0,112	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	5,75344
6.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,01232

6.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,002
6.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,001299
6.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,0940
6.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0347
7	E11-1-15-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	1,004	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,43	40,5917
7.2	009219	ВОДА	М3	3,5	3,514
7.3	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,06	3,0722
8	E11-1-15-2 К=2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,004	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,38	2,38952
8.2	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	1,02408
9	E11-1-27-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	1,004	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	120,25912
9.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,28112
9.3	009219	ВОДА	М3	0,1	0,1004
9.4	031102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	451,8
9.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,502
9.6	058180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0502
9.7	060114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	102,408
РАЗДЕЛ 5: ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
10	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,2	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	38,048
10.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,668
10.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
10.4	009219	ВОДА	М3	0,47	0,094
11	C113-911-1	ТРУБЫ ППР Д=20ММ	М	20	
12	C113-1118	МУФТЫ ППР Д=20ММ	ШТ	12	
13	C113-1119	ОТВОД ППР Д=20ММ	ШТ	10	
14	C113-1120	ТРОЙНИК ППР Д=20ММ	ШТ	8	
15	C113-1121	КЛИПСА ППР Д=20ММ	ШТ	40	
РАЗДЕЛ 6: САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ					
16	E17-1-1-3	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ АКРИЛОВЫХ	10КОМПЛ	0,1	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,97	2,997
16.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,76	0,076
16.3	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002
16.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,06
17	2407-1102-33	ВАННА АКРИЛОВАЯ РАЗМЕР 1700Х700	ШТ	1	
18	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	4,33
18.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04
18.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
18.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
18.5	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00008
18.6	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4
18.7	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06
18.8	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014
19	2407-1201-32	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	2	
20	E17-1-5-2	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ	0,1	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,31	2,531
20.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,02

20.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,0
20.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0
20.5	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,7	0,0
20.6	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	0,0000
21	2407-1301-2	МОЙКА НА ДВА ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	1	
22	E17-1-1-23	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,5	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,77	4,38
22.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,09
23	C130-634	ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛ	5	
24	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,9
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,04
24.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8
24.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,052
25	2407-1817	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	ШТ	1	
26	2407-1837	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И КУХОННЫХ МОЕК	ШТ	3	
27	C1411-9130	ШЛАНГИ ГИБКИЕ 0,5М	ШТ	6	
28	C130-1637	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК И УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	3	
РАЗДЕЛ 7: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
29	Ц8-2-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ/	100М	1,5	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	30
29.2	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00375
29.3	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,465
29.4	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,18
29.5	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	7,35
29.6	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,18
29.7	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,245
30	C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,15	
31	Ц8-3-526-3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 250 #ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ/	ШТ	4	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,76	11,04
31.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,16
31.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,006	0,024
31.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056
31.5	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88
31.6	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08
31.7	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	24,4
32	100-807	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	4	
33	Ц8-3-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,5	3,16
33.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,512
33.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0816
33.4	035097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,000016
33.5	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0003	0,000024
33.6	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0088
34	C1512-66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	ШТ	8	
35	Ц8-3-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,14	

35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76,1	10,65
35.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,12	0,016
35.3	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	1,366
35.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,73	0,382
36	C1512-64	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	14	
37	Ц8-2-420-1	КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ #/КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ/	100ШТ	0,2	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234	46,
37.2	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	306	61,
38	1504-207	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	20	
39	Ц8-2-369-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ	ШТ	15	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,34	35,
39.2	032692	ЛЕНТА ПВХ-304	КГ	0,012	0,1,
39.3	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,1,
40	C1545-285	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАМИ LED ЛАМПАМИ 24ВТ	ШТ	6	
41	C1545-287	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАМИ LED ЛАМПАМИ 18ВТ	ШТ	9	
РАЗДЕЛ 8:ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ					
42	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	37,
42.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,03
42.3	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,12
42.4	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,9
42.5	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,12
42.6	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,83
43	C151-411	КАБЕЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КВК-В-2, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,5 КВ.ММ	1000М	0,1	
44	Ц10-4-67-23	МОНТАЖ КАМЕР ПЕРЕДАЮЩИХ /МАТ/ЗАКАЗЧИКА/	ШТ	12	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	26,16
РАЗДЕЛ 9:ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ					
45	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	0,4	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	23,848
45.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	2,28
45.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,73	1,892
45.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,74	0,296
45.5	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,136
46	E65-3-13	СНЯТИЕ: ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	100ШТ	0,08	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,3	7,624
47	E16-2-2-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,4	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,63	19,052
47.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,87	0,348
47.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,97	0,788
47.4	009219	ВОДА	М3	2,75	1,1
47.5	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00054	0,000216
47.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00062	0,000248
47.7	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00016
47.8	034211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00038	0,000152
47.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,646	0,2584
47.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,008
48	113-3041-10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВ Д=57ММХ3ММ	М	40	
49	130-914-1	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50ММ	ШТ	35	
50	508-1	РЕЗЬБА КОРОТКАЯ Д=50ММ	ШТ	10	

51	508-2	РЕЗЬБА КОРОТКАЯ Д=40ММ	ШТ	5	
52	C113-1360	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ/АМЕРИКАНКА/Д=50ММ	ШТ	5	
53	C113-1361	ТРОЙНИК ППР Д=50ММ	ШТ	5	
54	E16-7-1-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КРАН	8	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,01	8,
54.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	1
54.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,
54.4	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,
54.5	063347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	1	
54.6	063483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	3	
55	C113-1308	СТВОЛ РУЧНОЙ СО СПРЫСКОМ Д=16ММ	ШТ	8	
56	C113-1309	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ L=20М Д=50ММ	ШТ	8	
57	2402-3005	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОП-5	ШТ	8	
58	100-205	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ 500ММХ170ММХ450ММ	ШТ	8	
РАЗДЕЛ 10: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
59	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3,917	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	170,389
59.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,2741
59.3	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	13,317
60	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,917	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	81,473
61	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100М2	3,917	
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	219,352
61.2	009219	ВОДА	М3	0,63	2,4677
61.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2	0,7834
62	E15-4-50-1 ШНК.ДОП.6	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ОДНОТОННОЕ	100М2	3,613	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,28	185,27464
62.2	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	16,06	58,02478
62.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,37	1,33681
62.4	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	16,06	58,02478
62.5	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	3,36009
62.6	009219	ВОДА	М3	0,056	0,202328
62.7	029930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	80	289,04
62.8	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0538	0,1943794
62.9	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,065034
62.10	038726	КОЛЕР	КГ	1	3,613
62.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	1,48133
63	E15-4-25-8	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,304	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	15,50704
63.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,03344
63.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,00558448
63.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00228
63.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,015504
63.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,25536
63.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,09424
РАЗДЕЛ 11: БЛАГОУСТРОЙСТВО					
64	E27-6-20-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,36	

64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,6	12,09
64.2	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,4	0,50
64.3	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,47	1,249
64.4	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	10,1	3,63
64.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,39	0,140
64.6	001955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч	2,8	1,00
64.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,014
64.8	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,00388
64.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,15	0,05
64.10	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	96,6	34,77
РАЗДЕЛ 12:ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЕСЕДОК					
РАЗДЕЛ 13:ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
65	E68-26-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ	100М2	0,591	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,87	25,3361
65.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,65	0,3841
66	E46-2-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	2,464	
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	56,2284
67	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	2,614	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	54,371
68	E8-2-1-7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ	10,5	
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,21	54,70
68.2	009219	ВОДА	МЗ	0,44	4,6
68.3	010411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,395	4,147
68.4	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,0052
68.5	045033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,234	2,45
69	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	3,351	
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	237,5188
69.2	009219	ВОДА	МЗ	0,35	1,1728
69.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	6,3333
70	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	5,965	
70.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	334,0
70.2	009219	ВОДА	МЗ	0,63	3,7579
70.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2	1,193
71	E15-4-12-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	3,268	
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	47,0265
71.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,3921
71.3	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,0490
71.4	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,1928
71.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	1,3398
72	E15-4-25-8	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,694	
72.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	86,4109
72.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,1863
72.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,0311187
72.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,012705
72.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,4229
72.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,5251
73	E15-4-25-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100М2	1,634	
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,52	95,6216
73.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,1307
73.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0258	0,042157

73.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,37256
73.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,50654
РАЗДЕЛ 14: КРОВЛЯ					
74	E58-6-1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,35	
74.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,2	28,42
74.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,89	0,3115
74.3	030032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	47,25
74.4	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,0019	0,00066
74.5	032501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	T	0,005	0,0017
75	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,94	
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	29,525
75.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,084
75.3	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,0038	0,00357
76	C1610-3001	ЕВРО ЖЕЛОБ /ЛОТОК/	M	94	
77	E12-1-8-5 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100M	0,525	
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63	33,07
77.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,2257
77.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0003	0,000157
77.4	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	59,32
РАЗДЕЛ 15: ПОЛЫ					
78	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,7175	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	19,56232
78.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,47	0,80722
79	E57-2-5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ	100M2	1,114	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,17	18,0133
79.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	1,25	1,392
80	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	3,5	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	134,0
80.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	2,49	8,7
81	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	3,5	
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,67	26,8
81.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,7	2,4
82	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	115	
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	287
82.2	009219	ВОДА	M3	0,15	17,2
82.3	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	M3	0,11	12,8
82.4	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,1	11
82.5	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,09	10,3
82.6	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	1	1
83	E11-1-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ/	100M2	3,5	
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,65	142,2
83.2	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	2,04	7,1
84	E11-1-11-4 K=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 РАЗ	100M2	3,5	
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3	10
84.2	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	3,06	10,3
85	E11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	3,5	
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	148
85.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	1,1
85.3	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,1
85.4	032035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	M2	102	3
85.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,1

86	C112-9093	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА С ФОЛЬГОЙ	M2	350	
87	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2,207	
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	14,69862
87.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	2,93531
87.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	4,43607
87.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06621
87.5	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	15,449
87.6	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	15,449
87.7	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	88,28
87.8	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	35,312
87.9	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	58,0441
87.10	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	580,441
87.11	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	101	222,907

Составил:  _____Проверил:  _____

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3362,750605	12 114,89	40 739 354
	ИТОГО				40 739 354
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	2,668	10 691,00	29 057
2	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,504	178,00	90
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,30731	950,00	5 042
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,2492	87 750,00	109 617
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	3,636	96 857,00	352 172
6	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	4,68879	851,00	3 990
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,1404	97 872,00	13 741
8	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	58,02478	1 152,00	66 845
9	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч	1,008	130 376,00	131 419
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,72962	54 548,00	94 347
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,56489	54 548,00	249 006
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,0708	71 069,00	5 032
13	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	58,02478	4 254,00	246 837
14	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,068	1 077,00	3 304
15	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,36009	950,00	3 192
16	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,13572	950,00	129
	ИТОГО	СУМ			1 313 820
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВАННА АКРИЛОВАЯ РАЗМЕР 1700X700	ШТ	1	1 950 000,00	1 950 000
2	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	2	475 000,00	950 000
3	МОЙКА НА ДВА ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	1	485 000,00	485 000
4	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	ШТ	1	245 000,00	245 000
5	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И КУХОННЫХ МОЕК	ШТ	3	155 000,00	465 000
6	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	20	1 000,00	20 000
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВ Д=57ММХ3ММ	М	40	35 600,00	1 424 000
8	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50ММ	ШТ	35	10 500,00	367 500
9	РЕЗЬБА КОРОТКАЯ Д=50ММ	ШТ	10	6 250,00	62 500
10	РЕЗЬБА КОРОТКАЯ Д=40ММ	ШТ	5	5 850,00	29 250
11	ВОДА	М3	35,448518	0,00	0
12	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	4,1475	780 000,00	3 235 050
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,33339	323 763,00	2 050 517
14	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,2084	1 265 000,00	2 793 626
15	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	12,65	43 500,00	550 275
16	ТРУБЫ ППР Д=20ММ	М	20	5 850,00	117 000
17	МУФТЫ ППР Д=20ММ	ШТ	12	540,00	6 480
18	ОТВОД ППР Д=20ММ	ШТ	10	630,00	6 300
19	ТРОЙНИК ППР Д=20ММ	ШТ	8	910,00	7 280
20	КЛИПСА ППР Д=20ММ	ШТ	40	300,00	12 000
21	СТВОЛ РУЧНОЙ СО СПРЫСКОМ Д=16ММ	ШТ	8	245 400,00	1 963 200
22	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ L=20М Д=50ММ	ШТ	8	212 450,00	1 699 600
23	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ/АМЕРИКАНКА/Д=50ММ	ШТ	5	52 500,00	262 500
24	ТРОЙНИК ППР Д=50ММ	ШТ	5	7 250,00	36 250
25	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15,449	2 300,00	35 533
26	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	15,449	2 300,00	35 533
27	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	88,28	2 300,00	203 044
28	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	35,312	2 300,00	81 218
29	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	289,04	1 850,00	534 724
30	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	47,25	24 500,00	1 157 625
31	БИТУМ	Т	0,003888	4 850 000,00	18 857

32	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,004237	9 400 000,00	39 828
33	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,1376	25 500,00	3 509
34	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2 550,00	5 100
35	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	6,2464	2 550,00	15 928
36	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,3822	15 500,00	5 924
37	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	58,0441	2 450,00	142 208
38	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000296	19 850 000,00	5 876
39	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,3113074	6 850 000,00	2 132 456
40	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,10012231	28 500 000,00	2 853 486
41	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	451,8	1 265,00	571 527
42	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,04902	9 500 000,00	465 690
43	ГРУНТОВКА	Т	0,065034	9 500 000,00	617 823
44	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0225225	9 500 000,00	213 964
45	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,192812	7 800 000,00	1 503 934
46	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,4	34 600,00	13 840
47	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000248	6 840 000,00	1 696
48	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0012992	6 840 000,00	8 887
49	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,175	15 200 000,00	2 660 000
50	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,015504	1 265 000,00	19 613
51	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	357	55 400,00	19 777 800
52	ПОВОЛКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00175	914 000,00	1 600
53	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0001575	6 800 000,00	1 071
54	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00016	6 800 000,00	1 088
55	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00375	6 800 000,00	25 500
56	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,18	18 000,00	3 240
57	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000152	15 950 000,00	2 424
58	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,1504	5 000,00	10 752
59	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,296	4 500,00	1 332
60	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0002	850 000,00	170
61	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,000013	22 600 000,00	289
62	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000024	22 600 000,00	542
63	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/25 ММ	ШТ	303,108	235,00	71 230
64	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	580,441	235,00	136 404
65	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	23,244	255,00	5 927
66	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	М2	17,472	17 500,00	305 760
67	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	М	19,032	5 700,00	108 482
68	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ	М	36,504	5 700,00	208 073
69	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,5482	25 800,00	143 144
70	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,33	3 450,00	1 139
71	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,054	3 400 000,00	183 600
72	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,00525	3 400 000,00	17 850
73	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА С ФОЛЬГОЙ	М2	350	4 200,00	1 470 000
74	КОЛЕР	КГ	3,813	62 500,00	225 813
75	ШЛАНГИ ГИБКИЕ 0,5М	ШТ	6	23 500,00	141 000
76	ВЕТОШЬ	КГ	7,12076	3 500,00	24 923
77	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	222,907	7 800,00	1 738 675
78	ЕВРО ЖЕЛОБ /ЛОТОК/	М	94	20 500,00	1 927 000
79	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	21,94632	520 000,00	11 412 086
80	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,457	323 763,00	795 486
81	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	11,5	68 500,00	787 750
82	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	10,35	68 500,00	708 975
83	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	115	68 500,00	7 877 500
84	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	34,776	480 000,00	16 692 480
85	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,545	15 000,00	8 175
86	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	59,325	21 500,00	1 275 488
87	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	13,3178	32 000,00	426 170
88	ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КОМПЛ	5	25 000,00	125 000
89	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК И УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	3	32 500,00	97 500
90	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,0502	8 500 000,00	426 700

91	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102,408	56 500,00	5 786 052
92	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	105 000,00	840 000
93	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	24	4 500,00	108 000
94	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,3	15 000,00	4 500
95	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	12,25	1 500,00	18 375
96	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	85,6	310,00	26 536
97	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,3	15 000,00	4 500
98	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,075	4 500,00	9 338
99	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00019	22 600 000,00	4 294
100	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1588	5 500,00	873
101	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	14	18 500,00	259 000
102	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЕ	ШТ	8	23 500,00	188 000
103	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАМИ LED ЛАМПАМИ 24ВТ	ШТ	6	85 500,00	513 000
104	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАМИ LED ЛАМПАМИ 18ВТ	ШТ	9	62 500,00	562 500
	ИТОГО	СУМ			107 579 252
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	КАБЕЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ. МАРКИ КВК-В-2, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X0,5 КВ.ММ	1000М	0,1	4 250 000,00	425 000
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,15	1 956 000,00	293 400
	ИТОГО	СУМ			718 400
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	4	19 500,00	78 000
2	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОП-5	ШТ	8	135 250,00	1 082 000
3	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ 500ММХ170ММХ450ММ	ШТ	8	185 400,00	1 483 200
	ИТОГО	СУМ			2 643 200

Составил: _____

Проверил: _____



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"14" 03 2022 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СООРУЖЕНИЕ ДОУ №33 В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА			
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100М2	0,156
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	1,856
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1,856
4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,005
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА			
ПОЛЫ			
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,954
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	100М2	0,112
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100М2	1,004
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	1,004
ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	100М	0,2
САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ			
11	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ АКРИЛОВЫХ	10КОМПЛ	0,1
12	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2
13	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ	0,1
14	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,5
15	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
16	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ	100М	1,5
17	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА	ШТ	4
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	100ШТ	0,08
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,14
20	КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ	100ШТ	0,2
21	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ	ШТ	15
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
22	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ	100М	1
23	МОНТАЖ КАМЕР ПЕРЕДАЮЩИХ /МАТ/ЗАКАЗЧИКА/	ШТ	12
ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ			
24	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	0,4
25	СНЯТИЕ: ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	100ШТ	0,08
26	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	100М	0,4
27	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КРАН	8
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
28	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	100М2	3,917
29	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,917
30	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ	100М2	3,917
31	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ	100М2	3,613

32	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0,304
БЛАГОУСТРОЙСТВО			
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	1000M2	0,36
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЕСЕДОК			
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
34	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ	100M2	0,591
35	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	2,464
36	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	2,614
37	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	10,5
38	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	3,351
39	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100M2	5,965
40	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	3,268
41	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,694
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100M2	1,634
КРОВЛЯ			
43	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ:	100M2	0,35
44	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,94
45	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100M	0,525
ПОЛЫ			
46	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,7175
47	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ	100M2	1,114
48	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	3,5
49	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	3,5
50	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	115
51	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ /60 ММ/	100M2	3,5
52	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	3,5
53	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2,207

Зрашова Н.Н.

Азамов Э.

Н. Ю. Румосова



Директор

Завхоз

услуги