

Республика Узбекистан

ЧП «ЗАРКЕНТ-ЛОЙИХА КУРИЛИШ»

Рабочий проект

На текущей ремонт «Учкургон туман халк таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими» расположенного на территории «МФЙ Дўстлик» в города Учкурган, Наманганской области

Рекомендуемая стартовая стоимость

(составлен в договорных текущих ценах)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ И ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Наманган – 2021 г

Республика Узбекистан
ЧП «ЗАРКЕНТ-ЛОЙИХА КУРИЛИШ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕКУЩЕЙ РЕМОНТ «УЧКУРГОН ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
МУАССАСАЛАРИНИ ФАОЛИЯТИНИ МЕТОДИК ТАЪМИНЛАШ ВА
ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЛИМИ» РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ
“МФЙ ДЎСТЛИК” В ГОРОДА УЧКУРГАН, НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендуемая стартовая стоимость
(составлен в договорных текущих ценах)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ И ЛОКАЛЬНАЯ
РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Директор:

А. Косимов

А. Косимов

ГИП:

Ж. Хужамов

Ж. Хужамов



Наманган – 2021 г.

РЕКОМЕНДУЮМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

На текущей ремонт «Учкурган туман халк таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими» расположенного на территории «МФЙ Дўстлик» в города Учкурган, Наманганской области

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0	Расчет 1
2	Транспортные расходы на оборудование	0	
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	71 809 073	Расчет 2
4	Транспортные расходы на материалы	3 590 454	Расчет 3
5	Кабельно-проводные материалы	0	Расчет 4
6	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	17 044 803	Расчет 5
7	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	343 000	Расчет 6
8	Итого прямые затраты	92 787 331	Расчет 7
9	Прочие затраты подрядчика	18 093 529	Расчет 8
10	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	354 819	Расчет 9
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0	Расчет 10
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	111 235 679	Расчет 11
13	НДС 15%	16 685 352	Расчет 12
14	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	127 921 031	
15	Прочие затраты заказчика	0	Расчет 13
16	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и с затраты заказчика	127 921 031	

ГИП:

СОСТАВИЛ:





Ж.Хужамов
Х.Рустамов

Затраты на приобретение оборудования с транспортным расходом						Расчет 1	
Согласна ведомости ресурсов стоимость оборудования в текущих ценах составляет							
	0	x	2%	=		0 сум	
Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций						Расчет 2	
Согласна ведомости ресурсов стоимость материалов в текущих ценах составляет						71 809 073 сум	
Затраты на транспортные услуги						Расчет 3	
	71 809 073	x	5%	=		3 590 454 сум	
Кабельно-проводные материалы с транспортным расходом-1,5%						Расчет 4	
	0	x	1,5%	=		0	
Затраты по заработной плату:						Расчет 5	
Согласно каталога 1 кв 2021 год. Стр. 788 Пр. 7 (часть первая) средняя заработная плата рабочих строителей по Наманганской области составляет 16012,99 сум/час							
Затраты по ресурсной смете -						950,38931 чел/час	
Всего зарплата составляет в текущих ценах						950,38931	
Созл =	950,38931	x	16012,99	=		15 218 575 сум	
Отчисления на соц. страх. - 12%	15 218 575	x	12%	=		1 826 229 сум	
Затрат машин и механизмов						Расчет 6	
						343 000 сум	
Итого прямые затраты						Расчет 7	
71 809 073	+	3 590 454	+	0	+	0	
				+	15 218 575	+	1 826 229
				+	343000,4	=	92 787 331 сум
Прочие затраты подрядчика						Расчет 8	
Согласно письма заказчика ИКЕЗ Наманганского обл. Хокимията _____ при расчете прочие затраты подрядчика приняты -19,5%							
	92 787 331	x	19,5%	=		18 093 529 сум	
Страхование объектов						Расчет 9	
Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строител. рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов государственную гарантию" от 20							
Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,4% от страховой суммы							
(80% от полной стоимости объекта)							
	110 880 860	x	80%	x	0,4%	=	354 819 сум
Коэффициент риска						Расчет 10	
Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от "___" _____ 200__ года № ____ Коэффициент риска условно принят 3% и КР определяется							
(кроме страхования объекта и затрат заказчика)							
	110 880 860	x	0%	=		0 сум	
Итого стартовая стоимость в текущих ценах без НДС ом						Расчет 11	
	110 880 860	+	354 819	+	0	=	111 235 679 сум
НДС						Расчет 12	
	111 235 679	x	15%	=		16 685 352 сум	
РАСЧЕТ						Расчет 13	
Прочих затрат заказчика всего по объекту							
ГИП:						Ж.Хужамов	
СОСТАВИЛ:						Х.Рустамов	



**На текущей ремонт «Учкурган туман халк таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими»
расположенного на территории «МФЙ Дўстлик» в города Учкурган, Наманганской области**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16

на Ремонтные работы __ 16

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ПРОЕМЫ					
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		1,0611
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	38,49671
1.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	1,2521
2	E10-01-036-04	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0525
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	4,77172
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,92	0,2058
2.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	0,3213
2.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	0,49455
2.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	35	1,8375
2.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	240	12,6
2.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,0441
3	T1-BT-1	БЛОКИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		5,25
4	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	100 М2		0,75
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	78,21
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	10,005
4.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,79	1,3425
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	1,4925
4.5	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,07875
4.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00158
4.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,0031
4.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,012
4.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	89	66,75
4.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,06
5	T1-D-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2		75
6	E09-04-014-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2		1,89
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,58	6,7662
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,15	0,2835
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,2835
6.4	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,27	0,5103
6.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,1	0,189
6.6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	11,34
6.7	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	1,89
Итого по разделу " ПРОЕМЫ "					
ПОЛЫ					
7	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		1,465
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	16,68635
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,19045
7.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	0,68855
8	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		1,465
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	56,1095
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,86	1,2599
8.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,49	3,64785
9	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОЛОВ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА		0,174
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	37,29168
9.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	100	17,4
10	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		1,465
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	57,88215
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,86055
10.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	13,28755
10.4	12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	2,9886

11	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ИТАЛГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,465
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	279,6685
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,92	10,1378
11.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	6,6804
11.4	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	102	149,43
11.5	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,62995
11.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0293
Итого по разделу " ПОЛЫ"					
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
12	E10-04-001-3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ДВА СЛОЯ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 106 ММ	100 М2		0,71
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	211,46	150,1366
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,35	1,6685
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,41	1,0011
12.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0018	0,00128
12.5	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	420	298,2
12.6	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,0048	0,00341
12.7	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, 1 СОРТА	ТН	0,0026	0,00185
12.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,69	0,4899
13	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,43
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	61,347
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,2431
13.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,09009
13.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,07293
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,2012
14	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,325
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	13,9425
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,05525
14.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02048
14.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01657
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,273
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"					
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
15	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,3
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	21,264
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	0,834
15.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,89	0,567
16	E15-04-019-05	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		3,2
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,8	44,16
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,544
16.3	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,1216
16.4	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,0416
16.5	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,056
16.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,928
17	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100 М2		1,02
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	52,0302
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,1224
17.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01874
17.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00765
17.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,01153
17.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,05202
17.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,8568
18	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: КОЗЫРКА	100 М2		0,62
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	31,6262
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0744
18.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01139
18.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00465
18.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00701
18.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,03162
18.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5208
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"					

Составил: Ж.Хужамов Ж.Хужамов
 Проверил: Х.Рустамов Х.Рустамов

На текущей ремонт «Учкургон туман халк таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими»

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 16

на Ремонтные работы __ 16

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	950,38931	16012,99	15218574,57
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	27,48465	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						15218574,57
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	13,28755	655,00	8703,35
2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,3425	3164,00	4247,67
3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	6,6804	26529,00	177224,33
4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,3213	851,00	273,43
5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,7771	54548,00	151485,25
6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,49455	1176,00	581,59
7	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,5103	950,00	484,78
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						343000,40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	2,0265	36522,00	74011,83
2	12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,9886	390196,00	1166139,77
3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,07875	449377,00	35388,44
4	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,567	406681,00	230588,13
5	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	149,43	78000,00	11655540,00
6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	11,34	450,00	5103,00
7	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,1216	5680000,00	690688,00
8	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0416	12500000,00	520000,00
9	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,056	800000,00	44800,00
10	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00158	6900000,00	10867,50
11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00438	6900000,00	30190,95
12	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,012	1075000,00	12900,00
13	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	298,2	13160,00	3924312,00
14	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,11056	5400000,00	597051,00
15	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,03013	13000000,00	391648,40
16	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0123	12500000,00	153750,00
17	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОбКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	12,6	130,00	1638,00
18	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,01853	12000000,00	222384,00
19	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,00341	800000,00	2726,40
20	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,08951	800000,00	71604,00
21	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,08364	800000,00	66912,00
22	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,62995	928000,00	584593,60
23	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	66,75	5000,00	333750,00
24	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	ТН	0,00185	23100000,00	42642,60
25	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,7798	12000,00	45357,60
26	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,4899	2478261,00	1214100,06
27	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,06	2478261,00	148695,66
28	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,0293	957000,00	28040,10
29	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,0441	15218,00	671,11
30	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1,89	450000,00	850500,00
31	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	22,9885	0,00	0,00
32	T1-BT-1	БЛОКИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	5,25	571496,00	3000354,00
33	T1-D-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	75	608695,00	45652125,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						71809073,15
Итого:						87370648,12
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						71809073,15
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						15218574,57
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						950,39
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						343000,40
Итого прямые затраты						87370648,12
Итого с прочими затратами						87370648,12
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						87370648,12
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						87370648,12

Составил: Хужамов Ж.Хужамов

Проверил: Х.Рустамов Х.Рустамов



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«PROYEKT-EXPERT» МЧЖ директори

(Signature)
А. Бозоров

13 август 2021 йил

ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ № 036/2021

Наманган вилояти, Учқургон тумани Дустлик МФЙ худудида жойлашган “Учқургон туман халк таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими” биносини жорий таъмирлаш ишлари учун.

Экспертиза учун буюртмачи: «Заркент лойиха курилиш» Х/К

Молялаштириш: Маҳаллий бюджетдан.

Қилинган ҳисоб-китоблар: «Заркент лойиха курилиш» Х/К

Бош пудратчи: Тендер комиссиясининг қарори билан.

1. Лойиҳалаш учун асос.

1.1 Тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси.

2. Экспертизага тақдим этилган материаллар.

2.1 Наманган вилояти, Учқургон тумани Дустлик МФЙ худудида жойлашган “Учқургон туман халк таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими” биносини жорий таъмирлаш ишлари учун 131512,521 минг сўм миқдорда ҚҚС билан ва буюртмачининг харажатларини ҳисобга олмаганда, амалдаги нархларда смета хужжатлари.

2.2 Тавсия этилган бошланғич нархлар.

2.3 Ҳисоблар.

2.4 Маҳаллий ресурслар варақаси.

3. Хужжатларни келиши.

3.1 «Заркент лойиха курилиш» Х/К лойиҳа ташкилоти томонидан 2021 йилда смета хужжатлари тасдиқланган.

4. Изоҳлар ва кўриб чиқиш натижалари.

4.1. Ҳисоблашда банк кредитининг қиймати ва таваккалчилик коэффициенти ҳисобга олинмайди.

4.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган “Шартномадаги жорий нархларда қийматни белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом” га мувофиқ, нарх савдотик учун кўрсатма ҳисобланади.



Қурилишнинг эълон қилинган смета қиймати ҚҚС билан 131512,521 минг сўм, ҚҚС билан 3591,49 минг сўмга камайтирилди ва **127921,031** минг сўм миқдорида ҚҚС билан аниқланди.

Камайтиришга асосий қурилиш материаллари нарҳини йўқотиш ва иш хажмларини аниқлаштириш орқали эришилди.

5. Хулоса.


«Заркент лойиҳа қурилиш» Х/К лойиҳа ташкилоти томонидан тайёрланган Наманган вилояти, Учкургон тумани Дустлик МФЙ ҳудудида жойлашган “Учкургон туман халқ таълими муассасаларини фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш булими” биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича ишчи лойиҳа экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда, кейинги кўриб чиқишга ва тасдиқлашга тавсия этилади. Тавсия этилган қиймат шартнома учун асос бўла олмайди.

Етакчи мутахассис:



О. Мирзабаев

aqo'rg'ol
УВЕ
КРЕ
022.0



№ 8148-9360-b4f6-051f-5517-4391-3577
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-31
Ариза рақами: 31621117

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-EXPERT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308488558

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-EXPERT" га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш
фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 31-05-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00140

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308488558

Юридик шахснинг почта манзили: Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани CHUSTKO'PRIK MFY,
РАХТАКОР КО'CHASI 31-UY

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

4512



KT-RT

12.05.2021

Davlat xizmatlari markazi

4164165



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PROYEKT-EXPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PROYEKT-EXPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.05.2021

989806

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308488558

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, CHUSTKO'PRIK MFY, PAXTAKOR
KO'CHASI 31-UY,**

Guvohnoma:

**Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Mas'uliyat chalg'itilgan