

Строительство системы дождевания по объекту: Реконструкция автомобильной дороги 4К493 в М-37 автомобиль йулидан Эшимоксок кишлогига шахобча на участке 0-5 км,

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Баजारувчи
1	Объект номи	Строительство системы дождевания по объекту: Реконструкция автомобильной дороги 4К493 в М-37 автомобиль йулидан Эшимоксок кишлогига шахобча на участке 0-5 км
2	Буюртмачи	«КАТТАҚЎРҒОН ЙЎЛ ҚУРИШ ТАЪМИРЛАШ» МЧЖ
3	Буюртма учун асос	Строительство системы дождевания по объекту: Реконструкция автомобильной дороги 4К493 в М-37 автомобиль йулидан Эшимоксок кишлогига шахобча на участке 0-5 км
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Самарқанд вилояти, Оқдарё тумани 4К-493в “Эшимоксок кишлогига қириш” автомобиль йулининг 0-5 км қисми
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Бошка талаблар шартнома шартларида кўрсатилади. Юк ташувчи транспорт воситалари билан буюртмага асосан уз вақтида ва сифатли хизмат кўрсатиш. Солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлик булмаслиги шарт.
9	Тижорат тақлифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, Раҳбар паспорт копияси, Оферта.
10	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар қуламига қараб пудрат шартномасининг шартига асосан 1 383 446 415 сум
11	Иш тури	Буюртма асосида қорхона томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
12	Ишни бажариш муддати	12 ой
13	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт.
14	Молиялаштириш манбаи	«КАТТАҚЎРҒОН ЙЎЛ ҚУРИШ -ТАЪМИРЛАШ» МЧЖ нинг айланма маблағлари

**НАИМЕНОВАНИЕ
СТРОЙКИ:**
Реконструкция
автомобильной дороги
4К493 в М-37
автомобиль йулидан
Эшимоксок кишлогига
шахобча на участке 0-5
км

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция автомобильной дороги 4К493 в М-37 автомобиль йулидан Эшимоксок кишлогига шахобча на участке 0-5 км

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Система дождевания

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Смета	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6,00
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		23,954
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	171	4 103,97
2	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3		21,5586
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	1 907,94
3	E1-2-61-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3		2,15586
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	190,79
УКЛАДКА П/Э ТРУБОПРОВОДОВ					
4	E22-1-21-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ		11,264
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179	2 016,26
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,41	241,16
4.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3	228,66
4.4	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,93	10,48
4.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	1,24
5	ЦТ14	ТРУБЫ ПНД ТИП С /SDR11/ Д=25ММ	М		5 881,00
6	ЦТ18	ТРУБЫ ПНД ТИП С /SDR17/ Д=50ММ	М		5 496,00
7	E22-1-21-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	КМ		2,70
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179	483,12
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,19	65,29
7.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	22,97	62,00
7.4	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,93	2,51
7.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,46
8	ЦТ20	ТРУБЫ ПНД ТИП С /SDR17/ Д=63ММ	М		2 726,00
9	E22-1-21-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		7,98
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194	1 548,90
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,8	245,91
9.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	28,54	227,86
9.4	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	1,39	11,10
9.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	4,15
10	ЦТ22	ТРУБЫ ПНД ТИП С /SDR17/ Д=75ММ	М		8 064,00
ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ					
11	E22-6-2-1	ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ	КМ		13,96
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,6	287,64
12	E22-6-2-2	ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ		7,98
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,6	164,47
УСТАНОВКА П/Э ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ					
13	E22-3-2-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ		943,00
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,14	3 904,02
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,62	2 470,66
13.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	9,43
14	ЦФ001	АДАПТЕР 25Х3/4"	ШТ		4 084,00
15	ЦФ009	ЗАГЛУШКА 50	ШТ		70,00
16	ЦФ013	МУФТА 25	ШТ		117,00
17	ЦФ015	МУФТА 50	ШТ		110,00
18	ЦФ016	МУФТА 63	ШТ		54,00
19	ЦФ017	МУФТА 75	ШТ		80,00

21	ЦФ035	ПЕРЕХОД 75Х63	ШТ		68,00
22	ЦФ041	УДЛИНИТЕЛЬ 1/2" 12 СМ	ШТ		700,00
23	ЦФ044	УГОЛЬНИК 25Х1/2"Н	ШТ		4 061,00
24	ЦФ046	УГОЛЬНИК 50	ШТ		4,00
25	ЦФ049	УГОЛЬНИК 63	ШТ		5,00
26	ЦФ050	УГОЛЬНИК 75	ШТ		7,00
27	E22-3-2-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ		2,00
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,11	2 538,71
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,86	1 603,83
27.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	8,31
28	ЦФ053	ТРОЙНИК 25	ШТ		15,00
29	ЦФ054	ТРОЙНИК 25Х1/2"Н	ШТ		24,00
30	ЦФ058	ТРОЙНИК 63	ШТ		2,00
31	ЦФ059	ТРОЙНИК 75	ШТ		70,00
32	ЦФ068	СЕДЛО 50	ШТ		2 697,00
33	ЦФ069	СЕДЛО 63	ШТ		1 347,00
34	E22-3-2-3	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ КРЕСТОВИН	10ШТ		2,00
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,28	16,56
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,23	10,46
34.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04
35	ЦФ076	СЕДЛО 50К	ШТ		10,00
36	ЦФ077	СЕДЛО 63К	ШТ		10,00
МОНТАЖ ПОЛИВНЫХ УСТРОЙСТВ					
37	E22-8-1-1	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 /СПРИНКЛЕРОВ/ МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: 304AN /R-5/	ШТ		4 085,00
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,27	9 272,95
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	40,85
37.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	42,30
38	ЦД006	СПРИНКЛЕР R-5	ШТ		4 085,00
УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ					
39	E22-1-21-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		0,35
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194	68,48
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,8	10,87
39.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	28,54	10,07
39.4	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	1,39	0,49
39.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,18
40	ЦТ124	ТРУБЫ ПНД ТИП С /SDR17/ Д=90ММ	М		357,00
41	E22-1-21-5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ		0,56
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	247	137,09
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,94	24,39
41.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	39,79	22,08
41.4	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	2,32	1,29
41.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,1	0,61
42	ЦТ133	ТРУБЫ ПНД ТИП С /SDR17/ Д=160ММ	М		561,00
43	E22-5-3-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М		9,08
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	49,12
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,09
43.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,09
МОНТАЖ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ					
44	E24-1-33-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ		34
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,28	281,52
45	ЦА056	КРАН П/Э 75	ШТ		34,00
46	E9-6-1-2	МОНТАЖ КОВЕРОВ /КОЛОДЦЕВ/ П/Э, С КРЫШКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т		0,408
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	20,72
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,13
46.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,03	0,83
46.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,08
47	ЦА058	КОВЕР С КРЫШКОЙ П/Э Ф400	ШТ		34,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			5%		
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			2%		
Итого					
Прочие затраты подрядчика 18,57 %					
Затраты на страхование объекта					
Итого					
НДС 15%					
Итого с НДС					