

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЦЕ "ГОЙИБ ОТА" ДЖАМБАЙСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор

ГИП



Рашидов Э.

Шарипов А.

г. Самарканд-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩЕ "ГОЙИБ ОТА" ДЖАМБАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Шарипов А.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩЕ "ГОЙИБ ОТА" ДЖАМБАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
I	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	59 731 933
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 168 231
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	306 543
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	64 206 707
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	11 627 835
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	75 834 542
8	НДС-15%	11 375 181
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	87 209 723

ДИРЕКТОР

ГИП



РАШИДОВ Э.

ШАРИПОВ А.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩЕ "ГОЙИБ ОТА" ДЖАМБАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса		Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
2	3	4	на.ед.изм.	общая	6
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ					
1	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-Ч	223,9814	18609,72	4 168 23
Итого по трудовым ресурсам:			СУМ		4 168 23
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	Автомобильные краны 5 Т	МАШ.-Ч	0,052866	72437	3 82
3	Аппараты сварочные передвижные с номинальным сварочным током свыше 400 А с бензиновым двигателем	МАШ.-Ч	6,54	6796	44 44
4	Буровые станки ручные	МАШ.-Ч	3,8643	1081	4 17
5	Специальная электрическая цепная пила	МАШ.-Ч	0,150972	916	13
6	Автомобильные одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	МАШ.Ч	1,26	16398	20 66
7	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 Т	МАШ.-Ч	4,155	54548	226 64
8	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 Т	МАШ.-Ч	0,121798	54548	6 64
Итого по строительным машинам:			СУМ		306 54
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	Цемент тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	МЗ	19,9716	333499	6 660 50
10	Песок	МЗ	0,065018	950	6
11	Гравий строительные	Т	0,003877	7500000	29 07
12	Ковшечная строительная негашеная комовая, сорт 1	Т	0,005017	891523	4 47
13	Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	Т	0,00606	10434783	63 23
14	Стеклообои диаметром 6 мм Э42	Т	0,00675	19920000	134 46
15	Моток	М2	21,2094	250	5 30
16	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	МЗ	0,071044	3373913	239 69
17	Доски фанерные толщиной 25 мм	М2	9,9453	25212	250 74
18	Декоративное ограждения Н-2М	ПМ	150	330000	49 500 00
Итого по строительным материалам:			СУМ		56 887 55
Итого транспортные расходы			СУМ		2 844 37
Итого			СУМ		59 731 93
Итого прочие затраты			СУМ		64 206 70

«Утверждаю»



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩЕ "ГОЙИБ ОТА" ДЖАМБАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
	ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЯ 150 ПМ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0608		
2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ИЗ БЕТОНА М100 РАЗМЕРОМ 40Х40Х50СМ	100М3	0,0608		
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100 РАЗМЕРОМ 30Х30СМ	100М3	0,135		
4	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ	100М	1,5		
5	ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЯ Н-2М	ПМ	150		

- 1). *В. Моллаев* 
- 2). *В. Саидов* 
- 3). *Ж. Сопокуев* 



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH-KORONA
«SHAHARSOZLIK-HIJJATLAR-BEHRISTON»
DAVLAT UNTAX-KORONA


Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino. Telefon: +998 31 231 11 11, 231 11 12. Email: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 23-02-2022 yil



Yig'ma ekspertizasi № 2022

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumani "E" obodlashtirish boshqarmasi»

Buyurtmachi - Jomboy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "SAM-ARCH-ENGINEERING GROUP" ACH

Litsenziya AL-000504 22-01-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy buyudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 31912

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jomboy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i K. Abdumalikovning boshqaruvi ostidagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyha.

2.2. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari loyihaga.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada amalga oshirildi.

Quyma temir-beton devor.

Quyma temir-beton asoslari.

Quyma beton tayanchlar. 2,0 m qadamda.

2,0 M balandlikdagi quyma temir-beton panellar.

3.2. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 22 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 262-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatiining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 3kv. 2021 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari A.Shukurov tomonidan tasdiqlangan Samarqand viloyati ishchi komissiyasining joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari, qurilish materiallari va asbob-uskunalar bo'yicha kelishuv bayonnomasi hamda buyurtmachining 11.02.2021-yildagi №105-sonli xati).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18 609,72 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 94 324,712 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 7 114,989 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 87 209,723 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 223,98 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Jomboy tumani "G'oyib ota" qabristonini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta

hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich