


 Утверждаю
 Проректор Б.Собиров

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАНИЯ

г. Ташкент

" 06" январь 2022 г.

Для установки локальной вычислительной сети и видеонаблюдения нужно выполнить нижеследующие работы:

Для ЛВС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО
1.	ПРОЕКТИРОВАТЬ ЛВС(ЛОКАЛЬНО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЕТЬ) ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	ШТ	1
2.	УСТАНОВИТЬ ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ МОНТАЖНЫЙ СЕРВЕРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 15U	ШТ	1
3.	УСТАНОВИТЬ ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ МОНТАЖНЫЙ СЕРВЕРНЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ШТ	1
4.	УСТАНОВИТЬ ПАТЧ ПАНЕЛЬ 48 ПОРТА И МОНТАЖ СЕТЕВЫХ ТОЧЕК	ШТ	4
5.	УСТАНОВИТЬ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР 19, 1U	ШТ	4
6.	УСТАНОВИТЬ ПАТЧ КОРД УТР, 5 КАТ.0,5М	ШТ	100
7.	УСТАНОВИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, 8 ГНЕЗД (ПИЛОТ)	ШТ	2
8.	УСТАНОВИТЬ СЕТЕВЫХ РОЗЕТОК 1 ПОРТА RJ-45	ШТ	90
9.	УСТАНОВИТЬ КОММУТАТОР 24ПОРТ ГИГАБИТ+4UPLINK	ШТ	4
10.	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ УТР САТ 5Е	МЕТР	5795
11.	ПРОКЛАДКА КОРОБА КОММУТАЦИОННЫЙ 16X16ММ	МЕТР	500

Для системы видеонаблюдения:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО
12.	УСТАНОВИТЬ ШКАФ 6УКОММУТАЦИОННЫЙ	ШТ	1
13.	УСТАНОВИТЬ КОММУТАТОР 4 РОЕ ПОРТ 10/100М; +ПОРТ 100М/1000М UPLINK;	ШТ	2
14.	УСТАНОВИТЬ 24 РОЕ ПОРТ 10/100М; 1 ПОРТ 100М/1000М UPLINK; 1 ПОРТ 100М/1000М SFP; - 30°С~65°С	ШТ	5
15.	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕТЕВОГО САТ 5Е 4Х2Х0,5	МЕТР	5490
16.	ОБЖИМ КОННЕКТОРОВ RJ 45 САТ 5Е	ШТ	300
17.	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПГУНП 2*1,5ММ	МЕТР	150

18.	УСТАНОВИТЬ ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЫВАЮЩАЯ УСТРОЙСТВА NVR 64 КАНАЛЬНЫЙ 2U 4K ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ	2
19.	УСТАНОВИТЬ HDD ДИСК WD - PURPLE - 10 TB	ШТ	8
20.	УСТАНОВКА КАМЕР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ IP 4МП С АУДИО IP-КАМЕРА; МАТРИЦА 1/3" CMOS; РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП (2688X1520), 20 К/С; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 0.008 ЛК; ОБЪЕКТИВ 3,6 ММ;	ШТ	74
21.	УСТАНОВКА КАМЕР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ IP 4МП ПОТОЛОЧНАЯ IP-КАМЕРА; МАТРИЦА 1/3" CMOS; РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП (2688X1520), 20 К/С; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 0.008 ЛК; ОБЪЕКТИВ 3,6 ММ;	ШТ	31
22.	УСТАНОВКА КАМЕР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ IP 4МП УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА; МАТРИЦА 1/3" CMOS; РАЗРЕШЕНИЕ 4 МП (2688X1520), 20 К/С; ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 0.008 ЛК; ОБЪЕКТИВ 3,6 ММ;	ШТ	13
23.	ПРОКЛАДКА КОРОБА КОММУТАЦИОННОГО НА СТЕНЕ 50*100	МЕТР	270
24.	УСТАНОВИТЬ КОРОБКУ МОНТАЖНУЮ	ШТ	44

Акт дефектации составили:


 _____ Ушаков М.


 _____ Гусев Д.