



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўз.Рес.ИИБ “ЖАР” ССК
бош.иғи полковник

Т.З.Наджимов

2022 й 29 январь

**Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Беруний кўчаси 3-уйда жойлашган
ИИБ “ЖАР” спорт соғломлаштириш комплекси биносининг том қисмини
(мягкий кровли) жорий таъмирлаш ишлари бажарувчи пудратчи ташкилотни
танлаб олиш учун электрон савдо ўтказиш**

Техник ҳужжатлари

Лойиха босқичи: Бир босқичли лойиха

Тошкент 2022

Тушунтириш хати.

Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Беруний кўчаси 3-уйда жойлашган ИИВ “ЖАР” спорт соғломлаштириш комплекси биносининг том қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш лозим.

Лойихани бажаришда комплекснинг комиссия аъзолари томонидан томнинг яроқсиз ҳолга келганлигини текшириб чиқиш натижасида тузилган ва комплекс бошлиғи томонидан тасдиқланган носозлик далолатномасидан фойдаланилди.

Ушбу лойиха-смета ҳужжатларида томнинг 3500 м² қисмини қалинлиги 4 мм бўлган сифатли, эгилувчан фалгаизол (мягкий кровли) билан қоплаш назарда тутилган. Шунингдек, қопламаларнинг ёрилган қисмлари (405 м²) кўчириб ташланган ҳолда, бетон қуйиш йўли билан текисланиб 1-ва 2-қатлам қопламалари ётқизилади. Сув оқиш йўлидаги кўлмак ҳосил бўлаётган майдонлар текиланади.

Бажариладиган ишлар имкон қадар тез ва сифатли амалга оширилиши лозим. Бундан ташқари, буюртмачи томонидан бажарилган ишлар далолатномаси қабул қилиб олинган кундан бошлаб 12 ойдан кам бўлмаган муддатга кафолат хати берилиши шарт.

Пудратчи ташкилот томонидан таъмирлаш ишлари учун олиб келинган қурилиш моллари сифати буюртмачи томонидан текширилади ва сифатли маҳсулот эканлигига ишонч ҳосил қилингандан сўнг ишлатилади.

КХФБ бошлиғи



Ш.Х.Абдуллаев



УТВЕРЖДАЮ
Начальник СОК "ЖАР"
МВД РУз полковник

Т.З.Наджимов

"08" 10 2021 й


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИИ СОК «JAR» МВД РУз
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ БЕРУНИЙ-3 ШАЙХАНТАХУРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТАШКЕНТА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦ У	ПО ПРОЕКТУ
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	4,05	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	4,05	
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01] ЗА 10 РАЗ	100M2	4,05	
4	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	35	

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Заместитель начальник



А.А.Нурматов

Главный специалист спортивного отдела



Е.П.Тулупова

Начальник отделения АКИ



Ш.Х.Абдуллаев

Главный специалист ФЭО



М.Т.Миробитов

Главный специалист АКИ



Ф.И.Уктамов