

42.11.20.
000.5 - 0009

МЧЖ "Меъморкурилишлойиха"



СМЕТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА
ТЕРРИТОРИЕЙ "ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ"
1-КЛИНИКИ САММИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Samarqand-2022

МЧЖ “Меъморкурилишлойиха”

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ
"ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ
В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор

Г И П



Вахидов Р.Х.

Усманаев Р.Б.

Г .САМАРКАНД-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ "ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



Усманаев Р.Б.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ
"ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ В ГОРОДЕ
САМАРКАНДЕ**

№ п.п	наименование затрат	всего
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	основная з/плата рабочих строителей	1 724 291
3	эксплуатация машин и механизмов	5 637 648
4	строительные материалы	95 655 870
5	итого прямых затрат	103 017 810
6	прочие затраты подрядчика-18,11%	18 656 525
7	итого	121 674 335
8	НДС-15%	18 251 150
9	всего по объекту	139 925 486

ГИП



Усманаев Р.Б.

Составил

Мирзаев А.И.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ "ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ В
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,6554	18609,72	1 724 291
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			1 724 291
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,7423	156006	427 815
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,7687	72437	272 993
3		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,6002	93614	337 029
4		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,6963	178	480
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,316	74581	396 473
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	15,4732	55635	860 851
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	18,7057	158348	2 962 010
8		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,04596	127627	5 866
9		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,9916	85124	169 533
10		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	4,2896	46917	201 255
11		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06128	54548	3 343
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			5 637 648
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ВОДА	М3	10,724	950	10 188
2		БИТУМ	Т	0,020835	3515278	73 241
3		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,2298	3373913	775 325
4		ЩЕБЕНЬ	М3	153,2	75000	11 490 000
5		Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная тип Б марки I	Т	185,0656	425536	78 752 075
		ИТОГО:	СУМ			91 100 829
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			4 555 041
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			95 655 870
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			103 017 810

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ "ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100M2	0,7660	
2		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100M3	1,5320	
3		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ. ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2	1,5320	
4		ДОБАВИТЬ ТОЛЩ 1СМ	1000M2	1,5320	

"УТВЕРЖДАЮ"

20 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Абдуллаева И.И.
Мамаева

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Заминбаева по.м. и Саидмуратов И.В. зам. и.и. по

И.И. Разилов И. Ибрагимов И.И. Ибрагимов Д.

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

36003 Карзимуратов Р. и Мамаев В

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ "ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

№ п/п	Шифр номера нормативов и codes расчетов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100M2	0,7660	
2		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕБЕНЯ	100M3	1,5320	
3		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ. ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2	1,5320	
4		ДОБАВИТЬ ТОЛЩ 1СМ	1000M2	1,5320	

ПОДПИСИ:

Саидмуратов И.В. *И.В. Саидмуратов*
Разилов И. *И. Разилов*
Ибрагимов Д. *Д. Ибрагимов*
Карзимуратов Р. *Р. Карзимуратов*
Мамаев В. *В. Мамаев*

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 20__ г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Исполнитель И.И. Мамаев








МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Земельный отдел и Саидмуратов К.В. Земельный отдел
№4 Фазиллов И. Исмаилов А. Мамаев Д.
Составили настоящий акт
Земельный отдел Р. Исмаилов В.
Необходимо выполнить следующие виды работ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ "ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ" 1-КЛИНИКИ САММИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	0,7660	
2		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100М3	1,5320	
3		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	1,5320	
4		ДОБАВИТЬ ТОЛЩ 1СМ	1000М2	1,5320	

ПОДПИСИ:

Саидмуратов К.В. 
Фазиллов И. 
Исмаилов А. 
Исмаилов Р. 
Исмаилов В. 



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:07-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31685

Obyekt nomi «SamDMI 1-klinikasi terapevtik bo`lim binosini joriy ta`mirlash va obodonlashtirish.»

Buyurtmachi - SamDMI 1-klinikasi.

Bosh loyihachi - "Me`morqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000710

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 30948

1. Loyihalash uchun asos

1.1. SamDTI-1 klinikasi bosh vrachining xo`jalik ishlari bo`yicha o`rinbosari X. Fozilov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibi va ekspertizaga taqdim etilgan materiallar ro'yxatiga (smeta hujjatlari, nuqsonli hujjat) muvofiq "ishchi loyiha" ishlab chiqish bosqichida loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smetada quyidagilar ko`zda tutilgan:

SamDTI-1 klinikasi bosh vrachining xo`jalik ishlari bo`yicha o`rinbosari X. Fozilov tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi" asosida quyidagi ish hajmlari ro'yxati va ushbu smeta hujjatlari ishlab chiqilgan:

3.2. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli, 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNK 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Joriy narxlarda ob'ektning qiymati "R. uz qurilish ishlab chiqarishda foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi."3kv. 2021g uchun, ulgurji va sotish narxi ishlab chiqaruvchi va mijoz tomonidan taqdim ko'ra.

"Katalog" da mavjud bo'lmagan qurilish materiallari narxi mijoz tomonidan kelishilgan.

Mehnat xarajatlari qiymati (1 kishi/soat uchun) 18609,72 so'mni qabul qilib, 2021 yilning yanvaridan 2021 yilning sentabriga qadar "qurilish" tarmog'i bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi miqdorining 12 foizini ijtimoiy sug'urta qilish uchun ajratmalarni hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining Samarqand viloyati bo'yicha ma'lumotlariga ko'ra.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar ish tartibida kiritildi:

- odamlar/soatlarning mehnat xarajatlari, mash/soatning resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida ta'mirlash uchun hisob-kitob qiymati QQS bilan 150001,786 ming so'm miqdorida, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 10076,300 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi.

Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatishlar kiritilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 139925,486 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 92,65 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarishdan mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga izoh va takliflar:

- ob'ekt asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlanadi.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza izohlari bo'yicha belgilangan smeta hujjatlarini buyurtmachiga topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Xarajatlarni hisoblash: "SamDMI 1-klinikasi terapevtik bo'lim binosini joriy ta'mirlash va obodonlashtirish.", 6.2-bandlarda ekspert tekshiruvi natijalari va sharhlarini hisobga olgan holda.-6.5. ushbu xulosani ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son va SHNK 4..01.16-sonli qarorlariga muvofiq.-09 qurilish qiymati tavsiya etiladi va mijozning bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi tomonidan nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslash hujjatlari bo'yicha haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxlarida va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror mijoz va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH