



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ,
№89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ.
БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт жилых домов №102/14 по ул. Истиклол, №89 по ул. Конституция, №7 по ул. Туркистон, №71 по ул. Богибанон и №11 по ул. Шиговул в г. Коканде.

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 047 416 сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в 35 679,575 тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ.
ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71
ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ

| № П/П | Наименование затрат | Стоимость (тыс. сум) |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 337,054 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 % | 16 212,428 |
| 3 | Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 % | - |
| 4 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2% | - |
| 5 | Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.) | - |
| 6 | Основная заработная плата рабочих-строителей : | 8 442,417 |
| 6.1 | Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда) | |
| 6.2 | Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум. | |
| 6.3 | Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч) | |
| 6.4 | Затраты труда рабочих-строителей- 622,199 чел/ч | |
| 6.5 | Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 622,199 чел/ч) | 7 537,872 |
| 6.6 | Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы) | 904,545 |
| 7 | Итого прямых затрат: | 24 991,899 |
| 8 | Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями). | 4 845,929 |
| 9 | Итого затрат с п.1 по п.9 | 29 837,828 |
| 10 | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532 | 95,481 |
| 11 | Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100) | 596,757 |
| 12 | Итого стоимость в текущих ценах без НДС | 30 530,066 |
| 13 | НДС 15% | 4 579,510 |
| 14 | Итого стоимость в текущих ценах с НДС | 35 109,575 |
| 15 | Прочие затраты и расходы заказчика | 570,000 |
| 15.1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 300,000 |
| 15.2 | Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат) | - |
| 15.3 | АПЗ | - |
| 15.4 | Затраты на экспертизу ПСД | 270,000 |
| 15.5 | Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) | - |
| 15.6 | Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС) | - |
| 16 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 35 679,575 |

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ


Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

| № | Наименования ресурсов | Ед. изм. | Количество | Стоимость | |
|---|---|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА | | | | | 7 537 872 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 622,198932 | 12 114,89 | 7 537 872 |
| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | 337 058 |
| 2 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,378746 | 65 776 | 90 688 |
| 3 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-Ч | 0,0794 | 43 757 | 3 474 |
| 4 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ-Ч | 0,15215 | 5 600 | 852 |
| 5 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 1,15176 | 4 391 | 5 057 |
| 6 | МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ | МАШ-Ч | 0,2379 | 2 500 | 595 |
| 7 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ-Ч | 93,6459 | 2 500 | 234 115 |
| 8 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,51846 | 4 391 | 2 277 |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | 15 151 442 |
| 9 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ И НАЛИЧНИКАМИ | М2 | 8,5 | 750 000 | 6 375 000 |
| 10 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0004 | 15 200 000 | 6 080 |
| 11 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М3 | 0,0068 | 3 105 000 | 21 114 |
| 12 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 6,9948 | 6 000 | 41 969 |
| 13 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,12354 | 6 800 000 | 840 072 |
| 14 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,05738415 | 26 600 000 | 1 526 418 |
| 15 | КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | Т | 0,417757 | 12 000 000 | 5 013 084 |
| 16 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,04437 | 400 000 | 17 748 |
| 17 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % | ШТ | 8,874 | 3 000 | 26 622 |
| 18 | ОЛИФА | Т | 0,03390232 | 10 000 000 | 339 023 |
| 19 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 0,44 | 387 316 | 170 419 |
| 20 | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | М2 | 7,565 | 5 000 | 37 825 |
| 21 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,012424 | 3 500 000 | 43 484 |
| 22 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,00502 | 15 000 000 | 75 300 |
| 23 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,25902246 | 1 500 000 | 388 534 |
| 24 | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 | Т | 0,1525 | 1 500 000 | 228 750 |

Составил:



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ.

КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № | Обоснование | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Количество | | Стоимость, сум | |
|--|-------------|--|-------------|------------|------------|----------------|---------|
| | | | | Норма | Всего | Цена ед. | Всего |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №102А/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ | | | | | | | 7862048 |
| 1 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 0,1 | | 3621480 | 362148 |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 228,35 | 22,835 | 12114,89 | 276644 |
| 1.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,67 | 0,067 | 4391 | 294 |
| 1.3 | 43545 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 2,2 | 0,22 | 387316 | 85210 |
| 2 | Е56-10-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 | 0,0367 | | 439537 | 16131 |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36,28 | 1,331476 | 12114,89 | 16131 |
| 3 | Е56-9-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 КОРОБОК | 0,02 | | 2365700 | 47314 |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 179,3 | 3,586 | 12114,89 | 43444 |
| 3.2 | 659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН | МАШ-Ч | 3,97 | 0,0794 | 43757 | 3474 |
| 3.3 | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | МАШ-Ч | 7,93 | 0,1586 | 2500 | 396 |
| 4 | Е10-1-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,065 | | 77160431 | 5015428 |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 6,7782 | 12114,89 | 82117 |
| 4.2 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,12935 | 65776 | 8508 |
| 4.3 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ-Ч | 1,79 | 0,11635 | 5600 | 652 |
| 4.4 | 44032 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ И НАЛИЧНИКАМИ | М2 | 100 | 6,5 | 750000 | 4875000 |
| 4.5 | 36112 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М3 | 0,08 | 0,0052 | 3105000 | 16146 |
| 4.6 | 31929 | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | М2 | 89 | 5,785 | 5000 | 28925 |
| 4.7 | 30390 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00413 | 0,00026845 | 15200000 | 4080 |
| 5 | Е62-17-6 | ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,34 | | 1084047 | 368576 |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 33,78 | 11,4852 | 12114,89 | 139142 |
| 5.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,034 | 4391 | 149 |
| 5.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,0204 | 65776 | 1342 |
| 5.4 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,071 | 0,02414 | 6800000 | 164152 |
| 5.5 | 34287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % | ШТ | 5,1 | 1,734 | 3000 | 5202 |
| 5.6 | 30653 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,0255 | 0,00867 | 400000 | 3468 |
| 5.7 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,076 | 0,02584 | 1500000 | 38760 |
| 5.8 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0016 | 0,000544 | 15000000 | 8160 |

| | | | | | | | |
|--|----------|--|---------|--------|-----------|----------|----------------|
| 5.9 | 31684 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 4,02 | 1,3668 | 6000 | 8201 |
| 6 | E62-16-6 | ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 1,4 | | 1027406 | 1438369 |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 29,6 | 41,44 | 12114,89 | 502041 |
| 6.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,14 | 4391 | 615 |
| 6.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,084 | 65776 | 5525 |
| 6.4 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,071 | 0,0994 | 6800000 | 675920 |
| 6.5 | 34287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 % | ШТ | 5,1 | 7,14 | 3000 | 21420 |
| 6.6 | 30653 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | Т | 0,0255 | 0,0357 | 400000 | 14280 |
| 6.7 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,072 | 0,1008 | 1500000 | 151200 |
| 6.8 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0016 | 0,00224 | 15000000 | 33600 |
| 6.9 | 31684 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 4,02 | 5,628 | 6000 | 33768 |
| 7 | E62-11-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,28 | | 1370443 | 383724 |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 55,52 | 15,5456 | 12114,89 | 188333 |
| 7.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,028 | 4391 | 123 |
| 7.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,0168 | 65776 | 1105 |
| 7.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0179 | 0,005012 | 26600000 | 133319 |
| 7.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0136 | 0,003808 | 10000000 | 38080 |
| 7.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0432 | 0,012096 | 1500000 | 18144 |
| 7.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,000308 | 15000000 | 4620 |
| 8 | E62-10-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,09 | | 1950122 | 175511 |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 95,76 | 8,6184 | 12114,89 | 104411 |
| 8.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,009 | 4391 | 40 |
| 8.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,0054 | 65776 | 355 |
| 8.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0226 | 0,002034 | 26600000 | 54104 |
| 8.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0097 | 0,000873 | 10000000 | 8730 |
| 8.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0473 | 0,004257 | 1500000 | 6386 |
| 8.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 9,90E-05 | 15000000 | 1485 |
| 9 | E62-9-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,022 | | 2493045 | 54847 |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 140,7 | 3,0954 | 12114,89 | 37500 |
| 9.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,0022 | 4391 | 10 |
| 9.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,00132 | 65776 | 87 |
| 9.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0231 | 0,0005082 | 26600000 | 13518 |
| 9.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0087 | 0,0001914 | 10000000 | 1914 |
| 9.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0441 | 0,0009702 | 1500000 | 1455 |
| 9.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 2,42E-05 | 15000000 | 363 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №89А ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ | | | | | | | 1989782 |
| 10 | E62-26-4 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 2,3 | | 865123 | 1989782 |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 14,59 | 33,557 | 12114,89 | 406539 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| 10.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,23 | 4391 | 1010 |
| 10.3 | 1572 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ-Ч | 12,06 | 27,738 | 2500 | 69345 |
| 10.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,23 | 65776 | 15128 |
| 10.5 | 31445 | КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | Т | 0,0538 | 0,12374 | 12000000 | 1484880 |
| 10.6 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,0016 | 0,00368 | 3500000 | 12880 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН | | | | | | | 5164412 |
| 11 | E61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 0,1 | | 3621480 | 362148 |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 228,35 | 22,835 | 12114,89 | 276644 |
| 11.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,67 | 0,067 | 4391 | 294 |
| 11.3 | 43545 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | МЗ | 2,2 | 0,22 | 387316 | 85210 |
| 12 | E56-10-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 | 0,02 | | 439550 | 8791 |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 36,28 | 0,7256 | 12114,89 | 8791 |
| 13 | E56-9-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 КОРОБОК | 0,01 | | 2192000 | 21920 |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 179,3 | 1,793 | 12114,89 | 21722 |
| 13.2 | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | МАШ-Ч | 7,93 | 0,0793 | 2500 | 198 |
| 14 | E10-1-39-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,02 | | 77160450 | 1543209 |
| 14.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 104,28 | 2,0856 | 12114,89 | 25267 |
| 14.2 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,0398 | 65776 | 2618 |
| 14.3 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ-Ч | 1,79 | 0,0358 | 5600 | 200 |
| 14.4 | 44032 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ И НАЛИЧНИКАМИ | М2 | 100 | 2 | 750000 | 1500000 |
| 14.5 | 36112 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | МЗ | 0,08 | 0,0016 | 3105000 | 4968 |
| 14.6 | 31929 | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | М2 | 89 | 1,78 | 5000 | 8900 |
| 14.7 | 30390 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,00413 | 8,26E-05 | 15200000 | 1256 |
| 15 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,7 | | 251990 | 428383 |
| 15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 35,36 | 12114,89 | 428383 |
| 16 | E62-25-7 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,7 | | 362665 | 616531 |
| 16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 23,6 | 40,12 | 12114,89 | 486049 |
| 16.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,17 | 4391 | 746 |
| 16.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,034 | 65776 | 2236 |
| 16.4 | 31708 | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 | Т | 0,05 | 0,085 | 1500000 | 127500 |
| 17 | E62-26-4 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,93 | | 865123 | 1669688 |
| 17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 14,59 | 28,1587 | 12114,89 | 341140 |
| 17.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,193 | 4391 | 847 |
| 17.3 | 1572 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ-Ч | 12,06 | 23,2758 | 2500 | 58190 |
| 17.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,193 | 65776 | 12695 |
| 17.5 | 31445 | КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | Т | 0,0538 | 0,103834 | 12000000 | 1246008 |
| 17.6 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,0016 | 0,003088 | 3500000 | 10808 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|--------|------------|----------|----------------|
| 18 | E62-22-7 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 0,105 | | 1261438 | 132451 |
| 18.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 53,12 | 5,5776 | 12114,89 | 67572 |
| 18.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,0105 | 4391 | 46 |
| 18.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,2 | 0,021 | 65776 | 1381 |
| 18.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0141 | 0,0014805 | 26600000 | 39381 |
| 18.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0495 | 0,0051975 | 1500000 | 7796 |
| 18.6 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0155 | 0,0016275 | 10000000 | 16275 |
| 19 | E62-9-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,1125 | | 2493067 | 280470 |
| 19.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 140,7 | 15,82875 | 12114,89 | 191764 |
| 19.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,01125 | 4391 | 49 |
| 19.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,00675 | 65776 | 444 |
| 19.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0231 | 0,00259875 | 26600000 | 69127 |
| 19.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0087 | 0,00097875 | 10000000 | 9788 |
| 19.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0441 | 0,00496125 | 1500000 | 7442 |
| 19.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,00012375 | 15000000 | 1856 |
| 20 | E62-10-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,0517 | | 1950116 | 100821 |
| 20.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 95,76 | 4,950792 | 12114,89 | 59978 |
| 20.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,00517 | 4391 | 23 |
| 20.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,003102 | 65776 | 204 |
| 20.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0226 | 0,00116842 | 26600000 | 31080 |
| 20.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0097 | 0,00050149 | 10000000 | 5015 |
| 20.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0473 | 0,00244541 | 1500000 | 3668 |
| 20.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 5,69E-05 | 15000000 | 853 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН | | | | | | | 4617570 |
| 21 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1 | | 251990 | 251990 |
| 21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 20,8 | 12114,89 | 251990 |
| 22 | E62-25-7 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,6 | | 362665 | 217599 |
| 22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 23,6 | 14,16 | 12114,89 | 171547 |
| 22.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,06 | 4391 | 263 |
| 22.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,012 | 65776 | 789 |
| 22.4 | 31708 | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 | Т | 0,05 | 0,03 | 1500000 | 45000 |
| 23 | E62-26-4 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 2 | | 865122 | 1730245 |
| 23.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 14,59 | 29,18 | 12114,89 | 353512 |
| 23.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,2 | 4391 | 878 |
| 23.3 | 1572 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ-Ч | 12,06 | 24,12 | 2500 | 60300 |
| 23.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,2 | 65776 | 13155 |
| 23.5 | 31445 | КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | Т | 0,0538 | 0,1076 | 12000000 | 1291200 |
| 23.6 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,0016 | 0,0032 | 3500000 | 11200 |

| | | | | | | | |
|------|----------|--|---------|--------|------------|----------|--------|
| 24 | E62-22-7 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 0,2916 | | 1261444 | 367837 |
| 24.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 53,12 | 15,489792 | 12114,89 | 187657 |
| 24.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,02916 | 4391 | 128 |
| 24.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,2 | 0,05832 | 65776 | 3836 |
| 24.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0141 | 0,00411156 | 26600000 | 109367 |
| 24.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0495 | 0,0144342 | 1500000 | 21651 |
| 24.6 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0155 | 0,0045198 | 10000000 | 45198 |
| 25 | E62-9-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,2578 | | 2493061 | 642711 |
| 25.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 140,7 | 36,27246 | 12114,89 | 439437 |
| 25.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,02578 | 4391 | 113 |
| 25.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,015468 | 65776 | 1017 |
| 25.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0231 | 0,00595518 | 26600000 | 158408 |
| 25.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0087 | 0,00224286 | 10000000 | 22429 |
| 25.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0441 | 0,01136898 | 1500000 | 17053 |
| 25.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,00028358 | 15000000 | 4254 |
| 26 | E62-10-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,25 | | 1950120 | 487530 |
| 26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 95,76 | 23,94 | 12114,89 | 290030 |
| 26.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,025 | 4391 | 110 |
| 26.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,015 | 65776 | 987 |
| 26.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0226 | 0,00565 | 26600000 | 150290 |
| 26.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0097 | 0,002425 | 10000000 | 24250 |
| 26.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0473 | 0,011825 | 1500000 | 17738 |
| 26.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,000275 | 15000000 | 4125 |
| 27 | E62-11-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,1326 | | 1370437 | 181720 |
| 27.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 55,52 | 7,361952 | 12114,89 | 89189 |
| 27.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,01326 | 4391 | 58 |
| 27.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,007956 | 65776 | 523 |
| 27.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0179 | 0,00237354 | 26600000 | 63136 |
| 27.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0136 | 0,00180336 | 10000000 | 18034 |
| 27.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0432 | 0,00572832 | 1500000 | 8592 |
| 27.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,00014586 | 15000000 | 2188 |
| 28 | E62-8-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,318 | | 1921377 | 610998 |
| 28.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 90,63 | 28,82034 | 12114,89 | 349155 |
| 28.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,0318 | 4391 | 140 |
| 28.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,01908 | 65776 | 1255 |
| 28.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0232 | 0,0073776 | 26600000 | 196244 |
| 28.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0111 | 0,0035298 | 10000000 | 35298 |
| 28.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0496 | 0,0157728 | 1500000 | 23659 |
| 28.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,0003498 | 15000000 | 5247 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|--------|-----------|----------|----------------|
| 29 | E62-35-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 0,09 | | 1410444 | 126940 |
| 29.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 80,73 | 7,2657 | 12114,89 | 88023 |
| 29.2 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,01 | 0,0009 | 65776 | 59 |
| 29.3 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0136 | 0,001224 | 26600000 | 32558 |
| 29.4 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,007 | 0,00063 | 10000000 | 6300 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ | | | | | | | 3392916 |
| 30 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,75 | | 251989 | 188992 |
| 30.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 20,8 | 15,6 | 12114,89 | 188992 |
| 31 | E62-25-7 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,75 | | 362667 | 272000 |
| 31.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 23,6 | 17,7 | 12114,89 | 214434 |
| 31.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,075 | 4391 | 329 |
| 31.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,02 | 0,015 | 65776 | 987 |
| 31.4 | 31708 | ШПАТЛЕВКА ХВ-005 | Т | 0,05 | 0,0375 | 1500000 | 56250 |
| 32 | E62-26-4 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,535 | | 865123 | 1327964 |
| 32.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 14,59 | 22,39565 | 12114,89 | 271321 |
| 32.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,1535 | 4391 | 674 |
| 32.3 | 1572 | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ | МАШ-Ч | 12,06 | 18,5121 | 2500 | 46280 |
| 32.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,1535 | 65776 | 10097 |
| 32.5 | 31445 | КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ | Т | 0,0538 | 0,082583 | 12000000 | 990996 |
| 32.6 | 34035 | УАЙТ-СПИРИТ | Т | 0,0016 | 0,002456 | 3500000 | 8596 |
| 33 | E62-22-7 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 0,306 | | 1261441 | 386001 |
| 33.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 53,12 | 16,25472 | 12114,89 | 196924 |
| 33.2 | 975 | ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ-Ч | 0,1 | 0,0306 | 4391 | 134 |
| 33.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,2 | 0,0612 | 65776 | 4025 |
| 33.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0141 | 0,0043146 | 26600000 | 114768 |
| 33.5 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0495 | 0,015147 | 1500000 | 22720 |
| 33.6 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0155 | 0,004743 | 10000000 | 47430 |
| 34 | E62-9-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,14 | | 2493057 | 349028 |
| 34.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 140,7 | 19,698 | 12114,89 | 238639 |
| 34.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,014 | 4391 | 61 |
| 34.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,0084 | 65776 | 553 |
| 34.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0231 | 0,003234 | 26600000 | 86024 |
| 34.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0087 | 0,001218 | 10000000 | 12180 |
| 34.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0441 | 0,006174 | 1500000 | 9261 |
| 34.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,000154 | 15000000 | 2310 |
| 35 | E62-10-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,15 | | 1950113 | 292517 |
| 35.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 95,76 | 14,364 | 12114,89 | 174018 |
| 35.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,015 | 4391 | 66 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 35.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,009 | 65776 | 592 |
| 35.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0226 | 0,00339 | 26600000 | 90174 |
| 35.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0097 | 0,001455 | 10000000 | 14550 |
| 35.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0473 | 0,007095 | 1500000 | 10642 |
| 35.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,000165 | 15000000 | 2475 |
| 36 | E62-8-6 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,3 | | 1921380 | 576414 |
| 36.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 90,63 | 27,189 | 12114,89 | 329392 |
| 36.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,1 | 0,03 | 4391 | 132 |
| 36.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,06 | 0,018 | 65776 | 1184 |
| 36.4 | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ | Т | 0,0232 | 0,00696 | 26600000 | 185136 |
| 36.5 | 31657 | ОЛИФА | Т | 0,0111 | 0,00333 | 10000000 | 33300 |
| 36.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0496 | 0,01488 | 1500000 | 22320 |
| 36.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ | ТЫС. М2 | 0,0011 | 0,00033 | 15000000 | 4950 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ | | | сум | | | | 23026728 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 % | | | сум | | | | 8442417 |
| ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | сум | | | | 337054 |
| ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %) | | | сум | | | | 16212428 |
| ИТОГО: | | | сум | | | | 24991899 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 % | | | сум | | | | 4845929 |
| ИТОГО: | | | сум | | | | 29837828 |
| НДС в размере 15 % | | | сум | | | | 4475674 |
| ИТОГО С НДС: | | | сум | | | | 34313502 |

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"07" 03 2021г.



"Утверждаю"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ

| № | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Количество |
|---|--|-------------|------------|
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №102А/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ | | | |
| 1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 0,10 |
| 2 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 | 0,0367 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 КОРОБОК | 0,02 |
| 4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,065 |
| 5 | ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,34 |
| 6 | ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 1,40 |
| 7 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,28 |
| 8 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,09 |
| 9 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,022 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №89А ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ | | | |
| 10 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 2,30 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН | | | |
| 11 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 0,10 |
| 12 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 | 0,02 |
| 13 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 КОРОБОК | 0,01 |
| 14 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 0,02 |
| 15 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,70 |
| 16 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,70 |
| 17 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,93 |
| 18 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 0,105 |
| 19 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,1125 |
| 20 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,0517 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН | | | |
| 21 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1 |

| № | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Количество |
|--------------------------------------|---|----------|------------|
| 22 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,6 |
| 23 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 2 |
| 24 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 0,2916 |
| 25 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,2578 |
| 26 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,25 |
| 27 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,1326 |
| 28 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,318 |
| 29 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 0,09 |
| РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ | | | |
| 30 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,75 |
| 31 | ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,75 |
| 32 | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 1,535 |
| 33 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЯ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% С ЗЕМЛИ | 100 М2 | 0,306 |
| 34 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,14 |
| 35 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,15 |
| 36 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % | 100 М2 | 0,30 |

Члены комиссии:

Мадашева
Сагитова
Дархамбоева
Барочова
Бреданов

Мирз
Сейф
Дж
Дауди
Бурганов

Фарғона вилояти
Фарғона шаҳар
“Бунёдкор Ёшлар 2020”
Маъсулияти чекланган
жамияти



Ферганская область
Город Фергана
Общество с ограниченной
ответственностью
“Бунёдкор Ёшлар 2020”

Фарғона шаҳар, Шукрона кўчаси 51 уй 3-хонадон, “Asia Alliance Bank” АТБ Фарғона филиали,
х/с:20208000905293164001 МФО:01173 ИНН:307789476 тел: +99891 108 11 00

7709



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «BUNYODKOR
YOSHLAR 2020»

Х.А. Юсупов

10.03.22 года.

Номер свидетельства:

№ КТЭ-00163

от 21.10.2021 года.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 143-01/03-22 (ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)

Объект: Текущий ремонт жилых домов

Адрес: дом №102/14 по ул. Истиклол, дом №89 по ул. Конституция, дом №7 по ул. Туркистон, дом №71 по ул. Богибанон и дом №11 по ул. Шиговул в г. Коканде Ферганской области

По рассмотрению:

1. Сметная документация
- 2.

Заказчик на экспертизу: ООО « IZZATBEK »

| | |
|--------------------------|---|
| Источник финансирования: | - |
| Генподрядчик: | - |
| Проектная организация: | ООО « IZZATBEK » |
| Номер лицензии: | № АЛ-000980 от 25.06.2020г. выданное Госархитектурным республики Узбекистан |
| Главный инженер проекта: | И.Баймуратов |
| Год разработки: | 2022 год. |
| Фактически поступило: | 10.03.2022 г. |

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Письмо заказчика

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «IZZATBEK», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39.

Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет 35 679,575 тыс. сум с НДС.

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технических ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за IV-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капстроительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан:

- Складских расходов исключить.
- Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т. исключить.
- Доски и Брус обрезные принят по цене 3000,0 тысяч сум за м3.
- Краска масляные принят по цене 22,0 тысяч сум за кг.
- Шпатлевка принят по цене 880,0 тысяч сум за т.
- Коэффициент риска исключить.

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 35 679,575 тысяч сумм снизилась на 1 980,887 тысяч сумм и определена в сумме 33 698,688 тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика 570,0 тысяч сумм.

ВЫВОДЫ:

ООО «BUNYODKOR YOSHLAR 2020» рассмотрев представленный рабочий проект: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №102/14 ПО УЛ. ИСТИКЛОЛ, №89 ПО УЛ. КОНСТИТУЦИЯ, №7 ПО УЛ. ТУРКИСТОН, №71 ПО УЛ. БОГИБАНОН И №11 ПО УЛ. ШИГОВУЛ В Г. КОКАНДЕ» согласовывается со следующей стоимостью в текущих ценах

| № | Наименование затрат | Заявленная стоимость | Уточненная стоимость |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
|---|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 1.1 | Эксплуатация строительных машин и механизмов | 337,054 | 246,37 |
| 1.2 | Материальные ресурсы | 16 212,428 | 15 363,198 |
| 1.3 | Металлоконструкция | 0 | 0 |
| 1.4 | Заработная плата с отчисление на социальное страхование | 8 442,417 | 8 442,417 |
| 1.5 | Оборудование | 0 | 0 |
| 1.6 | Кабель | 0 | 0 |
| 1.7 | Итого прямые затраты | 24 991,899 | 24 051,985 |
| 2 | Прочие затраты подрядчика | 4 845,929 | 4 663,68 |
| 3 | Затраты на страхование объекта | 95,481 | 91,89 |
| 4 | Коэффициент риска | 596,757 | 0 |
| 5 | Итого стоимость в текущих ценах без НДС | 30 530,066 | 28 807,555 |
| 6 | НДС | 4 579,51 | 4 321,133 |
| 7 | Итого стоимость в текущих ценах с НДС | 35 109,575 | 33 128,688 |
| 8 | Прочие затраты заказчика | 570,0 | 570,0 |
| 9 | Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика | 35 679,575 | 33 698,688 |

(тысяч сум)

Примечание: В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. №261, и ШНК 4.01.16-09 Глава № 3, пункт 3.3 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненные объемы строительно-монтажных работ.

Эксперт:



А.Ганиев