

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	2022 йил Дўстлик туман Болалар-ўсмирлар спорт мактабини жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Дўстлик туман Болалар-ўсмирлар спорт мактаби
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Дўстлик тумани Ғ.Ғулом МФЙ У.Носир кўчаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Феврал – 2021 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Дўстлик туман Болалар-ўсмирлар спорт мактаби
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

“SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

O‘zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati
Jizzax shahri Sh.Rashidov ko‘chasi
MFO:00122 INN:308 528 712
H/R: 2020 8000 0053 9510 8001



“SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

O‘zbekiston Respublikasi Jizzax viloyati
Jizzax shahri Sh.Rashidov ko‘chasi
MFO:00122 INN:308 528 712
H/R: 2020 8000 0053 9510 8001

H/R: 2020 8000 0053 9510 8001; MFO:00122; INN:308 528 712; Гувоҳнома раками ҚЛЭ-00149

№ 0263/1-21
«18» декабр 2021 йил.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«Shaffof Hujjat Eksperti»
МЎЖ директори
Файзиев И.

ЙИГМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

« **Жиззах вилояти Дщстлик тумани Ғ.Ғулом МФЙ худудидаги спорт мактаб** »

ЭКСПЕРТИЗАГА БУЮРТМАЧИ.	-	ООО « JIZZAKH GEODETIC »
ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ.	-	ООО « JIZZAKH GEODETIC » (Лицензия № 001436 26.10-2020г).
МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ	-	ДАВЛАТ МАБЛАҒЛАР
ҚУРУВЧИ	-	ЭРКИН ТАНЛОВ

1.ЛОЙИХАЛАШ УЧУН АСОС:

1.1. Буюртмачининг смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш учун тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси;

2.ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАҚДИМ ҚИЛИНГАН ҲУЖЖАТЛАР:

- 2.1.Тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси;
- 2.2. Қисқача тушинтириш ёзуви;
- 2.3.Смета ҳужжатлари, иш ҳажми ҳисоби жадвали;
- 2.5. Буюртмачининг 2021 йил 27-декабрдаги хати;

3.ЛОЙИХА ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИСКАЧА МАЗМУНИ:

- 3.1. Ишчи лойиҳа смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тақдим қилинган нуқсонлар далолатномаси бўйича ҳисоб китоблари асосида ишлаб чиқилган. Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи қайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда ҳужжатлар расмийлаштирилган.
- 3.2.Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланган.

4.ЛОЙИХА ҲУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:

- 4.1.Ишчи лойиҳага тегишли ҳужжатлар буюртмачи томонидан келишилган, ўрнатилган тартибга кўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

5.ЭКСПЕРТИЗА ТАКЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ
ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИХА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:

- 5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз тақдим қилинди.
- 5.2. Объектнинг қурилиш нархи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилаётган жорий нархдаги каталоглар (3 квартал 2021-йил), амалдаги (ҳақиқий) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага тақдим қилинган. Буюртмачи томонидан смета қиймати ҚҚС билан бирга ҳисоблаганда **78 860,708 минг сўм** тақдим этилган.

6.ИШ ТУРЛАРИ ВА ҲАЖМЛАРИ
КАЙДНОМАСИНИ АНИҚЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:

- 6.1. Лойиҳа смета ҳужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва қоидалари асосида ҳисобланган.

7.ХУЛОСА:

- 7.1. Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда “**Жиззах вилояти Дшестлик тумани Ғ.Ғулом МФЙ ҳудудидаги спорт мактаб**” бўйича тайёрланган смета ҳужжатларини келгусида келишиш ҳамда тасдиқлаш учун буюртмачининг бошқа харажатларисиз ва 15 % ҚҚС билан ҳисоблаганда умумий миқдорда **78 860,708 минг сўм** тавсия этилади.

Шу жумладан:

1	Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкцияларининг сарф-харажати транспорти сарф-харажатлари билан	минг сўм	43 484,909
2	Асосий иш ҳақи сарф-харажатлари	минг сўм	11 320,327
3	Машина ва механизмлар эксплуатациясининг сарф-харажати	минг сўм	403,602
4	кабель ва симлар нархи транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда	минг сўм	0,000
5	Жихозлар транспорти сарф-харажатлари билан	минг сўм	2 889,150
6	пудратчининг бошқа сарф-харажатлари 18,58 %	минг сўм	10 257,802
7	Қурилиш объектини суғурта қилиш сарф-харажатлари	минг сўм	218,739
8	Жами шартнома нархларида ҚҚС 15% билан	минг сўм	78 860,708

Ишчи қурувчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ чиқараётган 2021-йил III чорак каталог асосида **11649,03 x 1,12 = 13046,9136** сўм ижтимоий суғуртага ажратма 12 % қабул қилинган. (Ижтимоий суғуртага ажратма фоизи пудратчининг ҳақиқий харажатлари бўйича бухгалтерия ҳужжатлари асосида амалга оширилади).

1.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги №15 сонли қарорининг II бўлим 8-бандига мувофиқ «Давлат экспертизаси кўригига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатлари сифати бўйича жавобгарлик буюртмачи (лойиҳалаш жараёнида тақдим этилган бошланғич маълумотлари ишончлилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачи (қабул қилинган лойиҳа ечимлари нуқтаи назаридан) зиммасига юкланади»

2. Ўзбекистон Республикаси 09.04.2018 йилдаги 472-сонли қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.02.2021 йилдаги 55-сонли қарори талабларига риоя этилган ҳолда ҳамда ШНҚ 4.01.16-09 меъёрларига мувофиқ танлов савдоларини ўтказиш учун объектнинг қиймати буюртмачи томонидан белгиланади. Тасдиқлаш учун тавсия этилган жорий таъмирлаш ишлари нархи чекланган қиймат ҳисобланиб, асосий қарорни буюртмачи ва бош пудрат корхонаси томонидан шартномавий муносабатлар орқали амалга оширилади.

3. Решение о принятии указанной стоимости для проведения конкурсного торга принимается Заказчиком.

4. Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодекси 4-боб 23,24,25- моддалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 17.09.2021 йилдаги №579 - сонли қарорининг 4-бандига асосан "Қурилиши марказлаштирилган манбаълар ҳисобига молиялаштирилдиган объектларнинг бошланғич қиймати Давлат статистика қўмитаси расмий сайтига (stat.uz) жойлаштириб бориладиган қурилиш материалларининг жорий нархлари, машина ва механизмлар хизмати учун ўртача нархлар ҳамда ўртача иш хақи кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда шакллантирилади".

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 17.09.2021 йилдаги №579 - сонли қарорининг 1 - илова 3 - боб 29 - бандига асосан "Эксперт ташкилотига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати, дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва қабул қилинган лойиҳа ечимлари буюртмачи ҳамда лойиҳа ташкилоти жавобгардир".

Экспертлар: Тажибаев Ш. , Ҳамзаев С.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО « JIZZAKH GEODETIC »

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ Г.ГУЛОМ МФЙ ХУДУДИДАГИ
СПОРТ МАКТАБ

ДИРЕКТОР:



Б.Косимов

ГИП:



Ф.Худойбердиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	–	867,6632 ч/час
Затраты труда машинистов	–	4,9454 м/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	–	78 860 708 сум

СОСТАВИЛ:



Ф.Худойбердиев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

**ЖИЗАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ Г.ГУЛОМ МФЙ
ХУДУДИДАГИ СПОРТ МАКТАБ**

№	Наименование затрат	ед. изм.	ДЕФЕКТНЫ Й	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Затраты труда строителей	чел/час	867,6632	867,6632
2	Затраты труда машинистов	маш/час	4,9454	4,9454
3	Зарплата	сум	11 320 327	11 320 327
4	Эксплуатации машин и механизмов	сум	403 602	403 602
5	Материалы изделия и конструкции	сум	41 414 199	41 414 199
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	2 832 500	2 832 500
7	Провода	сум	0	0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	2 070 710	2 070 710
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	56 650	56 650
10	Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	55 208 838	55 208 838
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	10 257 802	10 257 802
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	65 466 640	65 466 640
14	Итого с оборудованием	сум	68 355 790	68 355 790
15	Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	218 739	218 739
16	ИТОГО	сум	68 574 528	68 574 528
17	НДС 15%	сум	10 286 179	10 286 179
18	ИТОГО с учетом НДС	сум	78 860 708	78 860 708



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО «JIZZAKH GEODETIK» **Б.Косимов**

ГПН ООО «JIZZAKH GEODETIK» **Ф.Худойбердиев**

ЖИЗНАХ ВИЛОЯТИ ДУСТЛИК ТУМАНИ Г.ГУЛОМ МФЙ ХУЛУИДАГИ СПОРТ МАКТАБ
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

ДЕ-Ф
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Коды единиц измерения и виды работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6	7

ПО ВО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	867,6632	13 047	11 320 327
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,9454	0	0
Итого по трудовым ресурсам:			СУМ		11 320 327

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1297	950	2 023
302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08405	127 627	10 727
304	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,4528	127 627	57 790
3102	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,7492	18 892	33 046
3103	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9037	916	4 492
3104	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,128	2 132	4 538
3209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,02	650	4 566
3409	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,369164	54 548	19 646
3509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	1,8463	54 548	100 712
3607	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,4528	71 069	32 180
3675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,412	15 252	82 544
3678	ВИБРОШЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ	МАШ.-Ч	8,8	1 176	10 349
Итого по строительным машинам:			СУМ		403 602

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1010	ВОДА	М3	1,2408	1 000	1 241
22439	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА 10	М3	0,01025	310 116	3 179
29140	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	264	250	66 000
29141	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	22	750	16 500
30291	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8x60 ММ	Т	0,003929	9 250 000	36 343
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,000125	9 250 000	1 156
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	Т	0,000125	9 250 000	1 156
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	10 ШТ	4,6	9 000	41 400
30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	КТ	6,08	15 742	95 711
30623	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	26,4	1 000	79 200
30623	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ШТ	132	250	33 000
30904	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,131835	401 500	52 932
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,000598	18 000 000	10 764
31211	ЛАКИ КАНИФольНЫЕ КФ-965	Т	0,36707	8 200 000	3 009 974
31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00064	22 811 000	14 599
31680	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,000287	3 683 382	1 057
31681	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0303	1 400 000	42 420
31684	КЛЕЙ МАДЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	Т	0,071699	13 520 000	969 370
31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	КТ	20,7834	3 500	72 742
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,08355	1 392 000	116 302
32025	ВИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	Т	0,59904	1 200 000	718 848
32027	ВИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	139,842	49 000	6 852 258
32123	СТЕКЛО ОКОННОЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	30,6	68 000	2 080 800
34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	М2	34,5	28 520	983 940
35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5x35 ММ	ШТ	26,367	4 500	118 652
35177	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342А	Т	0,00272	16 827 000	45 769
35912	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	КТ	0,832	14 900	12 397
35912	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,035348	31 400	1 110
35917	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КТ	0,299	1 800	538
36022	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ II СОРТА	М3	0,00798	3 880 000	30 962
40000	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,01342	14 171 673	190 184
42211	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,093975	8 200 000	770 595
42226	ЛАК	Т	0,010534	22 811 000	240 291
44029	БЕТОН	КТ	1,9363	600	1 162
51402	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19x54 ММ	М	89,082	3 800	338 512
60125	ОКОННЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,1632	5 000	816
60825	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00023	16 827 000	3 870
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,014047	8 500 000	119 400
80127	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУЗИДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,08	6 500	520
80000	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,144	2 000	288
	БРУСЧАТКА	М2	20,5	60 000	1 230 000
	ЛЕСТ ЛАМБИНИРОВАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 16 МИЛЛИМЕТРОВ	М2	5,7	130 597	744 403
	СМЕСИТЕЛЬ И СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ	КОМП	18	132 000	2 376 000
	РАСТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ РР-Р ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ (ДУШЕВОГО) ДН20 ММ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2"	КОМП	5	10 939	54 695
	ОКОННЫЕ РУЧКИ	ШТ	6	42 750	256 500
	ЗАМКОВ ДЛЯ ДВЕР	ШТ	12	100 000	1 200 000
	РЕЗЬБА ДЛЯ ОКОН	П.М	200	2 500	500 000
	РУЧКА ДЛЯ ШКАФ	ШТ	20	26 250	525 000
	ЗАМКОВ ДЛЯ ШКАФ	ШТ	20	28 500	570 000
	ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ СПОРТЗАЛА	М2	840	8 850	7 434 000
	ТУШКАСЛОН	ШТ	11	56 000	616 000
	ПРОЕКТОР НАРУЖНЫЙ	ШТ	8	622 000	4 976 000
	ПРОЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	ШТ	8	469 600	3 756 800
Итого по строительным материалам:			СУМ		41 414 199

ОБОРУДОВАНИЕ					
	УРНА ДЛЯ МУСОРА	ШТ	2	260 000	520 000
	ЖАЛЮЗИ	М2	18,5	125 000	2 312 500
Итого оборудование:			СУМ		2 832 500

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Дўстлик туман Болалар-ўсмирлар
спорт мактаби директори



Н.Умурзоков

Техник топширик БУЮРТМАЧИ