



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК,
№45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт жилых домов №15 по ул. Рискулибек, №45 по ул. Т.Малик и №72 по ул. Тарокчилик в г. Коканде. Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 047 416 сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в 25 190,972 тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:

А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ.
РИСКУЛИБЕК, №45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г.
КОКАНДЕ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	132,014
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	11 205,699
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	6 209,483
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 457,634 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 457,634 чел/ч)	5 544,181
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	665,302
7	Итого прямых затрат:	17 547,196
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	3 402,401
9	Итого затрат с п.1 по п.9	20 949,597
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	67,039
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	418,992
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	21 435,628
13	НДС 15%	3 215,344
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	24 650,972
15	Прочие затраты и расходы заказчика	540,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	270,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	270,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	25 190,972

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК,
№45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ


Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК,
№45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					5 544 181
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	457,63366	12 114,89	5 544 181
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					132 012
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,97869	65 776	64 374
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,632	1 500	948
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,0794	43 757	3 474
5	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,09129	5 600	511
6	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,522	4 391	2 292
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	0,1586	2 500	396
8	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	22,914	2 500	57 285
9	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,6222	4 391	2 732
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					10 472 052
10	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ И НАЛИЧНИКАМИ	М2	5,1	750 000	3 825 000
11	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0007	15 000 000	10 500
12	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,092	3 105 000	285 660
13	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0013	15 200 000	19 760
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	15 200 000	7 600
15	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	0,00408	3 105 000	12 668
16	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	13,1856	6 000	79 114
17	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,23288	6 800 000	1 583 584
18	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,034737	26 600 000	924 004
19	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,10222	12 000 000	1 226 640
20	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	44,1	14 600	643 860
21	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,08364	400 000	33 456
22	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	16,728	3 000	50 184
23	ОЛИФА	Т	0,018917	10 000 000	189 170
24	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	21	30 000	630 000
25	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0003	2 900 000	870
26	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,44	387 316	170 419
27	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	15	2 000	30 000
28	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	4,539	5 000	22 695
29	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00304	3 500 000	10 640
30	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,00699	15 000 000	104 850
31	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,312585	1 500 000	468 878
32	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,095	1 500 000	142 500

Составил:



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК,
№45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК,
№45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК							1594676
1	E62-8-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,23		1921383	441918
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,63	20,8449	12114,89	252534
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,023	4391	101
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0138	65776	908
1.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0232	0,005336	26600000	141938
1.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0111	0,002553	10000000	25530
1.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,011408	1500000	17112
1.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000253	15000000	3795
2	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,58		1027407	595896
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	17,168	12114,89	207988
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,058	4391	255
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0348	65776	2289
2.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,04118	6800000	280024
2.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,1	2,958	3000	8874
2.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,01479	400000	5916
2.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,04176	1500000	62640
2.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,000928	15000000	13920
2.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,3316	6000	13990
3	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,23		1370443	315202
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	12,7696	12114,89	154702
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,023	4391	101
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0138	65776	908
3.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0179	0,004117	26600000	109512
3.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0136	0,003128	10000000	31280
3.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,009936	1500000	14904
3.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000253	15000000	3795
4	E62-10-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,06		1950117	117007
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,76	5,7456	12114,89	69607


4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,006	4391	26
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0036	65776	237
4.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0226	0,001356	26600000	36070
4.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0097	0,000582	10000000	5820
4.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0473	0,002838	1500000	4257
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	6,60E-05	15000000	990
5	E62-9-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,05		2493060	124653
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	140,7	7,035	12114,89	85228
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,005	4391	22
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,003	65776	197
5.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0231	0,001155	26600000	30723
5.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0087	0,000435	10000000	4350
5.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0441	0,002205	1500000	3308
5.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	5,50E-05	15000000	825
РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №45 ПО УЛ. Т.МАЛИК							6539800
6	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,2		3300485	660097
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	40,368	12114,89	489054
6.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,71	0,142	4391	624
6.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	0,44	387316	170419
7	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,9		251989	478780
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	39,52	12114,89	478780
8	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,9		362666	689065
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	44,84	12114,89	543232
8.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,19	4391	834
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,038	65776	2499
8.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,095	1500000	142500
9	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,9		865123	1643733
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	27,721	12114,89	335837
9.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,19	4391	834
9.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	22,914	2500	57285
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,19	65776	12497
9.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,10222	12000000	1226640
9.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,00304	3500000	10640
10	E62-8-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,4		1921380	768552
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,63	36,252	12114,89	439189
10.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,04	4391	176
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,024	65776	1579
10.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0232	0,00928	26600000	246848

10.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0111	0,00444	10000000	44400
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,01984	1500000	29760
10.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,00044	15000000	6600
11	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,25		1027406	1284258
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	37	12114,89	448251
11.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,125	4391	549
11.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,075	65776	4933
11.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,08875	6800000	603500
11.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,1	6,375	3000	19125
11.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,031875	400000	12750
11.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,09	1500000	135000
11.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,002	15000000	30000
11.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	5,025	6000	30150
12	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,37		1370443	507064
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	20,5424	12114,89	248869
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,037	4391	162
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0222	65776	1460
12.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0179	0,006623	26600000	176172
12.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0136	0,005032	10000000	50320
12.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,015984	1500000	23976
12.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000407	15000000	6105
13	E62-9-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,11		2493055	274236
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	140,7	15,477	12114,89	187502
13.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,011	4391	48
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0066	65776	434
13.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0231	0,002541	26600000	67591
13.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0087	0,000957	10000000	9570
13.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0441	0,004851	1500000	7276
13.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000121	15000000	1815
14	E62-10-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,12		1950125	234015
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,76	11,4912	12114,89	139215
14.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,012	4391	53
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0072	65776	474
14.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0226	0,002712	26600000	72139
14.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0097	0,001164	10000000	11640
14.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0473	0,005676	1500000	8514
14.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,000132	15000000	1980
РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК							8014335
15	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,051		439529	22416
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	1,85028	12114,89	22416

16	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02		2365700	47314
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	12114,89	43444
16.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	43757	3474
16.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586	2500	396
17	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,051		77160431	3935182
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	5,31828	12114,89	64430
17.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,10149	65776	6676
17.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,79	0,09129	5600	511
17.4	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКАМИ И НАЛИЧНИКАМИ	М2	100	5,1	750000	3825000
17.5	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,08	0,00408	3105000	12668
17.6	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	4,539	5000	22695
17.7	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00021063	15200000	3202
18	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,15		1084047	162607
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,78	5,067	12114,89	61386
18.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,015	4391	66
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,009	65776	592
18.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,01065	6800000	72420
18.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,1	0,765	3000	2295
18.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,003825	400000	1530
18.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,0114	1500000	17100
18.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00024	15000000	3600
18.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	0,603	6000	3618
19	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,3		1027407	1335629
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	38,48	12114,89	466181
19.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,13	4391	571
19.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,078	65776	5131
19.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,0923	6800000	627640
19.5	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	5,1	6,63	3000	19890
19.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,03315	400000	13260
19.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,0936	1500000	140400
19.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00208	15000000	31200
19.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	5,226	6000	31356
20	E62-9-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,07		2493057	174514
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	140,7	9,849	12114,89	119320
20.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,007	4391	31
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0042	65776	276

20.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0231	0,001617	26600000	43012
20.5	31657	ОЛИФА	Т	0,0087	0,000609	10000000	6090
20.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0441	0,003087	1500000	4630
20.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	7,70E-05	15000000	1155
21	E15-2-24-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,42		2458050	1032381
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,02	29,8284	12114,89	361368
21.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,1302	4391	572
21.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,21	65776	13813
21.4	32402	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	105	44,1	14600	643860
21.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,00084	15200000	12768
22	E15-7-17-3	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,2		6521460	1304292
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,4	26,88	12114,89	325648
22.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	0,632	1500	948
22.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,72	0,144	65776	9472
22.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	21	30000	630000
22.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00028	15200000	4256
22.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0014	0,00028	2900000	812
22.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,092	3105000	285660
22.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00068	15000000	10200
22.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00048	15200000	7296
22.10	29922	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	15		2000	30000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				16148811
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				6209483
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				132014
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				11205699
ИТОГО:			сум				17547196
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				3402401
ИТОГО:			сум				20949597
НДС в размере 15 %			сум				3142440
ИТОГО С НДС:			сум				24092037

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ



2021г.



"Утверждаю"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК, №45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК			
1	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,23
2	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,58
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,23
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,06
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,05
РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №45 ПО УЛ. Т.МАЛИК			
6	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,20
7	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,90
8	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,90
9	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,90
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,40
11	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,25
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,37
13	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,11
14	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,12
РАЗДЕЛ: ЖИЛОЙ ДОМ №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК			
15	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,051
16	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,051
18	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,15
19	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,30
20	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,07
21	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,42

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
22	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,20

Члены комиссии:

Ахмедова
Дисматова
Алимова
Э. Эргашев
Б. Саидиев

Алиева
Дуфарова
Алиев
Алиев
Алиев

Фаргона вилояти
Фаргона шаҳар
“Бунёдкор Ёшлар 2020”
Маъсулияти чекланган
жамияти



Ферганская область
Город Фергана
Общество с ограниченной
ответственностью
“Бунёдкор Ёшлар 2020”

Фаргона шаҳар, Шукрона кўчаси 51 уй 3-хонадон, “Asia Alliance Bank” АТБ Фаргона филиали,
х/с:20208000905293164001 МФО:01173 ИНН:307789476 тел: +99891 108 11 00

7709



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «BUNYODKOR
YOSHLAR 2020»

Х.А. Юсупов

10.03.22 года.

Номер свидетельства:

№ КЛЭ-00163

от 21.10.2021 года.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 145-01/03-22 (ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ)

Объект:	Текущий ремонт жилых домов
Адрес:	дом №15 по ул. Рискулибек, дом №45 по ул. Т.Малик и дом №72 по ул. Тарокчилик в г. Коканде Ферганской области
По рассмотрению:	1. Сметная документация 2.
Заказчик на экспертизу:	ООО « IZZATBEK »
Источник финансирования:	-
Генподрядчик:	-
Проектная организация:	ООО « IZZATBEK »
Номер лицензии:	№ АЛ-000980 от 25.06.2020г. выданное Госархитектурным республики Узбекистан
Главный инженер проекта:	И.Баймуратов
Год разработки:	2022 год.
Фактически поступило:	10.03.2022 г.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Письмо заказчика

2. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

Книга-1- Сметная документация. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сметная документация подготовлена ООО «IZZATBEK», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39.

Общая стоимость строительства в текущих ценах по проекту составляет 25 190,972 тыс. сум с НДС.

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Стоимость материалов принята усредненная согласно цен в Каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за IV-й квартал 2021 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан:

- Складских расходов исключить.
- Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т. исключить.
- Доски и Брус обрезные принят по цене 3000,0 тысяч сум за м3.
- Краска масляные принят по цене 22,0 тысяч сум за кг.
- Шпатлевка принят по цене 880,0 тысяч сум за т.
- Коэффициент риска исключить.

В результате экспертизы заявленная расчетная стоимость в сумме 25 190,972 тысяч сумм снизилась на 1 460,978 тысяч сумм и определена в сумме 23 719,994 тысяч сумм с НДС, в том числе затраты заказчика 540,0 тысяч сумм.

ВЫВОДЫ:

ООО «BUNYODKOR YOSHLAR 2020» рассмотрев представленный рабочий проект: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ №15 ПО УЛ. РИСКУЛИБЕК, №45 ПО УЛ. Т.МАЛИК И №72 ПО УЛ. ТАРОКЧИЛИК В Г. КОКАНДЕ» согласовывается со следующей стоимостью в текущих ценах

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость	Уточненная стоимость
---	---------------------	----------------------	----------------------

1.1	Эксплуатация строительных машин и механизмов	132,014	67,638
1.2	Материальные ресурсы	11 205,699	10 511,944
1.3	Металлоконструкция	0	0
1.4	Заработная плата с отчисление на социальное страхование	6 209,483	6 209,483
1.5	Оборудование	0	0
1.6	Кабель	0	0
1.7	Итого прямые затраты	17 547,196	16 829,065
2	Прочие затраты подрядчика	3 402,401	3 263,156
3	Затраты на страхование объекта	67,039	64,295
4	Коэффициент риска	418,992	0
5	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	21 435,628	20 156,516
6	НДС	3 215,344	3 023,477
7	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	24 650,972	23 179,994
8	Прочие затраты заказчика	540,0	540,0
9	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	25 190,972	23 719,994

(тысяч сум)

Примечание: В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. №261, и ШНК 4.01.16-09 Глава № 3, пункт 3.3 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненные объемы строительно-монтажных работ.

Эксперт:



А.Ганиев