

Республика Узбекистан

ООО «AZIYA INDUSTRY INVEST»

Заказ № ___ - 2022

Рекомендуемая
Стартовая стоимость в текущих ценах

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

**НА СТОИТЕЛЬСТВО " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50шт) НА
ТЕРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА
НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ "ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ"
5000V2**

Заказчик:
ООО «ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ»

Наманган-2022

Республика Узбекистан

ООО «AZIYA INDUSTRY INVEST»

Заказ № _____ - 2022

Рекомендуемая
Стартовая стоимость в текущих ценах


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


**НА СТОИТЕЛЬСТВО " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50шт) НА
ТЕРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА
НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ "ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ
АБКМ" 5000V2**

Заказчик:

ООО «ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ»




К.Мамаджанов


И.Ибрагимов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НА СТОИТЕЛЬНОСТЬ " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50ШТ) НА ТЕРРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ "ДАВЛАТОБОД АБКМ" 5000М2

Сметная документация составлено согласно постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов . Осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства договорных текущих ценах" главы 4

Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме		<u>405016,804</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов,	конструкции и изделий	234929,951	тыс сум
Основная заработная плата		43889,836	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной	заработной платы	5266,780	тыс сум
Затраты на эксплуатация машин и механизм		294,575	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.		9397,198	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.		57286,776	тыс сум
Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат		0,000	тыс сум
Коэффициент риска		0,000	тыс сум
Страхования объекта		1123,408	тыс сум
Затраты заказчика		0,000	тыс сум
НДС 15%		52828,279	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Рабочий проект
- 2 Стоимость материалов и конструкций с каталогов, прайс-листов производителей и данных представленных заказчиком

ГИП

Составил



К.МАМАДЖАНОВ

И.ИБРАГИМОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

НА СТОИТЕЛЬСТВО " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50ШТ) НА ТЕРРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ
"ДАВЛАТОБОД АБКМ" 5000М2

в текущих ценах
(в тыс сумах)

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	43889,836	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	5266,780	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	294,575	
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	234929,951	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	9397,198	
	Итого	293778,341	
6	Прочие затраты подрядчика.	57286,776	
	Итого	351065,117	
7	Затраты на оборудование	0,000	
	Итого	351065,117	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	1123,408	
	Итого	352188,526	
10	НДС 15%	52828,279	
	Итого	405016,804	
11	Затраты заказчика	0,000	
	Всего стоимость	<u>405016,804</u>	

ГИП

Составил



К.МАМАДЖАНОВ

И.ИБРАГИМОВ

Определение стоимости

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Наманганской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Наманганской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Наманганской области сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно Каталога текущих цен Госстроя Республики Узбекистан за 4-квартал 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей по Наманганской области составила 17504,96 сум

Часовая ставка – Сч				17504,96	сум/час;
Трудозатраты по ресурсной смете – Траб			=	2507,28	чел-час;
Сзп =	2507,280	x	17504,96	: 1000	= 43889,836 тыс. сум
Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы.					
43889,836	x	12	:	100	= 5266,780 тыс. сум
Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила					
	43889,836	+	5266,780	=	49156,616 тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Го

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих

ценах - Сэм = 294,575 тыс. сум (ведомость № 1).

изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Наманганской области и по каталогу, по формуле:

$$\text{См} = \text{См1} + \text{См2} + \text{См3} + \dots + \text{Смп},$$

где:

См1, См2, См3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смп = N x Цср,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов – См = 234929,951 тыс. сум (ведомость № 2).
0,000

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования: с учетом транспортных затрат 0
Зо = 0,000 тыс. сум (ведомость № 1).

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы 4% - от затраты на провод и 1,50% 9397,198 тыс. сум
Перевозка грунта - 0,00 тыс. сум
Стр = 9397,198 + 0,00 = 9397,198 тыс. сум

I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	43889,836	14,94
	Отчисление на социальное страхование	5266,780	1,79
2	Эксплуатация машин и механизмов	294,575	0,10
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	234929,951	79,97
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	0,00
5	Транспортные услуги	9397,198	3,20
	Итого:	293778,341	100,00

VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма заказчика за № _____ года прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 19,5 %, от суммы прямых затрат.

Пп - 293778,341 x 19,5 : 100 = 57286,776 тыс. сум
Итого: 293778,341 + 57286,776 = 351065,117 тыс. сум

Стоимость прочие затрат заказчика

1 АПЗ	тыс сум
2 Топосъемка	тыс сум
2 Геология	тыс сум
2 Техническое обследование	тыс сум
3 Проектно- изыскательские работы	тыс сум
4 Экспертиза проектно сметной документации	тыс сум
5 Тендер	тыс сум
6 Авторский надзор	тыс сум
7 Проект ЗВОС	тыс сум
8 Экологическая экспертиза	тыс сум
9 Государственный надзор объекта (ГАСН)	тыс сум
10 Содержание заказчика	тыс сум
Итого	тыс сум

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 351065,117 x 0,8 x 0,004 = 1123,41 тыс. сум
Итого: 351065,117 + 1123,41 = 352188,526 тыс. сум

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 2 % от стоимости 0 % от стоимости объекта
Кр - 352188,526 x 0,00 : 100 = **0,000** тыс. сум
Итого: 352188,526 + 0,000 = 352188,526 тыс. сум

Всего стоимость объекта в текущих договорных ценах без НДС:

Ц = 352188,526 + 0,00 = 352188,526 тыс. сум

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

СОСТАВИЛ



И. ИБРАГИМОВ

СВОДНАЯ СМЕТА

НА СТОИТЕЛЬНОСТЬ " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50ШТ) НА ТЕРРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ "ДАВЛАТОБОД АБКМ" 5000М2

№	Наименование объекта		Затраты труд. на час	Заработная плата	Отчисление на соцстрах. 12 %	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы и конструкции	В том числе провода и кабели	Оборудование	Транспорт оборудован ия. 2 %	Затраты на автотранспор тные услуги. 4%	Затраты на автотранспор тные услуги. 1 5%	Итого прямые затраты	Прочие затраты подрядчика. 19,5%	Итого	Страхование	Риск	Итого	НДС. 15%	Всего стоимость
1	ТЕПЛИЦЫ (100М2)	850	50	877797	105336	5891	4698599			0	187944	0	5875567	1145736	7021302	22468	0	7043771	1056566	8 100 336
	ИТОГО:		50	877797	105336	5891	4698599	0	0	0	187944	0	5875567	1145736	7021302	22468	0	7043771	1056566	8 100 336
2	ТЕПЛИЦЫ (5000М2)	850	2507	43889836	5266780	294575	234929951			0	9397198	0	293778341	57286776	351065117	1123408	0	352188526	52828279	405 016 804
	ИТОГО:		2 507	43 889 836	5 266 780	294 575	234 929 951	0	0	0	9 397 198	0	293 778 341	57 286 776	351 065 117	1 123 408	0	352 188 526	52 828 279	405 016 804

Составил

К. Мамаджанов

Проверил

И. Ибрагимов



НА СТОИТЕЛЬНОСТЬ " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50ШТ) НА ТЕРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ "ДАВЛАТОБОД АБКМ" 5000М2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕПЛИЦЫ (100М2),

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛИЦЫ (100М2)					
1	E1402-003-02	УСТАНОВКА КАРКАСОВ И ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ АНГАРНЫХ ТЕПЛИЦ	Т	0,3772	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128	48,2816
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,36	0,890192
1.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,36	1,265356
1.4	35311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,00153	0,000577
2	КАТАЛОГ	ПРОФИЛ ТРУБ 40X20X1,7	М	250,0000	
3	E1402-021-01	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОЧНЫХ ШПАЛЕРНЫХ ОПОР	100М	0,8000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,33	1,864
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,008
4	КАТАЛОГ	САМОРЕЗ 3СМ	КГ	1,0000	
5	КАТАЛОГ	ПРОВОЛКА АЛЮМИНИЕВАЯ	КГ	6,0000	
6	КАТАЛОГ	ПРОВОЛКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ СВАРКИ	КГ	2,0000	
7	КАТАЛОГ	ЗАЖИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2СМ	КОМП	1,0000	
8	КАТАЛОГ	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ РАЗМЕРОМ 12X14,5 М	КОМП	1,0000	
9	КАТАЛОГ	ДСК ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ БОЛГАРКИ	КОМП	1,0000	

СОСТАВИЛ

И.ИБРАГИМОВ

ПРОВЕРИЛ

К.МАМАДЖАНОВ

Наименование стройки - НА СТОИТЕЛЬСТВО
" ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50ШТ) НА ТЕРРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНКОЙ ОБЛАСТИ
"ДАВЛАТОБОД АБКМ" 5000М2

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект -

Номер -

на

ТЕПЛИЦЫ (100М2)


Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	50,1456	17504,96	877 797
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,898192	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			877 797
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,265356	4656	5 891
Итого по строительным машинам				СУМ			5 891
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		35311	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0,00057712	14900000	8 599
1.	ТКАТАЛОГ		ДСК ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ БОЛГАРКИ	КОМП	1	20000	20 000
2.	ТКАТАЛОГ		ПРОФИЛ ТРУБ 40X20X1,7	М	250	14000	3 500 000
3.	ТКАТАЛОГ		ЗАЖИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2СМ	КОМП	1	200000	200 000
4.	ТКАТАЛОГ		ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ РАЗМЕРОМ 12X14,5 М	КОМП	1	800000	800 000
5.	ТКАТАЛОГ		ПРОВОЛКА АЛЮМИНИЕВАЯ	КГ	6	20000	120 000
6.	ТКАТАЛОГ		ПРОВОЛКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ СВАРКИ	КГ	2	10000	20 000
7.	ТКАТАЛОГ		САМОРЕЗ 3СМ	КГ	1	30000	30 000
Итого по материальным ресурсам				СУМ			4 698 599

Составил:

Проверил:



"КЕЛИШИЛДИ"

2022й

НУКСОН ДАЛОЛАТ НОМАСИ


НА СТОИТЕЛЬСТВО " ТЕПЛИЦЫ" (100М2/50ШТ) НА ТЕРРИТОРИИ ДАВЛАТАБАДСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНКОЙ
ОБЛАСТИ "ДАВЛАТОБОД АБКМ" 5000М2

Бизлар куйида имзо чекиб ушбу далолатномани тузувчилар « Aziya industry invest» МЧЖ бош мутахасиси И.Ибрагимов,
жорий тамирлаш учун куйидаги ишларни
бажариш лозимлиги аниқланди.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на. ед. измерения
1	3	4	5
ТЕПЛИЦЫ (100М2)			
1	УСТАНОВКА КАРКАСОВ И ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ АНГАРНЫХ ТЕПЛИЦ	Т	0,3772
2	ПРОФИЛ ТРУБ 40X20X1,7	М	250,0000
3	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОЧНЫХ ШПАЛЕРНЫХ ОПОР	100М	0,8000
4	САМОРЕЗ 3СМ	КГ	1,0000
5	ПРОВОЛКА АЛЮМИНИЕВАЯ	КГ	6,0000
6	ПРОВОЛКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ СВАРКИ	КГ	2,0000
7	ЗАЖИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2СМ	КОМП	1,0000
8	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ РАЗМЕРОМ 12X14,5 М	КОМП	1,0000
9	ДСК ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ БОЛГАРКИ	КОМП	1,0000

Т.У.П. Қ. Мамадзоонов
Ценов. И. Ибрагимов







Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2055-6462-1с63-1737-9а40-3286-2159
Хужжат яратилинган сана: 2022-02-28
Ариза рақами: 37574378

Хужжат берилган: "AZIYA INDUSTRY INVEST"
MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304793364

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"AZIYA INDUSTRY INVEST" mas`uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи: Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш. Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи: Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 28-02-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-000859

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304793364

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan viloyati, Namangan sh. N.Nomongoniy, 18-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.





СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AZIYA INDUSTRY INVEST"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AZIYA INDUSTRY INVEST"

(Сокращенное наименование юридического лица)

03.04.2017

За регистрационным номером: 500558

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 304793364

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Наманганская область, Наманган

Свидетельство выдано:

Наманганская область, Наманган, ЦЕНТР "ОДНО
ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа):





“DISTRICT DESIGN EXPERT”

MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Наманган вилояти, Поп шахри, Э.Ёндош кўчаси, 15-уй. х/р: 20208000605377976001 АТБ “Микрокредитбанк”
Поп филиали. МФО: 00239 ИНН: 308410092 ОКЕД: 71110 тел: (93) 981 07 79 , (99) 353 80 07

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

GUVOHNOMA raqami : Қ.ТЭ-00139, 28.05.2021 yil

Amal qilish muddati: 28.05.2026 yil

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «DISTRICT
DESIGN EXPERT»
М.Рахмонов
«12» март 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №03/105

По рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах строительство «Теплицы» для юридического лица ООО «ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ» расположенного на территории Давлатабадского района Наманганской области.

Заказчик на экспертизу :
ООО «AZIA INDUSTRY INVEST»
Расчеты составлены:
ООО «AZIA INDUSTRY INVEST»
Генподрядчик
ООО «ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ»

1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1. Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на строительство «Теплицы» для юридического лица ООО «ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ» расположенного на территории Давлатабадского района Наманганской области.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом НДС – 3987,163 тыс. сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы. Рекомендуемая стартовая стоимость на строительство «Теплицы» для юридического лица ООО «ДАВЛАТОБОД ТУМАНИ АБКМ» расположенного на территории Давлатабадского района Наманганской области, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующими показателями.

№ п.п	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1.	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затраты заказчика	тыс.сум	409 003,967	405 016, 804

Ведущий специалист:

М. Рахмонов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekтини) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DISTRICT DESIGN EXPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shaxsi ko'rsatkichlarini tekshirish to'g'risida)

"DISTRICT DESIGN EXPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.04.2021

979816

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilim), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308410092

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Pop tumani, Pop, iftixor MFY, Shabboda ko'chasi,
raqamsiz uy.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Pop tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining iqtisodiy nomi)



U. U. GOV. UZ
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 4042-3760-006/1a25-6193-6193-4178
Хужжат яратилган сана: 2021-05-28
Ариза рақами: 31333663

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DISTRICT DESIGN EXPERT"
Қабул қилувчисининг идентификация рақами: 308410092

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки кўшимча масъулиятли жамият ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DISTRICT DESIGN EXPERT" га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини
ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28-05-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00139

Солдиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308410092

Юридик шахснинг почта манзили: Наманган вилояти Поп тумани ПАП, ИФТХОР МФУ, SHABBODA
GUVOHNSIZ UY

Гувоҳнома беш йил мuddатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги визомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нуسخаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нуسخасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун теро.р.р.у.з веб-сайтига ўтиш ва электрон ҳужжатнинг ноб рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилиш. Диккат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар жонқуни ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нуسخаларини қабул қилишни рoд этишлари мумкин эмас.



0846

