“КЕЛИШИЛДИ”

Хива шаҳар ҳокими ўринбосари

_______________Ж.Машарипов

«____»_______2022 йил

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Хоразм вилояти ҳокими ўринбосари

_______________Б.Қурбанов

«_____»_______2022 йил

“КЕЛИШИЛДИ”

Хоразм вилояти қурилиш бош

бошқармаси бошлиғи

_______________Б.Каримов

«____»_______2022 йил

“КЕЛИШИЛДИ”

Хоразм вилояти ҳокимлигининг

“ЯБХ” ИК директори

_______________Ш.Отаев

«_____»_______2022 йил

ЛОЙИҲАЛАШ ТОПШИРИҒИ

Хоразм вилояти Хива шаҳар Гулирайхон, Гулистон, Янги-Бинакор, Гулшан-2 МФЙлардаги Дўстлик, Кум ёп, М.Маткаримов, Нурли хаёт, Нурли йул ва Кўхна Хива кўчаларида 5,1 км узунликда Пиёда ва велосипед йўлакларини қуриш ҳамда тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш

Урганч – 2022 йил

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	**2**	**3**
1	Лойиҳалаш учун асос	**1.** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори; **2.** Хива шаҳар ҳокимининг 2022 йил 31 январдаги 23-12-217-Q/22-сонли қарори **3.** Хоразм вилояти қурилиш бош бошқармасининг 2021 йил 26 октябрдаги 380-21/А-сонли АРТ-I-II хужжатлари
2	Лойиҳа ташкилоти –Бош лойихачи	Тендер асосида белгиланади
3	Лойиҳалаш кетма-кетлиги.	Бир босқичли ишчи лойиҳа
4	Турар жойлар, жамоатчилик бинолари, ободонлаштириш, мухандислик тармоқлари	Хоразм вилояти Хива шаҳар Гулирайхон, Гулистон, Янги-Бинакор, Гулшан-2 МФЙлардаги Дўстлик, Кум ёп, М.Маткаримов, Нурли хаёт, Нурли йул ва Кўхна Хива кўчалари **5,1** км узунликда пиёдалар йўлакчасини қуриш ҳамда тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш
5	Пудрат ташкилоти аниқлаш	Тендер асосида белгиланади
6	Таклиф қилинадиган бино иншоатлар, инфратузилма объектлари, мухандислик тармоқлари ва уларнинг қурилишига қўйиладиган талаблар.	**1)** Хива шаҳар Гулирайхон, Гулистон, Янги-Бинакор, Гулшан-2 МФЙлардаги Дўстлик, Кум ёп, М.Маткаримов, Нурли хаёт, Нурли йул ва Кўхна Хива кўчалари **5,1** км пиёда ва велосипед йўлакчаларини бетонлаштириш ва ташқи кўча чироқларини қуёш батареяси ўрнатиш бўйича лойиҳалашда қуйидагилар кўзда тутилсин: (ШНК 2.07.01-03), (ҚМҚ 2.04.18-97) **1.1)** Тунги ёритиш чироқлари – қуёш батареяси ёрдамида ўрнатиш бўйича лойиҳалашда: Қуватти -50w гача ва ундан юқори; Таян темир устунлар пиёдалар йўлакчасида ер сатҳидан баландлиги Н-7м; оралиғи - 25-40 м; Устунлар учун ишлатиладиган материаллар темир қувур Д-114мм, Д-102мм ва Д-89мм. Йўлакларни бошланиши, оралиғи ва якунини кўрсатувчи йул белгилари билан тўлиқ таъминланиши. **1.2)** Пиёда ва велосипед йўлакларини бетонлаштириш бўйича лойиҳалашда: Пиёда ва велосипед йўлакчалар эни - туман марказида мавжуд бўлган шароитдан келиб чикиб (пиёда йўлакчаси 1,5м, велосипед йўлакчаси 1,2м, тўшамасининг пастки қатлам қалинлиги - Н-12см, қуйма бетон қоришмасидан В15 (М-250) Н-12 см; Велосипед йўлакчалари ранги келишилган холда танлансин. Пиёда ва велосипед йўлакчаси қурилишида тупроқ пойини кенгайтириш ёки мавжуд ҳолатда

		қуриш кўзда тутилганда меъёрий хужжатларга асосан зичлаш ишлари кўзда тутилсин. Тош-қум аралашмасидан Н-12см (щебеночно-песчанная смесь) асос, бетон қоплама қуришдан олдин 30мм қум ва гидроҳимояловчи восита ПГ-t-0,2мм. ёткизилиш лойиҳада кўзда тутилсин; **1.2)** Пиёда йўлаклари болалар ва ногиронлар аравачаларининг ҳаракатини ШНҚ 2.07.02.07 - "Инсонларнинг ҳаёти ва фаолияти муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг кам ҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш" талабларига мувофиқ таъминлаши зарур. Тўхтовсиз ҳаракат магистралларининг марказий қатнов қисмларидан пиёда ўтишларни одатда турли сатҳларда барпо этиш лозим. Пиёдалар йўлаки четидан энг кам ҳавфсизлик масофаси, м: йўл қатнов қисмигача, транспорт иншоотлари таянчлари, дарахтларгача - 0,75 м; автомобиллар тўхташ жойлари ва оммавий транспорт бекатларигача - 1,50 м бўлиши керак. Норматив талабларга жавоб берадиган маҳаллий материаллардан фойдаланилсин; Лойихада трасса боши ва охири пикетларда кўрсатилиб лойихалансин; Ишчи лойиҳада 25м узунликда кўндаланг кесим кўрсатилган холда лойихалансин; Бўйлама кесимда реперлар кўрсатилиши шарт. Пиёда йўлакларига санитария норма талаблари асосида урналар ўрнатиш таъминлансин. Кўчаларни ободонлаштириш буйича кўкаламзорлаштириш (дарахт ва гул экиш) пиёдалар ва велосипед йўлакларини лойиҳлашда намунавий лойиҳалар асосида воркаут ва стритбол каби объектлар қурилиши назарди тутилсин.
7	Объекни моддий таъминоти	Пудрат усули
8	Объектни молиявий манбаи	Республика бюджет
9	Мухандислик изланишлари зарурлиги.	Топогеодезик ва мухандислик-геологик изланишлар лойиха таркибида бажарилади.
10	Ишларнинг бошланиш ва якунланиш муддати.	2022 йилда бошланади. 2022 йилда тугалланади.
11	Лойиҳа ечимларини келишиш.	Объектнинг лойиҳалари туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, қурилиш бўлими, Ўзбекистон ногиронлар жамияти Хоразм вилоят бўлими, СЭОМ, ФВБ, ХАЙФХБ, туман ободонлаштириш бошқармаси, Йуллардан фойдаланиш корхонаси газ таъминоти, электр таъминоти, ичимлик сув

		таъминоти, тегишли МФЙ раислари.
12	Лойиха – смета ҳужжатлари талаби	Лойиха-смета ҳужжатларида йўл қўйилган хато-камчиликлар лойихачи томонидан бартараф қилинади.Лойиха билан смета хужжатлари ўртасидаги тафовутлар, иш ҳажмларида тўғри келмаслик холатлари учраса лойихачи томонидан кафолатланади
13	Атроф мухитни муҳофаза қилиш бўйича талаблар.	Лойиҳада акс этади
14	Фуқоро муҳофазаси ва ФВВ талаблари бўйича муҳандис-техник ишланмалар.	Берилган техник шартлар ва ҚМҚ асосида.
15	Ишлар қийматини аниқлаш.	Ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2021 йил III-чорак катологи бўйича тайёрланган, комиссия томонидан тасдиқланган ўртача нархларга асосан жорий нархларда амалга оширилсин.
16	Бошқа талаблар	Тайёрланган барча лойиҳалар буюртмачига электрон шаклда, смета 1-нусха қоғоз шаклда, лойиҳалар 4 нусха қоғоз шаклда топширилади.

"Буюртмачи"
"ЯБХИК" бош муҳандиси: Б.Сапаев

"Буюртмачи"
"ЯБХИК" лойиҳа бўлими бошлиғи И.Тоиров

Тайёрлади: М.Ходжаев