

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах вилояти АЙББ бошлиғи
Х. Рахматов
«_____» _____ 2022 й.



**Умумий фойдаланишдаги Халқаро аҳамиятидаги автомобиль
йўллари жорий таъмирлаш учун лойиҳа ишлаб чиқишга**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ


(2- НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Жиззах - 2022 йил

1	Буюртмачи	Жиззах вилояти“Автомобиль йўллари бош бошқармаси”
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Жиззах вилояти умум фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	-
6	Бош пудратчи	-
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Умумий узунлиги 168,0 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Жиззах вилояти
10	Қурилишни бошлаш муддати	2022й.
11	Қурилишни тугаллаш муддати	2022й.
12	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда:
13	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
14	Жойнинг тавсифи	Текислик
15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
16	Йўл қопламаси тури	-5см қалинликда майда донали асфальтобетон ётқизиш -майда донали асфальтобетондан тўғирловчи қатлам ётқизиш -майда чуқурчаларни таъмирлаш -етишмайдиган йўл белгиларини ўрнатиш -ётиқ йўл чизиқлари чизиш
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Ҳалқаро аҳамиятидаги автомобиль йўллари
18	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Ҳалқаро аҳамиятидаги автомобиль йўллари
19	Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида лойиҳаланади. . -Ёпиқ турдаги сув қочириш тизими қўлланилсин
20	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда

	талаблар	
21	Ерларни рекультивацялаш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
22	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Топогеодезия ишлари бажарилсин, зарурат бўлса.
23	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Трассани лойихалашда йўлнинг кенгаётган қисмига йўл тўшамаси конструкцияси ишлаб чиқилсин. Йўл режаси, йўл пойи ва йўл тўшамасининг андозавий кўндаланг кесимини тегишли ташкилотлар ва буюртмачи билан келишган холда қабул қилинсин. Қатнов қисми, мустахкамланган йўл хошияси, йўл чети ва йўл пойининг кенлиги ШНК 2.05.02-07 “Автомобиль йўллари” талабларига мос равишда бажарилсин, зарур холларда.
24	Сунъий иншоатлар	Мавжуд сунъий иншоатларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 “Кўприклар ва қувурлар” талабларига мос равишда бажарилсин.
25	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Жиззах вилояти АЙББ
техник бўлими:



А. Садуллаев