



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ЧВД Самаркандской обл
Р.Т. Мамытов
2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Курилиш таъмирлаш гурухи бош мухандиси Д.А.Пардаев, Самарканд вилоят ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ мухандиси О.Ш.Гулямов, 3. Самарканд вилояти ИИБ М ТХТБ бошлиги уринбосари С.М.Муминов, 4. Самарканд вилояти ИИБ М ТХТБ бошлиги уринбосари С.Х.Саидов, 5. Самарканд вилояти ИИБ М ТХТБ ППХБ ходими А.А.Расулов

на предмет определения состава работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА МИЛИЦИИ СТАНЦИИ САМАРКАНД

№ п.г	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
			на ед измерения
1	3	4	5
1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,7753
2	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА ЛАТУННЫЕ	КОМПЛЕКТ	72,0000
3	РАДИАТОР УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ 20X2 WAVIN 20	ШТ	115,0000
4	КОЛПАКИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548P2 ДЛЯ ВОДЫ РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 32 ММ	ШТ	10,0000
5	КОЛПАКИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548P2 ДЛЯ ВОДЫ РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 20 ММ	ШТ	102,0000
6	КОЛПАКИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548P2 ДЛЯ ВОДЫ РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДУ 15 ММ	ШТ	5,0000
7	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	5,0000
8	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 3121 ДУ-50 (ИСПАНИЯ)	ШТ	5,0000
9	УСТАНОВКА НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	НАСОС	5,0000
10	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ INLINE 50/160 12,5 М3/ЧАС, ТУРЦИЯ	ШТ	5,0000
11	КОЛПАКИ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ ФЛАЦЕВЫЕ DN-50 PN-40	ШТ	5,0000
12	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75(РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ)	1 М3	13,2000
13	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ АЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	5,0000
14	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ АЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,4200
15	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ АЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	7,0000
16	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ АЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,2000
17	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ АЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,4000
18	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА В/Р 20X1/2	ШТ	115,0000
19	КОЛПАКИ ДИАМ. 20	ШТ	127,0000
20	КОЛПАКИ ДИАМ. 25	ШТ	12,0000
21	КОЛПАКИ ДИАМ. 50	ШТ	10,0000
22	КОЛПАКИ ОТВОД ДИАМ. 20	ШТ	115,0000
23	КОЛПАКИ ДИАМ. 25	ШТ	84,0000
24	КОЛПАКИ ДИАМ. 32	ШТ	320,0000
25	КОЛПАКИ ДИАМ. 40	ШТ	40,0000
26	КОЛПАКИ ДИАМ. 50	ШТ	80,0000
27	КОЛПАКИ ДИАМ. 25	ШТ	9,0000
28	КОЛПАКИ ДИАМ. 32	ШТ	32,0000
29	КОЛПАКИ ДИАМ. 40	ШТ	4,0000
30	КОЛПАКИ ДИАМ. 50	ШТ	8,0000
31	ПРОВЕДЕНИЕ РАВНОУСЛОВИЕНОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	13,0200
32	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ СТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ(ГИЛЬЗЫ)	100М	0,0760
33	ПРОБуривание ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 МЕТРА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ(80ММ)	100ШТ	0,5400
34	ПРОБуривание ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ДОБАВЛЯТЬ НАКЛОННЫЕ ДЫ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 20 ММ	100ШТ	0,5400
35	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	5,0000

36	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРООДНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 20	100М	1,2000
37	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П/15Ч8П ДУ-32 ММ, РУ-16 ТУ 26-07-1429-87, ТУ 26-07-1465-88, GB/T8464-2008, ЧУГУН +200С	ШТ	5,0000

1. Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ Курилиш таъмирлаш гуруҳи бош муҳандиси
2. Самарканд вилояти ИИБ М ва МТТБ МТ ва ХХ муҳандиси
3. Самарканд вилояти ИИБ М ТХТБ бошлиги уринбосари
4. Самарканд вилояти ИИБ М ТХТБ бошлиги уринбосари
5. Самарканд вилояти ИИБ М ТХТБ ППХБ ходими

- Д.А.Пардаев
О.Ш.Гулямов
С.М.Муминов
С.Х.Саидов
А.А.Расулов