

«ТАС ДИКЛАЙМАН»  
Жиззах вилояти АЙББ бошлиғи  
Х. Рахматов  
« \_\_\_\_\_ 2022 й.

Умумий фойдаланишдаги Давлат аҳамиятидаги автомобиль  
йўллари жорий таъмирлаш учун лойиҳа ишлаб чиқишга

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(2- НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Жиззах - 2022 йил

1	Буюртмачи	Жиззах вилояти "Автомобиль йўллари бош бошқармаси"
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида"ги ЎРҚ-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Жиззах вилояти умум фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги "2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида"ги ЎРҚ-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	-
6	Бош пудратчи	-
7	Объектнинг лойихавий қуввати	Умумий узунлиги 1428,0 км
8	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Жиззах вилояти
10	Қурилишни бошлаш муддати	2022й.
11	Қурилишни тугаллаш муддати	2022й.
12	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда:
13	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
14	Жойнинг тавсифи	Текислик
15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
16	Йўл қопламаси тури	-5см қалинликда майда донали асфальтобетон ётқизиш -майда донали асфальтобетондан тўғирловчи қатлам ётқизиш -майда чуқурчаларни таъмирлаш -етишмайдиган йўл белгиларини ўрнатиш -ётиқ йўл чизиқлари чизиш
17	Лойихаланадиган йўл қисмининг боши	Давлат аҳамиятидаги автомобиль йўллари
18	Лойихаланадиган йўл қисмининг охири	Давлат аҳамиятидаги автомобиль йўллари
19	Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида лойихаланади. -Ёпиқ турдаги сув қочириш тизими қўлланилсин
20	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда

	талаблар	
21	Ерларни рекультивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
22	Муҳандислик изланувчилари зарурияти	Топогеодезия ишлари бажарилсин, зарурат бўлса.
23	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Трассани лойиҳалашда йўлнинг кенгаётган қисмига йўл тўшамаси конструкцияси ишлаб чиқилсин. Йўл режаси, йўл пойи ва йўл тўшамасининг андозавий кўндаланг кесимини тегишли ташкилотлар ва буюртмачи билан келишган ҳолда қабул қилинсин. Қатнов қисми, мустаҳкамланган йўл хошияси, йўл чети ва йўл пойининг кенглиги ШНК 2.05.02-07 “Автомобиль йўллари” талабларига мос равишда бажарилсин, зарур ҳолларда.
24	Сунъий иншоатлар	Мавжуд сунъий иншоатларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 “Кўприклар ва қувурлар” талабларига мос равишда бажарилсин.
25	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Жиззах вилояти АЙББ  
техник бўлими:



А. Садуллаев