

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Проректор

Ташкентского Государственного

педагогического университета

имени Низами

Б.Собиров



ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ОБЪЕКТУ

**«Реконструкция информационно ресурсного центра Ташкентского
Государственного педагогического университета имени Низами»**

г. Ташкент, Чиланзарский район ул. Бунёдкор, дом-27.

**Заказчик: Ташкентского Государственного педагогического
университета имени Низами.**

ТАШКЕНТ – 2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объекта: «Реконструкция информационно ресурсного центра Ташкентского Государственного педагогического университета имени Низами»

Вид строительства - Реконструкция здание

Сроки разработки ПСД - 10 дней с даты подписания договора

Допуск к объекту будет обеспечен по согласованию с заказчиком

Особые требования:

- Участник конкурса считается ответственным за подачу документов

- Расчет стоимости ПИР должен быть выполнен согласно «Положения о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ» утвержденного Министерством строительства РУз за № 396 от 19.08.2019г.

- Необходим опыт работы с высшими учебными заведениями.

Проведение экспертизы ПСД выполняет проектировщик в государственной экспертизе

Проведение технического обследования

- Представить:

- письмо – заявление на участие в конкурсных торгах

- общая информация о Претенденте: копия свидетельства о регистрации или перерегистрации претендента в качестве юридического лица

- не менее двух положительных отзывов о ранее осуществленных аналогичных услугах от заказчика или эксплуатационной организации

- информация о количестве и квалификации сотрудников

- справку с ГНИ об отсутствии задолженности по налогам

- справку о финансовом состоянии за последние 3 месяца

- справку с банка о наличии финансовых средств на день объявления торгов

- перечень проектируемых объектов за последние 3 года

- перечень наличия техники и оборудования в организации
- свидетельство, лицензию и устав организации
- наличие доверенности в присутствии уполномоченного представителя участника торгов
- разработка ПСД на основании задания на проектирование и отчета обследования здания.
- количество экземпляров выдаваемой ПСД – 3 экземпляра в соответствии с пунктом 3.6 ШНК1.03.01-03.
- к сметной документации:
 - составление локальных ресурсных ведомостей (форма5), и ведомость потребных ресурсов (форма3),
 - сметная документация выдается в 1-ом экземпляре + электронная версия.
- отсутствие одного из перечисленных документов со стороны конкурсантов является основанием для отказа в участии конкурсном отборе.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Частичный демонтаж и обратный монтаж существующей кровли и парапета (после проведения обследования). Разработка конструкции новой кровли.

ФАСАД

- 1 - ремонт штукатурки стен
- 2 - окраска фасада с предварительной очисткой и промывкой
- 3 - масляная окраска пожарной лестницы

ВНУТРЕННИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- 1 - разборка существующего пола и подготовка к ламинированному полу с учетом проводимых траншей для коммуникации.
- 2 – установка алюминиевого дверного блока и витражей
- 3 - остальные позиции по разработке проекта согласно отчета обследования здания.
- 4 – устройство гипсокартонных перегородок
- 5 - пробивка отверстий в кирпичных стенах для прокладки труб отопления.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

- 1 – устройства ламинированного пола с плинтусом из МДФ и пороговой.
- 2 - ремонт штукатурки стен, согласно конструктивных изменений по отчету обследования.
- 3 - устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами типа Армстронг.
- 4 - окраска стен и потолков водоэмульсионными красками.
- 5 - очистка стен и потолка от существующего покрытия с подготовкой поверхности под новую отделку
- 6 - установка молдинга по стенам.

Сантехнические работы:

Отопление

- 1 – разработка проекта отопления к новой части и подключения к существующей системе
- 2 – установка системы отопления труб ПВХ с разводкой по полу
- 3 – установка биметаллических радиаторов

Электромонтажные работы

Разработка проекта к новому участку и подключения к существующей системе

- кабельно-проводниковой продукции
- световые настенные указатели
- розетки двойные, выключатели двух клавишные
- линейные светод. светильники 40вт.
- LED Panel 12Вт.
- щиты электрические (внутренний)

Пожаро-охранная сигнализация

- проект монтажа и наладка автоматической системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и охранной сигнализации во всех помещениях

Видеонаблюдения

- проект монтажа и наладка систем видеонаблюдения

Стартовая стоимость услуги составляет **89 297 321** (восемьдесят девять миллионов двести девяноста семь тысячи триста двадцать один) сум.

Главный инженер  **Х.Ирисметов**